




REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI - OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-18-5796-5-2-1/C101
14 Nr. 855/18
Dt. 28.09.2018

KONTRATË PUNE

Palet kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : Saranda Cakaj – Drejtoreshë për Prokurim Publik (në tekstin e mëtejshëm PORORSITËSD), dhe

2. “ A & F Construction “sh.p.k. me seli në Prishtinë, me NRB : 70995506 e Nr. Fiskal: 601022809, të cilën e përfaqëson z. Arvan Kurteshi, në tekstin e mëtejshëm: RYESI I PUNËVE,

, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Renovimi i objekteve të QMF-re dhe instalimi i ngrohjeve qendrore, me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	Prokurimi Nr.
644	VU644
1	1
8	8
1	57
3	9
2	6
5	5
2	2
1	1

Neni I Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : Renovimi i objekteve të QMF-re dhe instalimi i ngrohjeve qendrore, sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : 644-18-132-521.
- 1.2 Afati i fillimit të punimeve është 2 (dy) ditë pas nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshatshme për punë.
- 1.3 Projekti do të realizohet brenda periudhës 45 ditë pune, sipas kushteve të kontratës të përcaktuara në Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të Kontratës, në QMF-re, si vijon :
 - QMF-re në fsh. Smrekonicë
 - QMF-re në fsh. Novolan
 - QMF-re në fsh. Maxhunaj
 - QMF-re në fsh. Druar
 - QMF-re në fsh. Pantinë
- 1.4 Kryesi i punimeve ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Porositësit në përmblidhjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për atë që kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.5 Kryesi i punimeve do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të kryerjes së punëve të papërfunduara deri në një shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 77,570,23€ (shtatdhjetëshatëmbëdhjetë mijë pesqindësheqindëdhjetë/23Euro).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mblidhës i Autoritetit Kontraktues.

2.4 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimit Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mblidhës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veganta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) Plan për menaxhimin e kontratës;
- (g) Procesverbali i mbledhjes së informatave/vizitës së vendit
- (h) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohen se shpjegojnë njëra tjetër, dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veganta të Kontratës.

4.2 Njëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashtrohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe gjatë "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe dhe në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.


Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Drejtoreshë për Prokurim Publik
Nëshkrimi:	
Data:	28.09.2018
Vula:	



Për Kontraktuesin:

Emri:	Artan Kurteshi
Pozita:	Përfaqësues i Kontraktuesit: "A & F Construction" – Prishtinë
Nëshkrimi:	
Data:	28.09.2018
Vula:	



Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Zhenim: Te pershkrimi i gmimeve duhet plotesuar vetem kolonat F dhe G
 ne kolonen F ju duhet te plotesoni duke shkruar normen e TVSH-se, vetem si numer 18, apo 8, e jo ne formatin 18%-apo 8%
 ndersa ne kolonen G, duhet ta plotesoni me gminin per njesi me TVSH, Po ashtu gminin duhet ta shkruani me dy decimale pas presjes dhjetore

Nr.	Pershkrimi i pozicioneve	Njesia Matese	Sasia	Gmimi per njesi pa TVSH	Norma e TVSH- njesi (me TVSH)- €	Totali (pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
A	Rrenovimi i objekteve te instalimi i ngrohjes qendrore me pellet ne QMF-re ne fshatin Smrekonic							
	Punet e Rrenovimit							
1	Pergaditja e hapsirave para fillimit te punimeve, verifikimi i punimeve te parapara dhe organizimi i punimeve ne kordinim me statin shtepiak dhe org.	Mbikqyres						
2	Furnizimi me material per masat mbrojtese te inventarit , dyshemeve dhe hapsirave te brendesin dhe te jashteme te objektit	m ²	1.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	Furnizimi me material per masat mbrojtese te inventarit , dyshemeve dhe hapsirave te brendesin dhe te jashteme te objektit	m ²	1.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
3	Furnizimi me material dhe pergaditja e fasades se jashte per ngjyrosje perfreshire edhe montimin e skelave me masa mbrojtese para fillit te punimeve	m ²	415.00	3.00	3.00	1,245.00	0.00	1,245.00
	Furnizimi me material dhe vendosja e stroporit per mure te jashteme me trashesi =12cm N4, perfreshire ngjyrosin dhe tipilat ne 4 copa per sipërfaqe m ²	m ²	415.00	6.30	6.30	2,614.50	0.00	2,614.50
5	Furnizimi me material dhe lyra me ngjyres ne dy shtresa perfreshire edhe rrjete plastike te percaktuare nga org. mbikqyres	m ²	415.00	2.50	2.50	1,037.50	0.00	1,037.50
6	Furnizimi me material lyra me baze ne dy shtresa per perfoden e caktuare nga org. mbikqyres	m ²	415.00	1.00	1.00	415.00	0.00	415.00
7	Furnizimi me material dhe fasadimi i mureve te jashtem me fasade 02 ne tere sipërfaqen e jashteme te objektit	m ²	415.00	4.00	4.00	1,660.00	0.00	1,660.00
8	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e mureve te jashteme me ngjyre ne dy shtresa , nianca e percaktuare nga org. mbikqyres	m ²	415.00	1.50	1.50	622.50	0.00	622.50




9	Demoimi i me kujdesë i dyerve dhe dritave nga material i dritit dhe alumit	Copë	12.00	5.00	5.00	5.00	60.00	60.00	0.00	60.00
10	Demoimi i me kujdesë i dysheve se keramika për kthina, kordore dhe nye sanitare	m²	165.00	1.20	1.20	1.20	198.00	198.00	0.00	198.00
11	Furnizimi dhe montimi i dritave prej materialit të plastikës me trashësi të profilit t=8.0cm në nianse sipas perzgjedhjes së investitorit me qelq termopan dhe me hapje sipas skemes në këtë pozicion është përfshirë edhe solbankat e jashtme të dhe të brendshme nga mermeri me trashësi t=2cm dhe harrimet me material të nevojshem, masat në vend.									
	Pos 6,1 me dimensione 270X160	Copë	3.00	270.00	270.00	270.00	810.00	810.00	0.00	810.00
13	Pos 6,2 me dimensione 80X80	Copë	4.00	80.00	80.00	80.00	320.00	320.00	0.00	320.00
14	Pos 6,3 me dimensione 220X160	Copë	1.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	230.00
15	Pos 6,4 me dimensione 70X60	Copë	2.00	80.00	80.00	80.00	160.00	160.00	0.00	160.00
16	Furnizimi dhe montimi i dyerve nga dru i kualitetit të lartë prej profileve t=8 cm, sipas skemes me dimensione 100/210	Copë	5.00	95.00	95.00	95.00	475.00	475.00	0.00	475.00
17	Furnizimi dhe montimi i dyerve prej materialit të plastikës e kombinuare me dimensione 80x210cm trashësi të profilit t=8.0cm neçm, dhe harrimet me material të nevojshem, masat në vend.	Copë	2.00	120.00	120.00	120.00	240.00	240.00	0.00	240.00
18	Ngjyrosja e pllafonave të kthinave mbi bazament të gjetur me polikolor në dy shtrasa me nianse të bardhë. Parprakishtë lyrya me bazë nyanca e caktuar nga org. mbikqyrës.	m²	512.00	0.52	0.52	0.52	266.24	266.24	0.00	266.24
19	Furnizimi dhe lyryja e mureve të kthinave dhe kordoreve me ngjyre të yndyrshme në lartësi h = 1.0 m	m²	73.00	1.00	1.00	1.00	73.00	73.00	0.00	73.00
20	Furnizimi dhe vendosja e dysheve se linoleumit (në rolina) lidhja behet me ngjites adekuat, në llogarit me metret shtrasa vetenivelizuese, ngjites adekuat, dikuni dhe shiriti rreth perimetrit të mureve në lartësi h=8 cm	m²	178.00	11.00	11.00	11.00	1,958.00	1,958.00	0.00	1,958.00
21	Furnizimi dhe montimi i keramikave në dyshehet dhe mure në hapësirë të kabinës nyeve sanitare hapësirë të kabinës nyeve sanitare me dimensione të kualitetit të lartë, në këtë pozicion është përfshirë edhe pune e pastimi.	m²	9.00	15.00	15.00	15.00	135.00	135.00	0.00	135.00



[Handwritten signature]

22	Dërrmimi i trotuarit përreth objektit, transportohet në depot legjal në këtë pozicion është përfitim dhe përfitim e drunjave dhe shkurreve	m ²	29.00	2.00	2.00	2.00	2.00	58.00	58.00	0.00	58.00
23	Gërmimi i kanalit përreth objektit deri te puseta me dimension 0.5x1.2x66	m'	56.00	3.50	3.50	3.50	3.50	196.00	196.00	0.00	196.00
24	Furnizimi me materia dhe vendosja e gypit të drenzhit me diametër 160mm, në këtë pozicion është përfitim dhe furnizimi dhe shtrija me material guri i tretër 63mm në përmbulimin e dytë me trashësi t=0.5m	m'	56.00	8.00	8.00	8.00	8.00	448.00	448.00	0.00	448.00
25	Furnizimi me material dhe shtrija e kuzave të betonit në trotuarin me trashësi t=6cm me t=6cm shtrësuar dhe vendosja e për stabilizim të gurit skajore 6x10x80cm	m ²	45.00	8.00	8.00	8.00	8.00	360.00	360.00	0.00	360.00
26	Furnizimi me material të nevojshëm dhe rehatimi i dyerit metalik të hyrjes, në këtë pozicion është përfitim dhe punët e saldimi, punët e vendosjes së bravës komplete dhe nivelizimi me egardhin egzistues	m'	12.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	240.00	0.00	240.00
27	Furnizimi me material dhe shtrija e gurit të hyrjes me trashësi 0.31mm për nivelizim e parkim	m ²	12.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	132.00	0.00	132.00
	Punët e instalimit të ngrohjes qendrore me pellet										
	Lifrimi dhe montimi i radiatorëve të çelikut, prodhim i fabrikës së radiatorëve Gjilan, imas tati apo të ngjashëm komplet me mbajtas dhe kapaket										
28	Tip 22-600/600	Copë	4.00	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	180.00	0.00	180.00
29	Tip 22-600/1800	Copë	6.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	600.00	0.00	600.00
30	Lifrimi dhe montimi i valvolave të thjeshta të sistemit dygpor hyrje R-15	Copë	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	45.00	45.00	0.00	45.00
31	Lifrimi dhe montimi i valvolave të sistemit dygpor dalje R-15	Copë	5.00	9.00	9.00	9.00	9.00	45.00	45.00	0.00	45.00
32	Lifrimi dhe montimi i valvolave për mbushje zbraze të sistemit dygpor dalje R-15	Copë	5.00	7.30	7.30	7.30	7.30	36.50	36.50	0.00	36.50
33	Lifrimi dhe montimi i valvolave për çarrosje automatike të kolektorëve R-15	Copë	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	50.00	0.00	50.00
34	Kolektorët për sistemin dygpor standard (1" > 7x 1/2")	Copë	8.00	42.00	42.00	42.00	42.00	336.00	336.00	0.00	336.00




[Handwritten signature]

35	Valvola me holander me koke 1"	Copë	4.00	11.50	11.50	46.00	0.00	46.00
36	T-shik për çajrosje 1"-1/2"-1/2"	Copë	4.00	8.00	8.00	32.00	0.00	32.00
37	Gypat të çelikut -Φ15 x 0.8, për shtrirjen e rrejtë mbi dyshe me, nga kolektorët deri të trupat ngrohës	m	236.00	3.30	3.30	778.80	0.00	778.80
	Liferimi dhe montimi i tubave të çelikut							
38	DN25	m	30.00	6.00	6.00	180.00	0.00	180.00
39	DN32	m	30.00	7.20	7.20	216.00	0.00	216.00
40	DN40	m	65.00	8.50	8.50	552.50	0.00	552.50
41	Fitingu për gypat e çelikut si mbajtës, kthesat, tegell, gasi për saldime etj.	%	0.50	80.00	80.00	40.00	0.00	40.00
42	Ventila automatik për çajrosje për rrjetin horizontal	Copë	10.00	11.00	11.00	110.00	0.00	110.00
43	Pastimi i tubave nga korodimi dhe ngjyrosja e tyre me ngjyrë bazike (minium) ngjyrë e gëndrueshme në temp. 120 °C	m²	25.00	1.00	1.00	25.00	0.00	25.00
44	Ngjyrosja e tubacioneve me ngjyrë të gëndrueshme në temp. 120 °C	m²	25.00	2.20	2.20	55.00	0.00	55.00
45	Shpimi i vitave dhe depërimit i tubave	Copë	5.00	12.00	12.00	60.00	0.00	60.00
46	Shqyrtimi i instalimit me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë	Copë	1.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00
	Kaldatoria							
	Liferimi dhe montimi i kaldajës me lëndë djegëse të ngurtë (PELET) për djegje me kapacitet Q=50 kg, për temperaturë 90/70 °C, "Centrometa" ose të ngjajshëm komplet brer me regulator të promajës, pompën për mbrojtjen e kaldajës, rezervuar të peletit dhe termostat.	Copë	1.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00
48	Liferimi dhe montimi i pompës ndarkuluese eilo apo GRUNDFOS ose të ngjajshme TOP-S 40/5 1~PN10	Copë	2.00	100.00	100.00	200.00	0.00	200.00
49	Punimi i bazamentit për vendosjen e kaldajës	paush	1.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00
50	Liferimi dhe montimi i Enës ekspanduese të mbjllur komplet me gypin sigures, çajrosje, etj. V=50 l	Copë	1.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00



Handwritten signature

51	DN 40, NP6	Copë	8.00	30.00	30.00	30.00	30.00	240.00	0.00	240.00	Liferimi dhe montimi i valvolave me flanaxhe dhe kunderflanaxhe, me bulona, diktung,
52	DN 25, NP6	Copë	4.00	22.00	22.00	22.00	22.00	88.00	0.00	88.00	Liferimi dhe montimi i valvolës njëkahore me flangje me bulona dhe diktung,
53	DN 40 NP6	Copë	1.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	
54	Liferimi dhe montimi i valvolave për mbushje zbrazje 3/4	Copë	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	18.00	0.00	18.00	
	Liferimi dhe montimi i valvolës sigurnese me sustë PN 4bar DN32	Copë	3.00	11.00	11.00	11.00	11.00	33.00	0.00	33.00	
56	Liferimi dhe montimi i valvolës sferike DN25	Copë	2.00	12.00	12.00	12.00	12.00	24.00	0.00	24.00	
	Liferimi dhe montimi i shpërndarës me të gjitha vrimat për kyçe dhe një kyçe rezervë DN40										
57	Ø88,9 x 4,05, L=400 mm	Copë	1.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00	
	Liferimi dhe montimi i përmbydhës me të gjitha vrimat për kyçe dhe një kyçe rezervë DN40										
58	Ø88,9 x 4,05, L=400 mm	Copë	1.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00	
59	Liferimi dhe montimi i termomanometrit	Copë	2.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	0.00	100.00	
60	Liferimi dhe montimi i qynkës prej kalidtores gjër deri në oxhak Ø 250mm, L=1.5 m	Copë	2.00	45.00	45.00	45.00	45.00	90.00	0.00	90.00	
	Furnizimi dhe muretimi i oxhakut të nxemjës me diametër Ø 250mm, me të gjitha elementet përcjellëse, Në llogarit me muret edhe mveshja e mureve të kanalit me tullat të plotë. Oxhaku duhet të jetë i gatshëm për funksion	m ²	5.00	25.00	25.00	25.00	25.00	125.00	0.00	125.00	
62	Izolimi termik i kolektorve, tubacioneve dhe qynkës me lësh mineral të mbështjellur me llaamarin të aluminit 0.5 mm,	m ²	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00	0.00	40.00	
63	Materiale tjera të imta dhe punë të para paraqara 5% e pozicioneve nga 5 deri të pozicioni 21	%	0.05	9,237.00	9,237.00	9,237.00	9,237.00	461.85	0.00	461.85	
64	Pastrimi i punishtes pas perfundimit të projektit	Copë	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	
65	Hartim, përpilimi i projektit ekzekutues pas perfundimit të punimeve, projektit dorëzohet në tri kopje dhe CD	Copë	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	




	Furnizimi dhe montimi i dritareve prej materialit të plastikës me trashësi të profilit t=8.0cm në nianse sipas perzgjedhjes së investitorit me qelq termopan dhe me hapje sipas skemës në këtë pozicion është përfshirë edhe solbankat e jashtme të dhe të brendshme nga merrmeri me trashësi t=2cm dhe harrimet me matëjal të nevojshëm , masat në vend	Copë	3.00	220.00		220.00	660.00	660.00	0.00	
12	Pos 6,1 me dimensione 240X140cm	Copë	1.00	125.00		125.00	125.00	125.00	0.00	
13	Pos 6,2 me dimensione 90x140cm	Copë	1.00	160.00		160.00	160.00	160.00	0.00	
14	Pos 6,3 me dimensione 160X140 cm	Copë	2.00	80.00		80.00	160.00	160.00	0.00	
16	Furnizimi dhe montimi i dyerëve nga druri i kualitetit të lartë prej profileve t= 8 cm,sipas skemës me dimensione 100/210	Copë	4.00	95.00		95.00	380.00	380.00	0.00	
17	Furnizimi dhe montimi i dyerve prej materialit të plastikës me trashësi të profilit t=8.0cm neçm dhe harrimet me matëjal te nevojshem , masat ne vend .	Copë	2.00	120.00		120.00	240.00	240.00	0.00	
18	Ngyrosja e pllafoneve të këthinave mbi bazament të gjetuar me polikolor në dy shtresa me nianse të bardhë. Parprakishtë lyryra me bazë nyanca e caktuar nga org. mbikqyrës.	m²	0.52	0.52		0.52	270.40	270.40	0.00	
19	Furnizimi dhe lyerja e mureve të këthinave dhe kordcove me ngjyre të ndryshme ne lartesi h = 1.0 m'	m²	80.00	1.00		1.00	80.00	80.00	0.00	
-	Furnizimi dhe vendosja e dyshemese se linoleumit (ne roline) lidhja behert me ngjitës adekuat, ne llogari te merret shiresa vetenivellizuese, ngjitësi adekuat, dikturni dhe shiriti rreth perimetrin te mureve ne lartësi h=8 cm	m²	164.00	11.00		11.00	1,804.00	1,804.00	0.00	
21	Furnizimi m ematerial dhe montimi i keramikave ne muret e nyeve sanitare me diemnsione 20X30 te kualitetit te larte ne këtë pozicione është përfshirë edhe hidroizolim i dysheims dhe mureve me hidroizolim të ftohet në dy shtresa	m²	33.00	15.00		15.00	495.00	495.00	0.00	
22	Furnizimi me material dhe montimi i keramikave ne dyshemet e nyeve sanitare me diemnsione te kualitetit te larte , ne këtë pozicone është përfshirë edhe punet e pastimit dhe rifites se sanitars egzistues me mundësi shterhezimi me vone	m²	9.00	15.00		15.00	135.00	135.00	0.00	




23	Demilimi i trotuarit përreth objektit, transportohet në depoti legale në këtë pozicionë është përftshirë edhe përja e drunjeve dhe shkurreve	m ²	35.00	2.00	2.00	70.00	0.00	70.00
24	Gërrimi i kanalit përreth objektit deri të pusëtës me dimensione 0.5x1.2x66	m ³	66.00	3.50	3.50	231.00	0.00	231.00
25	Furnizimi me materia dhe vendosja e gypit të drenzhit me diametër Ø160mm, në këtë pozicionë është përftshirë edhe furnizimi dhe shtruria me material gurë i thet. 63mm në për mbulimin e dytit me trashësi t=0.6m	m ³	66.00	8.00	8.00	528.00	0.00	528.00
26	Furnizimi dhe vendosja e gypave të betonit me diametër d=60cm në pjesën e dedikuare për parking	m ³	12.00	40.00	40.00	480.00	0.00	480.00
27	Furnizimi me material dhe shtruria e gurit të rhyer me trashësi Ø31mm për nivelizimin e parkingut.	m ²	12.00	11.00	11.00	132.00	0.00	132.00
Punët e instalimit të ngrohjes gendore								
me pellet								
Liferimi dhe montimi i radiatorëve të çelikut, prodhim i fabrikës së radiatorëve Gjilan, imas lla apo të ngjajshëm komplet me mbajtës dhe kapakët								
28	Tip 22-600/600	Copë	2.00	45.00	45.00	90.00	0.00	90.00
29	Tip 22-600/1800	Copë	6.00	100.00	100.00	600.00	0.00	600.00
30	Liferimi dhe montimi i valvolave të thekshta të sistemit dygypor hyrje R-15	Copë	6.00	9.00	9.00	54.00	0.00	54.00
31	Liferimi dhe montimi i valvolave të sistemit dygypor dalje R-15	Copë	6.00	9.00	9.00	54.00	0.00	54.00
32	Liferimi dhe montimi i valvolave për mbushje zbraze të sistemit dygypor dalje R-15	Copë	6.00	7.30	7.30	43.80	0.00	43.80
33	Liferimi dhe montimi i valvolave për çafrosje automatike të kolektorëve R-15	Copë	6.00	10.00	10.00	60.00	0.00	60.00
34	Kolektorët për sistemin dygypor standard (1" > 7x 1/2")	Copë	8.00	42.00	42.00	336.00	0.00	336.00
35	Valvola me holander me kokë 1"	Copë	4.00	11.50	11.50	46.00	0.00	46.00
36	T - shik për çafrosje 1"-1/2"-1/2"	Copë	4.00	8.00	8.00	32.00	0.00	32.00
37	Gypat të çelikut - 15 x 0.8, për shtrijen e trupat ngrohës	m	288.00	3.30	3.30	950.40	0.00	950.40
Liferimi dhe montimi i tubave të çelikut								

38	DN25	m	30.00	6.00		6.00	180.00	0.00	180.00
39	DN32	m	30.00	7.20		7.20	216.00	0.00	216.00
40	DN40	m	65.00	8.50		8.50	552.50	0.00	552.50
41	Fitingu për gypat e çelikut si mbajtës, kthesat, tegeli, gasi për saldime etj.	%	0.50	80.00		80.00	40.00	0.00	40.00
42	Ventila automatik për çajrosje për rrjetin horizontal	Copë	10.00	11.00		11.00	110.00	0.00	110.00
43	Pastimi i tubave nga korodimi dhe ngjyrosja e tyre me ngjyrë bazike (minium)	m ²	25.00	1.00		1.00	25.00	0.00	25.00
44	Ngjyrosja e tubacioneve me ngjyrë të gërdheshme në temp. 120 °C	m ²	25.00	2.20		2.20	55.00	0.00	55.00
45	Shpimi i vrimave dhe depërimit i tubave	Copë	5.00	12.00		12.00	60.00	0.00	60.00
46	Shtyrimi i instalimit me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë	Copë	1.00	50.00		50.00	50.00	0.00	50.00
Kaldatoria									
47	Liferimi dhe montimi i kaldasës me lëndë djegëse të ngurtë (PELET) për djegje me kapacitet Q=50 kg, për temperaturë 90/70 °C, "Centromet" ose të ngjajshëm komplet brendër me regulator të promajës, pompën për mbrojtjen e kaldasës, rezervuar të pelletit dhe termostati	Copë	1.00	1,750.00		1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00
48	Liferimi dhe montimi i pompës ngarkulëse ëllo apo GRUNDFOS ose të ngjajshme TOP-S 40/5 1~PN10	Copë	2.00	100.00		100.00	200.00	0.00	200.00
49	Punimi i bazamentit për vendosjen e kaldasës	paush	1.00	50.00		50.00	50.00	0.00	50.00
50	Liferimi dhe montimi i Enës ekspanduese të mblytur komplet me gypin signures, çajrosje, etj. V=50 l	Copë	1.00	150.00		150.00	150.00	0.00	150.00
	Liferimi dhe montimi i valvolave me flanaxhe dhe kundërflanaxhe, me bulona, diktung,								
51	DN 40, NP6	Copë	8.00	30.00		30.00	240.00	0.00	240.00
52	DN 25, NP6	Copë	4.00	22.00		22.00	88.00	0.00	88.00




Handwritten signature



W. K. J.


[illegible]



W. S. J.


[illegible]

20	Liferimi dhe montimi i kalldas me lëndë djegëse të ngurtë (PELET) për djegje me kapacitet Q=50 kg, për temperatura 90/70 °C, "Centrometal" ose të ngjajshëm komplet brend me regjulator të promajës, pompën për mbrojtjen e kalldasë, rezervuar të pelletit dhe termostat.	Copë	1.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00
21	Liferimi dhe montimi i pompës rraqulluese ëllo apo GRUNDFOS ose të ngjajshme TOP-S 40/5-1-PN10	Copë	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	200.00
22	Punimi i bazamentit për vendosjen e kalldasë	paush	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00
	Liferimi dhe montimi i Enës ekspanduese të mbjllur komplet me gypin sigures, gafrosje, etj. V=50 l	Copë	1.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00
	Liferimi dhe montimi i valvolave me flanaxhe dhe kunderflanaxhe, me bulona, diktung.								
24	DN 40, NP6	Copë	8.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	240.00
25	DN 25, NP6	Copë	4.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	88.00
	Liferimi dhe montimi i valvolës njëkahore me flangje me bulona dhe diktun.								
26	DN 40 NP6	Copë	1.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00
27	Liferimi dhe montimi i valvolave për mbushje zbrazje 3/4 "	Copë	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	18.00
28	Liferimi dhe montimi i valvolës sigures me suste PN 4bar DN32	Copë	3.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	33.00
29	Liferimi dhe montimi i valvolës sferike DN25	Copë	2.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	24.00
	Liferimi dhe montimi i shpërndarës me të gjitha vrimat për kyçe dhe një kyçe rezervë DN40								
30	ø88,9 x 4,05 , L=400 mm	Copë	1.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00
	Liferimi dhe montimi i përmbledhës me të gjitha vrimat për kyçe dhe një kyçe rezervë DN40								
31	ø88,9 x 4,05 , L=400 mm	Copë	1.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00
32	Liferimi dhe montimi i termomanometrit	Copë	2.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	100.00
33	Liferimi dhe montimi i gynykës prej kalldatës gjer deri në oxhak Ø 250mm, L=1,5 m	Copë	2.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	90.00




[Handwritten signature]

34	Furnizimi dhe muratimi i oxhakut të gërmimit dhe muresve të kanalit të mirret edhe muresha e mureve të kanalit të gërmimit për funksion me ujë të pijet. Oxhaku duhet të jetë i përbërë nga material i fortë dhe të mos ketë rrezik për funksionin e oxhakut.	m ²	5.00	25.00	25.00	25.00	125.00	0.00	125.00
35	Izolimi termik i kolektorve, tubacioneve dhe çnkes me lësh mineral të mbështjellur me llamarin të aluminit 0.5 mm,	m ²	5.00	8.00	8.00	8.00	40.00	0.00	40.00
36	Materiali i tyre të imta dhe punë të pa parapara 5% e pozicioneve nga 5 deri të pozicioni 21	%	0.05	2,500.00	2,500.00	2,500.00	125.00	0.00	125.00
37	Pastrimi i punishtës pas përfundimit të projektit	Copë	1.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00
38	Hartim, përpilimi i projektit ekzekutues pas përfundimit të punimeve, projekt i dorëzohet në tri kopje dhe CD	Copë	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00
TOTALI C:							7,149.00	0.00	7,149.00
Renovimi i objekteve të instalimit dhe riparimit të infrastrukturës									
QMF-re në fshatin Druar									
Punët e Renovimit									
1	Përgatitja e hapësirave para fillimit të punimeve, verifikimi i punimeve të parapara dhe organizimi i punimeve në koordinim me stafin shërbues dhe org. mbikqyrës	1	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
2	Furnizimi me material për masat mbrojtëse të inventarit, dysheimeve dhe hapësirave të brendshme dhe të jashtme të objekteve	1	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
3	Furnizimi me material dhe përgatitja e fasades së jashtme për ngjyrosje përfundimtare dhe montimin e skelleve me masa mbrojtëse para fillimit të punimeve	m ²	220.00	3.00	3.00	3.00	660.00	0.00	660.00
4	Furnizimi me material dhe vendosja e stroporrit për mure të jashtme me trashësi të 12cm N4, përfundimtare ngjyrosje dhe tipilat në 4 copa për sipërfaqe m ²	m ²	220.00	6.30	6.30	6.30	1,386.00	0.00	1,386.00
5	Furnizimi me material dhe lyerja me ngjyrosje përfundimtare dhe lyerja me ngjyrosje përfundimtare dhe lyerja me ngjyrosje përfundimtare	m ²	220.00	2.50	2.50	2.50	550.00	0.00	550.00
6	Furnizimi me material lyerja me bazë në dy shtresa për përfundim dhe lyerja me ngjyrosje përfundimtare dhe lyerja me ngjyrosje përfundimtare	m ²	220.00	1.00	1.00	1.00	220.00	0.00	220.00



W. H. H.

7	Furnizimi me material dhe fasadim i murve të jashtëm me fasade 02 ne tere sipërfaqen e jashtme të objektit	m ²	220.00	4.00	4.00	880.00	0.00	880.00
8	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e murve të jashtme me ngjyre ne dy shtresa , nianca e percaktuare nga org. mbikqyres	m ²	220.00	1.50	1.50	330.00	0.00	330.00
9	Demolimi i me kujdesë i dyerve të brendshme nga material i drurit	Copë	9.00	5.00	5.00	45.00	0.00	45.00
10	Demolimi i me kujdesë i dyshtemes se linellum për kthina e nxemjes qëndrore	m ²	16.00	1.20	1.20	19.20	0.00	19.20
11	Furnizimi me material keramikë e klasit të parë për dyshteme e hapësirë së nxemjes me të gjitha materialët e nevojshme për këtë llojë pune në këtë pozicion të përfshirë edhe bordurat në mure me lartësi h=7cm	m ²	18.00	15.00	15.00	270.00	0.00	270.00
12	Demolimi me kujdesë i mbulesës së salonit mbi sipërfaqen e kullimit dhe ngarkuare dhe transportuar dhe varrosur sipas normave teknike të aprovuara me ligjë	m ²	230.00	3.50	3.50	805.00	0.00	805.00
13	Furnizimi dhe vendosja e materialit termozolues me trashësi t=8cm, e cila vendoset mbi pllaken e kullimit, në këtë pozicion llogaritet edhe dy shtresat e folles plastike	m ²	165.00	10.00	10.00	1,650.00	0.00	1,650.00
14	Furnizimi me material dhe perforimi i konstruksionit të kullimit me dru 10x12 duke i zëvendësuar egzistuesin	m ³	1.10	250.00	250.00	275.00	0.00	275.00
15	Sjellja e materialit dhe punimi i dyshtemes mbi mahitë e konstruksionit të kullimit me dërrasa d=20 mm . Sipas spec. teknik.	m ²	230.00	5.30	5.30	1,219.00	0.00	1,219.00
16	Furnizimi dhe shtrirja e letres difuzive mbi sipërfaqen paraparakshite të mveshkur me dërrasa të konstruksionit të kullimit, përfshirë të gjitha punet përfundore . Llogarit në m ²	m ²	230.00	1.10	1.10	253.00	0.00	253.00
17	Sjellja e materialit dhe punimi i mbulesës me llaçarin të valëzuar h/v=35mm // 130mm - plastifikuar, trashësi d=0.55mm ("Lindab" apo ngjajshëm). Sipas spec. teknik.	m ²	230.00	11.00	11.00	2,530.00	0.00	2,530.00
18	Furnizimi me material dhe mbshjellja e oxhaqeve me llaçarin të plastifikuar	copë	5.00	45.00	45.00	225.00	0.00	225.00
19	Furnizimi me material dhe vendosja e kullimave nga llaçarina e plastifikuar me të gjitha materialët e nevojshme për funksionalizim	m ²	78.00	8.50	8.50	663.00	0.00	663.00



[Handwritten signature]

20	Mveshja me llahtarë ALZn nëpër perimetrin e kullit dhe atikës	m ²	55.00	8.50	8.50		467.50	380.00	0.00	467.50
21	Furnizimi dhe montimi i dverëve nga dru i kualitetit të lartë prej profileve t=8 cm, sipas skemës me dimensione 90/210 masat në vende	Copë	4.00	95.00	95.00		380.00	380.00	0.00	380.00
22	Furnizimi dhe montimi i dverëve prej materialit të plastikës e kombinuar me dimensione 80x210 me trashësi të profilit t=8.0cm nëcm, dhe harrimmet me material të nevojshëm , masat në vend	m ²	3.00	120.00	120.00		360.00	360.00	0.00	360.00
23	Ngjyrosja e pllafoneve të këtinave mbi bazament të gjetuar me polikolor në dy shtresa me nianse të bardhë. Përpjekjet lyja me bazë nyanca e caktuar nga org. mbikqyrës.	m ²	180.00	0.52	0.52		93.60	93.60	0.00	93.60
24	Furnizimi dhe lyerja e mureve të këtinave dhe kordoreve me ngjyrë të yndyrshme në lartësi h = 1.0 m ²	m ²	187.50	1.00	1.00		187.50	187.50	0.00	187.50
25	Ngjyrosja e mureve të këtinave mbi bazament të gjetuar me polikolor në dy shtresa me nianse të bardhë. Përpjekjet lyja me bazë nyanca e caktuar nga org. mbikqyrës.	m ²	27.00	0.52	0.52		14.04	14.04	0.00	14.04
26	Furnizimi i materialit dhe montimi i keramikave në dyshtet dhe mure në hapësirë të kabinit njeve sanitare me dimensione të kualitetit të lartë , në këtë pozicion është përfshirë edhe pune e pastimi.	m ²	60.00	15.00	15.00		900.00	900.00	0.00	900.00
27	Dëmtimi i trotuarit përreth objektit, materialit demoluar të ngarkohet dhe transportohet në depot legjale në këtë pozicion është përfshirë edhe preja e drunjëve dhe shkurave	m ²	73.00	2.00	2.00		146.00	146.00	0.00	146.00
28	Gërmimi i kanalit përreth objektit deri te puseta me dimensione 0.5x1.2x70	m ³	70.00	4.00	4.00		280.00	280.00	0.00	280.00
29	Furnizimi me material dhe vendosja e gypit të drenzhit me diameter 160mm , në këtë pozicion është përfshirë edhe furnizimi dhe shtrija me material guri i trashësi t=0.6m	m ³	78.00	8.00	8.00		624.00	624.00	0.00	624.00
30	Furnizimi me material të nevojshëm dhe reabilitimi i dyerëve nga pvc të hyrës , në këtë pozicion përfshihet punët e vendosjes së bravaës komplet me cilindër	Copë	1.00	60.00	60.00		60.00	60.00	0.00	60.00
31	Furnizimi me material dhe shtrija e gurit të thyer me trashësi 031mm për nivelizimin e parkingut	m ²	36.00	11.00	11.00		396.00	396.00	0.00	396.00



[illegible]

51	Liferimi dhe montimi i kaldaes me lende djegese të ngurte (PELET) për djegjele me kapacitet Q=50 kg, për temperatura 90/70 °C, "Centrometall" ose të ngjashëm komplet brener me regulator të promajës, pompën për mbrojtjen e kaldaes, rezervuar të pelletit dhe termostati	Copë	1.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00
52	Liferimi dhe montimi i pompës riqarkulluese ëllo apo GRUNDFOS ose të ngjashme TOP-S 40/5 1-PN10	Copë	2.00	100.00	100.00	100.00	200.00	0.00	200.00
53	Punimi i bazamentit për vendosjen e kaldaes	paush	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00
	Liferimi dhe montimi i Enës ekspanduese të mbijlur komplet me gypin signures, çajrosje, etj, V=50 l	Copë	1.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00
	Liferimi dhe montimi i valvolave me flanaxhe dhe kunderflanaxhe, me bulona, diktun,								
55	DN 40, NP6	Copë	8.00	30.00	30.00	30.00	240.00	0.00	240.00
56	DN 25, NP6	Copë	4.00	22.00	22.00	22.00	88.00	0.00	88.00
	Liferimi dhe montimi i valvolës njëkahore me flangje me bulona dhe diktun.								
57	DN 40 NP6	Copë	1.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00
58	Liferimi dhe montimi i valvolave për mbushje zbrazje 3/4 "	Copë	2.00	9.00	9.00	9.00	18.00	0.00	18.00
59	Liferimi dhe montimi i valvolës signuresse me sustë PN 4bar DN32	Copë	3.00	11.00	11.00	11.00	33.00	0.00	33.00
	Liferimi dhe montimi i valvolës sferike DN25	Copë	2.00	12.00	12.00	12.00	24.00	0.00	24.00
	Liferimi dhe montimi i shpërndarës me të gjitha vrimat për kyçe dhe një kyçe rezervë DN40								
61	Ø88,9 x 4,05 , L=400 mm	Copë	1.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00
	Liferimi dhe montimi i përmbledhës me të gjitha vrimat për kyçe dhe një kyçe rezervë DN40								
62	Ø88,9 x 4,05 , L=400 mm	Copë	1.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00
63	Liferimi dhe montimi i termomanometrit	Copë	2.00	50.00	50.00	50.00	100.00	0.00	100.00
64	Liferimi dhe montimi i grynës prej kaldaes gjer deri në oxhak Ø 250mm, L=1.5 m	Copë	2.00	45.00	45.00	45.00	90.00	0.00	90.00



[Handwritten signature]

65	Furnizimi dhe montimi i oxhakut të nxemjes me diametër Ø 250mm, me të gjitha elementet perçeluese. Në llogarit mirret edhe mveshja e mureve të kanalit me lulla të plota. Oxhaku duhet të jetë i gatshëm për funksion	m ³	5.00	25.00	25.00	125.00	0.00	125.00
66	Izolimi termik i kolektorve,tubacioneve dhe grynës me lësh mineral të mbështjellur me llahtar në alumini 0.5 mm,	m ²	5.00	8.00	8.00	40.00	0.00	40.00
67	Materiale tjera të inta dhe punë të pa parapara 5% e pozicioneve nga 5 deri të pozicioni 21	%	0.05	7,500.00	7,500.00	375.00	0.00	375.00
68	Pastimi i punishtes pas perfundimit të projektit	Copë	1.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
69	Hartim, perfillimi i projektit ekzekutues pas perfundimit të punimeve, projekti dorëzohet në tri kopje dhe CD	Copë	1.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00
TOTALI D:								
							23,509.34	0.00
Renovimi i objekteve të QMF-re në fshatin Pantinë								
Punët Pergaditore								
1	Pergaditja e hapësirave para fillimit të punimeve, verifikimi i punimeve të parapara dhe organizimi i punimeve në kordinim me stafin shpieak dhe org mbikqyrës	1	1.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
2	Furnizimi me material për masat mbrojtës të inventarit, dyshemeve dhe hapësirave të brendesin dhe të jashtëme të objekteve	1	1.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Punët e demolimit								
3	Demolimi me kujdes i dyerve të drurit dhe dritareve nga alumini me mundësi të shfrezimit në vazhdim	Copë	15.00	5.00	5.00	75.00	0.00	75.00
4	Pastimi i hapësirave se platon në hyrje të objekteve dhe të përgjatë terasës, në këte pozicione është i përfshirë edhe punët e brusit të punës së platonit me mjete të nevojshme për këtë llojë pune	m ²	96.00	1.00	1.00	96.00	0.00	96.00
Punët e zduktharës								
Furnizimi dhe montimi i dritareve prej materialit të plastikës me trashësi të profil të 8.0cm në nianse sipas perzgjedhjes së investitorit me qelq termopan dhe me hapje sipas skemes në këtë pozicion është përfshirë edhe solbankat e jashtme të dhe të brendshme nga mermeri me trashësi t=2cm dhe hartimet me material të nevojshëm, masat në vend.								

5	Pos 6,1 me dimensione 220X160cm	Cope	5.00	230.00	230.00	230.00	1,150.00	0.00	1,150.00
6	Pos 6,2 me dimensione 90X140cm	Cope	2.00	120.00	120.00	120.00	240.00	0.00	240.00
7	Pos 6,3 me dimensione 160X140 cm	Cope	1.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	210.00
8	Dyer 6,4 dimnesin e 80X210	Cope	3.00	120.00	120.00	120.00	360.00	0.00	360.00
9	Furnizimi dhe montimi i dyerve nga dru i kualitetit te larte prej profileve te 8 cm, sipas skemes me dimensione 100/210	Cope	8.00	95.00	95.00	95.00	760.00	0.00	760.00
10	Ngjyrosja e pllafoneve ne hyrje te objekteve mbi bazament te gjetuar me polikolor ne dy shtresa me nianse te bardhe. Paraparkeshtet lyra me baze nyanca e caktuare nga org. mbikqyres.	m²	90.00	0.52	0.52	0.52	46.80	0.00	46.80
11	Furnizimi dhe ljerja e mureve dhe pifone ne brendin e objektit me te gjitha shtersat per kete lloje pune sipas normave eteknik	m²	80.00	0.52	0.52	0.52	41.60	0.00	41.60
12	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes (neonit) me dimension 40x60cm	Cope	2.00	35.00	35.00	35.00	70.00	0.00	70.00
TOTAL E:									

REKAPITULIM

Nr.	Pershkrimi	Vlera me TVSH ne €
A	Renovimi i objektit dhe instalimi i ngrohjes qendror me pelet ne QMF-re ne fshatin Simrekonic	21,301.39
B	Renovimi i objektit dhe instalimi i ngrohjes qendror me pelet ne QMF-re ne fshatin Vavolan	22,361.10
C	Instalimi i ngrohjes qendrore me pelet ne QMF-re ne fshatin Maxhunaj	7,149.00
D	Renovimi i objektit dhe instalimi i ngrohjes qendror me pelet ne QMF-re ne fshatin Druar	23,509.34
E	Renovimi i objektit te QMF-re ne fshatin Pantine	3,249.40
TOTAL I PERGJITHSHEM =		77,570.23
TVSH=		0.00
TOTAL I PERGJITHSHEM ME TVSH = A+B+C+D+E		77,570.23



[Handwritten signature]



IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	A&F Construction Sh.P.K.
EMRI DHE MBEMRI I PËRFAQËSUESIT	Artan Kufeshi
TË OE:	
NËNSHKRIMI:	
DATA:	03.09.2018
VULA:	