


REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI - OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-18-7031-5-2-1/C119
14 Nr. 1043/18
Dt. 31.10.2018

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj – Drejtoreshë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejme **PUNËDHËNËSI**) , dhe
2. “ **Kosova Asfalt “sh.p.k.** me seli në Ferizaj, me NRB: 71264726 e Nr. Fiskal : 601611991, të cilën e përfaqëson z. **Valdrin Shabani**, në tekstin e mëtejme: **PUNËMARRËSI**,

, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Asfaltimi i nëntë rrugëve lokale të Komunës së Vushtrisë , me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	8	70	3	1	5	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	8	1	6	7	5	2	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Asfaltimi i nëntë rrugëve lokale të Komunës së Vushtrisë**, sipas projektit, dokumentacionit standard, Projektit dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-18-167-521**.
- 1.2 Afati i fillimit të punimeve është **2 (dy)** dite pas nënshkrimit të kontratës, pasi të jetë bërë kërkesa nga Menaxheri i Kontratës i Punëdhënësit për fillim të punimeve dhe në rast se kushtet klimatike, nga palët nënshkruese të kësaj Kontrate, vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.3 Punëdhënësi obligohet që para fillimit të punimeve t’ia dorëzoj Punëmarrësit tërë dokumentacionin e kompletuar të projektit në fjalë.
- 1.4 Projekti do të realizohet brenda periudhës, sipas afatit të përcaktuara në Kushtet e Veçanta të Kontratës, jo më gjatë se **data: 40 ditë pune nga data e fillimit të punimeve**.
- 1.5 Punëdhënësi, menjëherë pas lidhjes së kësaj kontrate, do të emëroj Menaxherin e Projektit si dhe Organin Mbikëqyrës duke i përcaktuar edhe përgjegjësitë dhe detyrat lidhur me realizimin e kësaj Kontrate dhe ekzekutimin e projektit.
- 1.6 Punëmarrësi obligohet që, në kërkesë me shkrim të Punëdhënësit apo organit të autorizuar prej tij, të kryej edhe punë tjera shtesë të paparapara lidhur me projektin në fjalë, por që nuk do të filloi me punimet shtesë përderisa me Punëdhënësin nuk arrihet marrëveshje- aneks kontratë me shkrim për të specifikuar punët dhe çmimin.

- 1.7 Vetëm Autoriteti Kontraktues mundë ti miratoi ndryshimet, modifikimet, shmangiet dhe zëvendësimet në Përshkrimin e Punës, në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi që rregullojnë këto çështje.
- 1.8 Punëmarrësi ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Punëdhënësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.9 Punëmarrësi do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të pajustificuar të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.
- 1.10 Punëmarrësi, pas përfundimit të procedurave të pranimi teknik të punimeve, përmes afatit garantues i cili nuk mundë të jetë më i shkurtë se 12 muaj, e siguron Punëdhënësin se punët dhe detyrat e besuara janë kryer me një cilësi të lartë dhe sipas konditave të përcaktuara me projekt dhe sipas dispozitave të LMD-së që rregullojnë këtë qështje.
- 1.11 Garantimi i cilësisë së punëve nga ana e Punëmarrësit do të bëhet në afatin dhe në institucionin e përcaktuar si në Kushtet e Veçanta të Kontratës, pjesë e dosjes së tenderit.
- 1.12 Afati garantues fillon nga dita e pranimi teknik të përkohshëm të objektit.
- 1.13 Punëmarrësi obligohet që, brenda afatit kohorë garantues, me ftesë- kërkesë të Punëdhënësit t'i eliminoi, me shpenzime të tija, gjitha të metat eventuale të shfaqura në objekt me fajin e tij dhe atë në afatin prej 5 ditësh pune nga dita e dërgimit të ftesës.
- 1.14 Në rast se Punëmarrësi në afatin e paraparë nuk i ndërmer veprimet për eliminimin e të metave, Punëdhënësi të metat e paraqitura do ti eliminoi përmes angazhimit të një punë kryesi tjetër, e në barrë të Punëmarrësit, duke shfrytëzuar mjetet financiare të depozituara me Garancion të Sigurimit të Cilësisë.
- 1.15 Punëmarrësi nuk do të përgjigjet për të metat e shfaqura si pasojë e shfrytëzimit – përdorimit jo adekuat të objektit të pranuar. Me këtë rast për bazë do të mirën dispozitat e LDM-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.16 Gjatë kryerjes së punimeve do të udhëhiqet libri ndërtimorë dhe ditari i punës sipas normave ligjore në fuqi, ndërsa Punëdhënësi apo organi i autorizuar prej tij do ti vërtetoj punimet e kryera sipas dinamikës, konformë specifikimit në para masë , para llogari dhe planin dinamik të punëve.

Pranimi teknik i objektit

- 1.17 Pas përfundimit të punimeve Punëmarrësi do të kërkoj pranimin teknik të përkohshëm të objektit të përfunduar, ndërsa Punëdhënësi do të zbatoj procedurat e pranimi teknik të përkohshëm të objektit dhe atë nga momenti kur Menaxheri i Kontratës dhe Organi Mbikëqyrës i Punëdhënësit e njoftojnë, me shkrim, Punëdhënësin mbi përfundimin e gjitha punëve të parapara.
- 1.18 Në pajtim me Kërkesat e saktësuar si ë Kushtet e Veçanta të Kontratës, Punëmarrësi do të depozitoi Sigurimin e Kualitetit të Punëve në shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontratës, për një periudhë garantuese të defekteve prej 13 muaj nga data e pranimi teknik të përkohshëm në emër të shumës së mbajtje së parasë

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë në euro dhe kapë shumën prej: **128.234,13€ (njëqindnjëzetetmijdyqindtridhjetekatër/13Euro).**
- 2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.
- 2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.
- 2.4 Shuma e pagesës në avans nuk aplikohet.
- 2.5 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimi Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

3.3 Në rast të paqartësisë apo mospërputhshmërisë lidhur me dispozitat e kësaj kontrate, palët do ti marrin për bazë dispozitat e përcaktuara si në Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të kontratës si dhe dokumentacionin pjesë përbërëse e dosjes së tenderit me nr. prok. 644 – 18 – 167 - 521.

3.4. Kontestet eventuale lidhur me dispozitat e kësaj kontrate palët do t'i zgjedhin me marrëveshje, në të kundërtën, kompetent për zgjidhje të kontestit do të jetë Gjykata Themelore në Prishtinë (Departamenti për Çështje Ekonomike), ndërsa për bazë do të merren dispozitat e përcaktuara si në dokumentacionin – Dosjen e Tenderit me nr. prok. 644 – 17 – 169 - 511.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vënohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe¹ në katër origjinale, dy prej të cilave 3 janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.


Për Autoritetin Kontraktues:

¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Drejtoreshë për prokurim publik
Nënshkrimi:	
Data:	31.10.2018
Vula:	



Për Kontraktuesin:


Emri:	Valdrin Shabani
Pozita:	Përfaqësues i Kryesit të Punëve: " Kosova Asfalt "sh.p.k. – Ferizaj
Nënshkrimi:	
Data:	31/10.2018
Vula:	



Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G

Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%, 8%-apo-18%, Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy decimale pas presëjes dhjetore

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSH)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
1	Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin 1 Stanoc-Lum Madh- Prelluzhë								
1.1	Projekti për asfaltimin e rrugëve në Stanoc-Lumadh-Prelluzhe Murtez Duraku, L=650m'; Feriz Cakaj, L=350m'; Shefqet Cakaj, L=100m'; b=3m'								




Handwritten signature: Hoxha

Vërejtje: Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuara janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet t'ia prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim..Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standardeve.									
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	1100.00	0.08	18.00	0.10	93.22	16.78	110.00
2	Furnizimi me materiali si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø20cm, materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher te investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen në pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m'	2200.00	0.34	18.00	0.40	745.76	134.24	880.00
4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km,apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres	m³	1980.00	0.85	18.00	1.00	1,677.97	302.03	1,980.00




[Handwritten signature]

5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet gërmimi, pastrimi dhe trasnporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	1650.00	0.34	18.00	0.40	559.32	100.68	660.00
6	Furnizimi dhe punimi i lëshesave me gypa betoni me diametër Ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse, të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi i kokave sipas detalit nga betoni i armuarë	cope	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm² me cilindër me vibration, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nënbazës të cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 40-50 N/mm²-Te deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m²	4950.00	0.08	18.00	0.10	419.49	75.51	495.00
8	Punimi i mbushjes me material guror jokohërent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 50 N/mm².	m³	1980.00	1.27	18.00	1.50	2,516.95	453.05	2,970.00
9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 60 N/mm².	m³	990.00	4.24	18.00	5.00	4,194.92	755.08	4,950.00



(Signature)

10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibration, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nenbazeve të cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 70-80 N/mm ² -Te deshmuara me ateste ,matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m ² .	m ³	495.00	4.66	18.00	5.50	2,307.20	415.30	2,722.50
11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim të kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. Te sillen atestet e nevojshme.	m ²	3375.00	5.68	18.00	6.70	19,163.14	3,449.36	22,612.50
12	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	77.00	4.24	18.00	5.00	326.27	58.73	385.00
13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanise, pas perfundimit te projektit "ASB Draieing", duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion, gjatsot, terthor, diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve, etj).	m'	1100.00	0.34	18.00	0.40	372.88	67.12	440.00
TOTALI 1:							32,800.85	5,904.15	38,705.00
2	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Novolan								




Handwritten signature

Handwritten signature

H. G. H.


4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres.	m ³	1350.00	0.85	18.00	1.00	1,144.07	205.93	1,350.00
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet germimi, pastrimi dhe trasnporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	1125.00	0.34	18.00	0.40	381.36	68.64	450.00
6	Furnizimi dhe punimi i lëshesave me gypa betoni me diametër ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse , të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi i kokave sipas detalit nga betoni i armuarë	cope	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm ² me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm ² -Te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	3375.00	0.08	18.00	0.10	286.02	51.48	337.50
8	Punimi i mbushjes me material guror jokoherent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm ² .	m ³	1350.00	1.27	18.00	1.50	1,716.10	308.90	2,025.00


 V. Sh. D. D. D.
 (Signature)
 (Signature)

9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m ³	675.00	4.24	18.00	5.00	2,860.17	514.83	3,375.00
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibration, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70 80 N/mm2-Te deshmua me ateste ,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	337.50	4.66	18.00	5.50	1,573.09	283.16	1,856.25
11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. Te sillen atestet e nevojshme.	m ²	2325.00	5.68	18.00	6.70	13,201.27	2,376.23	15,577.50
12	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	52.50	4.24	18.00	5.00	222.46	40.04	262.50
13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanise, pas perfundimit te projektit "ASB Draëing", duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion, gjatësot, terthor, diagrami i mbushie, diagrami i germimeve, etj).	m'	750.00	0.34	18.00	0.40	254.24	45.76	300.00

Flaqe


V. Shobani



TOTALI 2:								22,634.53	4,074.22	26,708.75
3	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Dumnicë									
3.1	Projekti për asfaltimin e rrugëve në tri Dumnicat Dibran Bekteshi L=500m'; b=3m'									
	Vërejtje: Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuar janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet të prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim.. Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve.									
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	500.00	0.08	18.00	0.10	42.37	7.63	50.00	
2	Furnizimi me material si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme të sigurisë në punë etj.	Komplet	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00	

[Signature]
[Stamp]

3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diametër deri Ø20cm, materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher të investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike të rivendosen në pozita të reja pas kryerjes së punimeve.	m'	1000.00	0.34	18.00	0.40	338.98	61.02	400.00
4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyrës.	m ³	900.00	0.85	18.00	1.00	762.71	137.29	900.00
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' në qimim të kalkulohet gërmimi, pastrimi dhe transporti në deponin me të afërt në largësi 15km.	m'	750.00	0.34	18.00	0.40	254.24	45.76	300.00
6	Furnizimi dhe punimi i lëshesave me gypa betoni me diametër Ø500mm me gjatësi terthorë L=6m me koka lidhëse, të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi i kokave sipas detalit nga betoni i armuarë	cope	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm ² me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nënbazës të cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 40-50 N/mm ² . Të deshmuarë me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	2250.00	0.08	18.00	0.10	190.68	34.32	225.00




Handwritten signature

8	Punimi i mbushjes me material guror jokohorent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m ³	900.00	1.27	18.00	1.50	1,144.07	205.93	1,350.00
9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m ³	450.00	4.24	18.00	5.00	1,906.78	343.22	2,250.00
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmuara me ateste ,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	225.00	4.66	18.00	5.50	1,048.73	188.77	1,237.50
11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. Te sillen atestet e nevojshme.	m ²	1575.00	5.68	18.00	6.70	8,942.80	1,609.70	10,552.50
12	Punimi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	35.00	4.24	18.00	5.00	148.31	26.69	175.00


K. B. V. Shobani

13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanise, pas perfundimit te projektit "ASB Drainë", duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion, gjatsot, terthor, diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve, etj).	m'	500.00	0.34	18.00	0.40	169.49	30.51	200.00
	TOTALI 3:						15,245.76	2,744.24	17,990.00
4	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Maxhunaj								
4.1	Projekti për asfaltimin e rrugëve në Maxhunaj Mahmut Reka-vazhdim L=425m'; b=3m'								




Figure

Vërejtje: Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuar janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet të prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim.. Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshij certifikatat e kualitetit dhe te standardeve.									
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	425.00	0.08	18.00	0.10	36.02	6.48	42.50
2	Furnizimi me material si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø20cm, materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher te investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen në pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m'	850.00	0.34	18.00	0.40	288.14	51.86	340.00
4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyrës.	m ³	765.00	0.85	18.00	1.00	648.31	116.69	765.00



Handwritten signature

5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet germimi, pastrimi dhe trasnporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	637.50	0.34	18.00	0.40	216.10	38.90	255.00
6	Furnizimi dhe punimi i lëshesave me gypa betoni me diametër Ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse, të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi i kokave sipas detalit nga betoni i armuarë	cope	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm ² me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm ² -Te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	1912.50	0.08	18.00	0.10	162.08	29.17	191.25
8	Punimi i mbushjes me material guror jokohorent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm ² .	m ³	765.00	1.27	18.00	1.50	972.46	175.04	1,147.50
9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm ² .	m ³	382.50	4.24	18.00	5.00	1,620.76	291.74	1,912.50



Handwritten signature



100

5.1 Projekti për asfaltimin e rrugëve në Stanofc Mexhit Cakaj, L=300m'; b=3m'

Vërejtje: Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuar janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet të prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim..Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshij certifikatat e kualitetit dhe te standardeve.

1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	300.00	0.08	18.00	0.10	25.42	4.58	30.00
2	Furnizimi me materiali si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø20cm, materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km.. Në raste specifike (me urdher te investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen në pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m'	600.00	0.34	18.00	0.40	203.39	36.61	240.00


Agim

V. Shabani

4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km,apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres.	m ³	540.00	0.85	18.00	1.00	457.63	82.37	540.00
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet germimi, pastrimi dhe trasnporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	450.00	0.34	18.00	0.40	152.54	27.46	180.00
6	Furnizimi dhe punimi i lëshesave me gypa betoni me diametër ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse , të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi i kokave sipas detalit nga betoni i armuarë	cope	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm ² me cilindër me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm2-Te deshmuara me ateste,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	1350.00	0.08	18.00	0.10	114.41	20.59	135.00
8	Punimi i mbushjes me material guror jokohërent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjematjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m ³	540.00	1.27	18.00	1.50	686.44	123.56	810.00


Amey

9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m ³	270.00	4.24	18.00	5.00	1,144.07	205.93	1,350.00
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmuara me ateste ,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	135.00	4.66	18.00	5.50	629.24	113.26	742.50
11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohej edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. Te sillen atestet e nevojshme.	m ²	975.00	5.68	18.00	6.70	5,536.02	996.48	6,532.50
12	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	21.00	4.24	18.00	5.00	88.98	16.02	105.00
13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanise, pas perfundimit te projektit "ASB Draëing", duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion, gjatsot, terthor, diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve, etj).	m'	300.00	0.34	18.00	0.40	101.69	18.31	120.00




 Agim Vllahodini

TOTALI 5:								9,436.44	1,698.56	11,135.00
6	Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Stanofc I Epërm									
6.1	Projekti për asfaltimin e rrugëve në Stanofc Rrahim Cakaj, L=240m'; b=3m'									
	Vërejtje: Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuar janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet t'ia prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim.. Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertesit në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve.									
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	240.00	0.08	18.00	0.10	20.34	3.66	24.00	
2	Furnizimi me material si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme të sigurisë në punë etj.	Komplet	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00	



Handwritten signature

3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diametër deri $\varnothing 20\text{cm}$, materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher të investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike të rivendosen në pozita të reja pas kryerjes së punimeve.	m'	480.00	0.34	18.00	0.40	162.71	29.29	192.00
4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km, apo deri në vendin ku ë cakton organi mbikqyrës.	m ³	432.00	0.85	18.00	1.00	366.10	65.90	432.00
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' në qimim të kalkulohet gërmimi, pastrimi dhe transporti në deponin me të afërt në largësi 15km.	m'	360.00	0.34	18.00	0.40	122.03	21.97	144.00
6	Furnizimi dhe punimi i lëshesave me gypa betoni me diametër $\varnothing 500\text{mm}$ me gjatësi tërthore L=6m me koka lidhëse, të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi i kokave sipas detalit nga betoni i armuarë	cope	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm ² me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nënbazës të cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 40-50 N/mm ² -Te deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	1080.00	0.08	18.00	0.10	91.53	16.47	108.00




V. Shobani

8	Punimi i mbushjes me material guror jokohorent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshmatjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m ³	432.00	1.27	18.00	1.50	549.15	98.85	648.00
9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m ³	216.00	4.24	18.00	5.00	915.25	164.75	1,080.00
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilinder me vibration, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmuara me ateste ,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	108.00	4.66	18.00	5.50	503.39	90.61	594.00
11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. Te sillen atestet e nevojshme.	m ²	795.00	5.68	18.00	6.70	4,513.98	812.52	5,326.50
12	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	16.80	4.24	18.00	5.00	71.19	12.81	84.00

W. S. G. 1886

Robert

13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanise, pas perfundimit te projektit "ASB Draifing", duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion, gjatsot, terthor, diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve, etj).	m'	240.00	0.34	18.00	0.40	81.36	14.64	96.00
	TOTALI 6:						7,693.64	1,384.86	9,078.50
7	Asfaltimi i rruges lokale ne fshatin Doberlluke								
7.1	Projekti per asfaltimin e rruges ne Doberlluke Sahit Jaha L=200m'; b=4m'								
	Verejtje: Bazuar edhe ne Emertimin e Dokumentit sasite e prezantuara jane te Paralogaritura. Punekryesi duhet tia prezantoi permes Librit Nderimor Vlerat Reale Organit Mbikqyrës per Verifikim dhe Evaluim.. Ne çmim duhet te perfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit ne gjendje funksionale. Te gjitha produktet duhet te jene kualitative dhe ofertuesi ne oferten e tij duhet te perfshij certifikatat e qualitetit dhe te standardeve.								



Handwritten signature

1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	200.00	0.08	18.00	0.10	16.95	3.05	20.00
2	Furnizimi me materiali si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø20cm, materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher te investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen në pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m'	400.00	0.34	18.00	0.40	135.59	24.41	160.00
4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m ³	360.00	0.85	18.00	1.00	305.08	54.92	360.00
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjerësi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet germimi, pastrimi dhe trasnporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	300.00	0.34	18.00	0.40	101.69	18.31	120.00
6	Furnizimi dhe punimi i lëshesave me gypa betoni me diametër Ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse , të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi i kokave sipas detalit nga betoni i armuarë	cope	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00



Handwritten signature

7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm ² me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nënbazës të cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 40-50 N/mm ² . Te deshmua me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m ² .	m ²	900.00	0.08	18.00	0.10	76.27	13.73	90.00
8	Punimi i mbushjes me material guror t=40cm jokohorent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m ² te cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 50 N/mm ² .	m ³	360.00	1.27	18.00	1.50	457.63	82.37	540.00
9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m ² te cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 60 N/mm ² .	m ³	180.00	4.24	18.00	5.00	762.71	137.29	900.00
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nënbazës të cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 70-80 N/mm ² . Te deshmua me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m ² .	m ³	90.00	4.66	18.00	5.50	419.49	75.51	495.00




(Signature)

11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur. Në qmim të kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve për këtë pozicion. Te sillen atestet e nevojshme.	m ²	875.00	5.68	18.00	6.70	4,968.22	894.28	5,862.50
12	Punimi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	14.00	4.24	18.00	5.00	59.32	10.68	70.00
13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Drainëng", duke përfshi të gjitha elementet përcjellse të niveletës situacion, gjatësot, terthor, diagrami i mbushjeve, diagrami i gërmimeve, etj).	m'	200.00	0.34	18.00	0.40	67.80	12.20	80.00
TOTALI 7:							7,794.49	1,403.01	9,197.50


REKAPITULIMI

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
-----	------------	-----------------------



[Signature]


1	Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Stanoc-Lum Madh-Prelluzhë	38,705.00
2	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Novolan	26,708.75
3	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Dumnice	17,990.00
4	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Maxhunaj	15,419.38
5	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Stanoc I Epërm	11,135.00
6	Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Stanoc I Epërm	9,078.50
7	Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Doberllukë	9,197.50
TOTALI I PËRGJITHSHËM =		128,234.13



Signature

	TVSH=	19,561.14
TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH = 1+2+3+4+5+6+7		
		128,234.13

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	Kosova Asfalt shpk
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSËSIT TË OE:	Valdrin Shabani <i>Valdrin Shabani</i>
NËNSHKRIMI:	
DATA:	10.10.2018
VULA:	



(Signature)

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj të një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë e tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasje në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimin për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të

Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikën, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impiantëve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impiantëve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërbërimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve,

afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modellet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranojnë për inkuorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj *“Menaxherin e Projektit”*, të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do të paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, *Identifikimi Financiar*, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumën e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumën që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumën proporcionale nga pagesat përndryshe për shkakt të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërës të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumën e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet t'i paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jetë rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues; përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

Numri i Prokurimit: VU644-18-7031-5-2-1 – Titulli Asfaltimi i nëntë (9) rrugëve lokale

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i implantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimi përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjë nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;

b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë : Ligji në fuqi në Republikën e Kosovës.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë : gjuhët zyrtare në vend.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është : 10% e vlerës së përgjithshme të kontratës, me afat validiteti 60 ditë ,nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve [shëno shumat]; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve [shëno shumat]; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën [shëno shumat]; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: [shëno shumat] (ii) të personave të tjerë: [shëno shumat]
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 2 (ditë) ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është : konform planit dinamik të dorëzuar sipas afatit të përcaktuar paraprakisht në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë : tre (3) ditë pas nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë : sipas Planit Dinamik , por jo më gjatë se afat i përcaktuar paraprakisht në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë. - fillimi i punimeve: : tre (3) ditë pas nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: 0,25 % të çmimit përfundimtar të Kontratës, për ditë të vonuar. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha

		Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Kontraktuesi – Kryesi i Punimeve dhe Menaxheri i Projektit - Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues do të mbajnë Librin e Punës dhe Librin Ndërtimor, gjatë gjithë kohës së ekzekutimit të kontratës, për të evidentuar gjitha përshkrimet e punimeve të ekzekutuara në terren, për të konfirmuar sasinë dhe cilësinë e materialeve të përdorura në objekt – vend punishte, gjithashtu për të evidentuar ecurinë e punimeve, pengesat eventuale, aktivitetet e ndërmarra për eliminimin e pengesave të shfaqura, kohëzgjatjen e kohës sa kanë zgjatur pengesat dhe në fund, pas përfundimit të punimeve, për të dhënë një Rekapitulum të ecurisë së punimeve përmes të dhënave në shifra dhe data.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit dhe Organi mbikëqyrës : do të emërohet me vendim të veçantë nga Zyrtari Kryesor Administrativ i Autoritetit Kontraktues, pas nënshkrimit të kontratës. Do të jetë përgjegjës për menaxhimin e kontratës dhe mbikëqyrjen e cilësisë, sasisë dhe përshtatshmërisë së punimeve në objekt, në pajtim me dispozitat e saktësuara si në Kushtet e Përgjithshme të Kontratës dhe detyrat e përshkruara në vendimin mbi emërimin.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N / A
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: N / A
Shkaqet kompensim për	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë : tre (3) ditë pas nënshkrimit të kontratës, konform Planit dinamik por jo më gjatë se Plani dinamik i përcaktuar në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është : Periodha garantuese e defekteve është : 12 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm në shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontratës, për defektet e paraqitura në objekt sipas Dokumentit - Policës së Sigurimit e lëshuar nga një Bankë ose Kompani e Sigurimeve e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është : përqindja e vlerësuar e punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike, në pajtim me ligjin në Kosovë.