




REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI - OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-18-6306-5-2-1/C115
14 Nr. 996/18
Dt. 23.10.2018

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj – Drejtoreshë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejshëm **PORORSITËSI**), dhe
2. **Grupi i Op. Ek. “ Graniti Com “sh.p.k.** me seli në Skenderaj, me NRB : 70396707 e Nr. Fiskal : 600244735 dhe **“ ISPE Group “sh.p.k.** me seli në Vushtrri, me NRB : 71217477 e Nr. Fiskal : 601544390, të cilët i përfaqëson z. **Fidaim Imeri**, në tekstin e mëtejshëm: **RYESI I PUNËVE**,

, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Asfaltimi i rrugës Vushtrri-Nadakofc-Pestovë – faza e parë (projekt dy vjeçarë), me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	8	63	0	6	5	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	8	1	4	7	5	2	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Asfaltimi i rrugës Vushtrri-Nadakofc-Pestovë - faza e parë (projekt dy vjeçarë)**, sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-18-147-521**.
- 1.2 **Afati i fillimit të punimeve është 2 (dy) dite pas nënshkrimit të kontratës**, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.3 Projekti do të realizohet brenda periudhës dy vjeçare. Afati i përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë jo më gjatë se 90 ditë pune nga data e fillimit të punimeve: sipas afatit të përcaktuar në Kushtet e Veçanta të Kontratës, respektivisht jo më gjatë se data: 30 Gusht 2019.
- 1.4 Kryesi i punimeve ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Porositësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.5 Kryesi i punimeve do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **282.347,48€** (dyqindetëdhjetëdymijtreqinddyzeteshtatë/48 Euro).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

2.4 Ashtu sikurse është rregulluar edhe me dispozita të Kushteve të Veçanta të Kontratës pjesë e dosjes së tenderit si dhe duke qenë se projekti në fjalë është projekt afatgjatë (dy vjeçar), ndërkaq prokurimi për realizimin e projektit nxitë ngritjen e obligimeve financiare të Autoritetit Kontraktues – Punëdhënësit që duhen përmbushur nga përvetësimet e vitit të ardhshëm fiskal, 2019 , palët kontraktuese pajtohen që dinamika e realizimit të punëve në projektin në fjalë të realizohet në harmoni me dinamikën e përvetësimeve të mjeteve financiare në këtë vit, 2017, në pajtim me pjesën e lëndës së kontratës – pjesë e dosjes së tenderit me nr. prok. 644 – 18 – 147 – 521, respektivisht, dinamika e realizimit të projektit të realizohet, me sa vijon :

- Në vitin kalendarik 2018, deri në shumën prej 170.000,00€, dhe

- Ndërsa në vitin kalendarik 2019 , sipas planifikimeve buxhetore dhe përvetësimeve financiare të Autoritetit Kontraktues – Punëdhënësit që duhet t'i planifikoi dhe përvetësoi në vitet përkatëse, respektivisht deri në shumën prej : 112.347,48€.

2.4 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimi Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Procesverbali i mbledhjes së informatave/vizitës se vendit
- (h) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe

duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën **shqipe**¹ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Drejtoreshë për Prokurim Publik
Nënshkrimi:	
Data:	23.10.2018
Vula:	



Për Kontraktuesin:

Emri:	Fidaim Imeri
Pozita:	Përfaqësues i Kryesit të Punëve
Nënshkrimi:	
Data:	23.10.2018
Vula:	



¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G

Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%-8%-apo-18%; Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy decimale pas presëjes dhjetore

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSh)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
/	PROJEKTI I RRUGËS VUSHTRRI - NADAKOC- PESTOVË L=1200m' ; b=6m ; TROTUARË b=1,70m'								
1	PUNËT PARAPRAKE NE TEREN								

1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë Ndërtimi i punishtës që përfshinë: a) Zyra e përkohshme e ndërmarrjes më së paku 2 ndarje, secila ndarje duhet të ketë së paku sipërfaqe S=12m², me nyje sanitare si dhe e kyçur në furnizimin me energji të pandërprerë elektrike dhe të ujit. Zyra duhet të ketë lidhje në kanalizimin publik funksional ose në një rezervuar ekologjik mobil b) Zyra për organin mbikqyrës (minimum S=16m²), një tavolinë pune me minimum 6 karriga pune për gjatë gjithë kohës së ndërtimit c) ËC ekologjike mobile për stafin punues eksekutiv për gjatë gjithë kohës së ndërtimit d) Furnizimi i zyrës me lidhje për komunikim: telefon, faks dhe internet për gjatë gjithë kohës së ndërtimit	copë	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
-----	---	------	------	--------	-------	--------	--------	-------	--------

1.2	Kontrollimi dhe evdntimi i instalimeve nëntoksores, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin të ndërtimit. Në çmim të llogaritës edhe kosto eventuale e furnizimit të banorëve të prekur nga ndërtimi më të gjitha shërbimet publike: ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujërave fekale.	m'	1200.00	0.17	18.00	0.20	203.39	36.61	240.00
1.3	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges.	m'	1200.00	0.42	18.00	0.50	508.47	91.53	600.00
1.4	Vendosja dhe sigurimi i pikave të reja poligonale për percjellje të punëve gjeodezike në teren	m'	1200.00	0.42	18.00	0.50	508.47	91.53	600.00
1.5	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	1200.00	0.42	18.00	0.50	508.47	91.53	600.00
2	PASTRIMI I TERENIT								

2.1	Dislokimin e shtyllave ekzistuese te drurit dhe zevendesimin e tyre me shtylla te betonit me lartesi H=9m kendore tip 40° , me bazament te betonit duke perfshire germimin per bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit , shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5m), reren e imet , montimi i unazes , vendosja e konzolles (per rrjet ajror 0.4kV) , trupave ndricues (nese ekzsiton) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kablove ekzistuese ajrore dhe nentokesore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshem komplet me ateste per nje shtylle te dislokuar.	copë	2.00	254.24	18.00	300.00	508.47	91.53	600.00
2.2	Gërmimi shtreë se asfalti egzistues L=455m ,dhe dheut në sipërfaqen e lumit I gërmuarë të ngarkohet dhe transportohet në vendin e caktuarë nga org. mbikqyrës	m'	1,200.00	1.69	18.00	2.00	2,033.90	366.10	2,400.00
3	PUNËT TOKËSORE								
3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II- III- IV- të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 15km.	m³	4,800.00	0.42	18.00	0.50	2,033.90	366.10	2,400.00
3.2	Punimi i mbushjes me material guror për nivelizim me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje 40 MN/m2 me CBR>5%.Materiali sipas profilave tërthor	m³	960.00	1.69	18.00	2.00	1,627.12	292.88	1,920.00

4	PUNËT E STRUKTURAVE LESHESAVE DHE ELEKTRIKES											
4.1	Furnizimi dhe montim të gypave nga betonarmeja Ø1000mm per qarkullim te ujit nga njera ane e rrugës ne tjetren.Ne qmim te kalkulohen germimi i dheut me largim, mbulim me zhavor (0-31.5) dhe kokat hyrese dhe dalese me beton C-25/30 Armatura rrjet Ø8-10/10cm. Qmimi per cop i komplet leshesës me gjatesi L=12 m'.	copë	3.00	466.10	18.00	550.00	1,398.31	251.69				1,650.00
4.2	Gërmimi I kanalit në thellësi mesatrë h=1.0m me gjersi b=40cm për vendosjen e gypave për qëllime të infrastrukurës për rrymë	m'	1200.00	0.85	18.00	1.00	1,016.95	183.05				1,200.00
4.3	Furnizimi dhe material zallë Ø1 për planifikimin e fundit të kanalit dhe mbulimin pas vendosjes së gypave	m³	144.00	3.39	18.00	4.00	488.14	87.86				576.00
4.4	Furnizimi dh e montimi I shiritit sinjalizues	m'	1200.00	0.08	18.00	0.10	101.69	18.31				120.00
4.5	Furnizimi me material gypa pvc të brinzuarë me diametër d=90mm për vendosjen e instalimeve nënëtoksore për qëllime të elektrikës	m'	4800.00	0.51	18.00	0.60	2,440.68	439.32				2,880.00

4.6	Ndertimi i pusetave me beton C-25/30 dhe armatura rrjet 2XØ8 - 10/10, puseta me dimensione te brendeshme 2.0/2.0/2.0 m'. Ne qmim te llogaritet edhe kapaku nga materiali kompozit per pesha t=40t. Te kalkulohet komplet puseta për copë .	copë	24.00	338.98	18.00	400.00	8,135.59	1,464.41	9,600.00
4.7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit te zinkuar FeZn 25 x 4 mm	m'	1200.00	1.02	18.00	1.20	1,220.34	219.66	1,440.00
4.8	Punimi, pastrimi i kanalit ekzistues pergjatë trupit të rrugës, në çmim te llogaritet ngarkimi, transporti i mbeturinave inerte (te ngurta) dhe shkurreve, drunjeve me diameter deri d=50cm largimi i tyre deri ne deponin e caktuar nga organi mbikqyres.Pas pastrimit duhet ti jipet Kanalit forma e Trapezit.	m	350.00	0.68	18.00	0.80	237.29	42.71	280.00
4.9	Furnizimi dhe montim te gypave nga betonarmeja Ø1000mm per qarkullim te ujit nga Kanali pergjatë rrugës deri te Lumi.Ne qmim te kalkulohen germimi i dheut me largim, mbulim me zhavor (0-31.5) dhe kokat hyrese dhe dalese me beton C-25/30 Armatura rrjet Ø8-10/10cm. Qmimi per cop i komplet leshesës me gjatesi L=55 m'.	copë	1.00	1,864.41	18.00	2,200.00	1,864.41	335.59	2,200.00

5	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS									
5.1	Punimi, rrafshimi i nënbazës me ngjeshje (40MN/m ²) me cilindër vibration l pershtatshem per zgjerimet ne kete rrugë.	m ²	1200.00	0.42	18.00	0.50	508.47	91.53	600.00	
5.2	Furnizimi transporti dhe shtrirja e shtresës së materiali mbushës zhavori (0-125) mm me trashësi t=50cm apo ma shum sipas nevojë me ngjeshje 40 MN/m ² me cilindër me vibration (Ky materil perdoret ne vende jo stabile te trases)-Sipas nevojës	m ³	5400.00	1.69	18.00	2.00	9,152.54	1,647.46	10,800.00	
5.3	Punimi i tamponit (70MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63 mm në rrugë dhe trotuar me trashësi sipas detaleve dhe profilave terthor.	m ³	1920.00	5.51	18.00	6.50	10,576.27	1,903.73	12,480.00	
5.4	Punimi i tamponit (90MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm në rrugë dhe trotuar me trashësi sipas detaleve dhe profilave terthor.	m ³	960.00	6.78	18.00	8.00	6,508.47	1,171.53	7,680.00	
5.5	Vendosja e skajorëve 15/24 MB40 M100 te ngritur ne shtrese betoni.	m'	1200.00	5.51	18.00	6.50	6,610.17	1,189.83	7,800.00	
5.6	Vendosja e skajorëve 10/20 MB40 M100 anash trouareve te ngritur ne shtrese betoni.	m'	1200.00	3.39	18.00	4.00	4,067.80	732.20	4,800.00	

5.7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së fundit të reres , fraksion 0-8 mm me trashësi të shtresës d=5cm. Në çmim te përfshihet edhe planifikimi i shtresës me saktësi ±1 cm. Sasia e llogaritur është për masën e ngjeshur të materialit	m ³	120.00	6.78	18.00	8.00	813.56	146.44	960.00
5.8	Furnizimi, transporti dhe shtrirja shtresës komunikuese ne trotuare nga kubzat e betonit me trashesi prej 6.0cm MB40 , ngjeshja e tyre dhe punimi i fugave.Forma dhe dimensionet e cakton organi mbikqyres.	m ²	1920.00	5.08	18.00	6.00	9,762.71	1,757.29	11,520.00
5.9	Furnizimi ,transporti,dhe lyerja me emulzion 0.5 kg/m ² mbi shtresen e zhavorit 0-31.5mm.	m ²	7320.00	0.21	18.00	0.25	1,550.85	279.15	1,830.00
5.10	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-22CS mm me trashësi t=12 cm	m ²	7320.00	9.15	18.00	10.80	66,996.61	12,059.39	79,056.00
5.11	Furnizimi ,transporti,dhe lyerja me emulzion 0.5 kg/m ² mbi shtresen e bitoagregatit dhe shtreses ekzistuese te asfaltit te gryer.	m ²	7320.00	0.21	18.00	0.25	1,550.85	279.15	1,830.00
5.12	Furnizimi dhe punimi i asfaltit binder 0-16S mm me trashësi t=7cm ne zgjerime.Ne çmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve për këtë pozicion. Te sillen atestet e nevojshme.	m ²	7320.00	5.64	18.00	6.65	41,252.54	7,425.46	48,678.00

5.13	Furnizimi me material dhe sinjalizimi horizontal me ngjyre dy komponentësh , në këtë pozicionë është përfshirë edhe vendosja e dy shenjave vertikale	m'	1200.00	0.68	18.00	0.80	813.56	146.44	960.00
5.14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draëing",duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion,giatsot,terthor,diagrami i mbushjeve,diagrami i germimeve, etj).	m'	1200.00	0.42	18.00	0.50	508.47	91.53	600.00
TOTALI 1:							185,677.97	33,422.03	219,100.00
II NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL NË FSHATIN NADAKOVCI L=455M'									
1.00	PUNËT PËRGADITORE								
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në ndërtimin e kanalizimit për fshatin NADAKOVCI çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punes si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes se makinave dhe stafit punes	m'	455.00	0.08	18.00	0.10	38.56	6.94	45.50

1.2	Inqizimi gjeodezik trases se terenit verifikimi i gjendjes egzistuese punimi i profilit gjatësorë, identifikimi i sakte i pusetave para fillimit te punimeve, llogaria per ter gjatesin e trasës	m'	455.00	0.42	18.00	0.50	192.80	34.70	227.50
1.3	Prerja e drunjeve, shkurreve ngarkimi dhe transporti në vendin e caktur, Materjalet e shumta plastike te grombullhen ne paketime te veqanta dhe transportohen ne deponi legale, llogaria per gjate tere gjatesise se prrockes-trases	m'	305.00	0.17	18.00	0.20	51.69	9.31	61.00
2	PUNËT TOKËSORE								
2.1	Germimi dhe planifikimi rrjedhes natyrore ne forme trapezi të prrockes sipas përshkrimit b=1.5-2.2m ; h=1.70-2.8m , llogaria per gjate tere gjatesise se prrockes-trases , materiali l germuar largohet ne deponi	m'	305.00	1.27	18.00	1.50	387.71	69.79	457.50
2.2	Gërmimi i kanalit sipas projektit për kolektorët kryesor në dheun e kat. III-IV më makinë apo me dorë me thellësi sipas projektit (h=1.20-2.5m) dhe më gjërësi sipas normave dhe standardeve, Llog. në m3		455.00	0.01	18.00	0.01	3.86	0.69	4.55
2.3	Gërmimi me makineri 90%	m	409.50	0.85	18.00	1.00	347.03	62.47	409.50
2.4	Gërmimi me dorë 10%	m	45.50	1.69	18.00	2.00	77.12	13.88	91.00

2.5	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit. Llog. në m1 te kanalit	m'	455.00	0.17	18.00	0.20	77.12	13.88	91.00
2.6	Largimi devijimi i ujërave sipërfaqesore te prrockes dhe atyre nën tokësore me pompa adekuat gjatë hapjes së kanalit dhe instalimit të gypave (në llogari është marrë gjatësia e trasës e cila kalon nëpër prrockë). Llog në m1	m'	455.00	0.25	18.00	0.30	115.68	20.82	136.50
2.7	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Llog. Në m1 të kanalit	m'	455.00	0.17	18.00	0.20	77.12	13.88	91.00
2.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës se bute adekuat në fundin e kanalit, anash dhe mbi gyp. Rëra në fundin e kanalit vendoset me një trashësi min. t=10 cm, ndërsa mbi gyp min. t=10.0 cm. Llogaria në m3	m ³	128.10	2.97	18.00	3.50	379.96	68.39	448.35
2.9	Mbulimi i kanalit pas instalimit të gypit dhe mbështjelljes së tij me rërë, Mbulimi bëhet nga dheu i germuar dhe atë në shtresa t=30cm dhe me ngjeshje. Llog. m3	m ³	326.90	0.42	18.00	0.50	138.52	24.93	163.45
2.10	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar (tepër) në deponi te qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës ne largesi deri në 5km.	m ³	128.10	1.27	18.00	1.50	162.84	29.31	192.15

3	PUNËT MONTUESE TE GYPAVE																			
3.0	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8 për kolektorët kryesor, para fillimit te punimeve te ketyre gypave duhet te silllet mostra dhe atestet per keto lloj gypash																			
3.1	PESN4 Ø 400	m'	455.00	10.17	18.00	12.00	4,627.12	832.88												5,460.00
4	PUNËT E PUSSETAVE																			
4.1	Ngjeshja e fundit të pusetave me ngjeshes adekuat, si dhe vendosja e zhavorit 0-32mm me ngjeshje, Llogaria në copë, pozicioni i germimit te pusetave eshte parapa ne pozicionin B.2.2	copë	7.58	4.24	18.00	5.00	32.13	5.78												37.92
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme ne puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm ne logarin te merret edhe sasia e betonit per punimin e kinetave	m3	1.82	42.37	18.00	50.00	77.12	13.88												91.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e armatures rrjetë Q335 në pllaken e poshtme të pusetës, Llog në m2	m2	7.58	4.24	18.00	5.00	32.13	5.78												37.92

4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave (për puseta) prej betonit Ø1000mm gjatesia e ndryshueshme varesisht nga thellesia (elemente të parafabrikuara). Llogaria në m1	m'	11.38	33.90	18.00	40.00	385.59	69.41	455.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/600/550mm (elemente të parafabrikuara).	copë	7.58	23.73	18.00	28.00	179.94	32.39	212.33
4.6	Furnizimi, punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton, armatura duhet te jete me lyrje antikorrozive.	copë	37.92	0.85	18.00	1.00	32.13	5.78	37.92
4.7	Furnizimi, transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize me peshë mbajtëse T = 25 ton. Në çmim të llogaritët kapaku, korniza e gizes dhe betoni C-25/30 i përforcuar me armaturë. Llog. në copë	copë	8.00	63.56	18.00	75.00	508.47	91.53	600.00
4.8	Furnizimi dhe punimi i kyqjeve individuale ne puseta, punet perfshin hapjen dhe mbylljen e kanalit me gjatesi l=10 m gypin PEHD Ø200, reren , largimin e dheut te tepert dhe depertimin ne pusetë	copë	10.00	46.61	18.00	55.00	466.10	83.90	550.00
5	PUNËT TJERA								
5.1	Testimi i rrjetës së kanalizimit, ne prani te organit mbikqyres. Llogaria në m1	m'	455.00	0.42	18.00	0.50	192.80	34.70	227.50

5.2	Pas perfundimit te punimeve te behet planifikimi i terenit, dhe per te gjitha materialet te sillen atestet dhe kompletimi i dokumentaionit me projektin sipas egzekutimit	m'	455.00	0.42	18.00	0.50	192.80	34.70	227.50
TOTALI 2:							8,776.34	1,579.74	10,356.08
III	HAPJA DHE RREGULLIMI I SHTRATIT TE LUMIT								
1.1	Inqizimi gjeodezit , caktimi i kufive të cilët ndajnë prone pulike me ate private ,verifikimi i dhe marrja e vektorvr të bëhët në drejtorin përkatëse	m'	350.00	0.42	18.00	0.50	148.31	26.69	175.00
1.2	Prerja e drunjeve nga te dy anet e lumit Silnica nga shkurret, prerja e degeve dhe drunjeve pergjate trases , ngarkimi dhe transporti ne vendin e cakteure nga organi mbikqyrës, llogaria .Vrejteje drunjet egzistues jane shume veigare	m'	350.00	0.42	18.00	0.50	148.31	26.69	175.00
1.3	Germimi, hapja e kanaleve anësore te lumit , largimi i materialit ne deponi, forma e kanalit duhet te jete ne forme trapezi me thellesi mesatare h=1,8-3,4m,dhe gjersi b=3,5-8 identifikimin e ben organi mbikqyrës	m³	7623.00	0.42	18.00	0.50	3,230.08	581.42	3,811.50

1.4	Pastrimi i kanaleve egzistuese, rrjedhave ujqorë të cekta dhe rrëqeve nga mbeturinat, dhe rregullimi i tyre nga rreshitjet e dheut, materiali i gerrmuare te transportohet ne vendin e caktauer nga org.identifikim e ben organi mbikqyres	m'	200.00	1.69	18.00	2.00	338.98	61.02	400.00
1.5	Furnizimi me material shkabore granullometri d=30-55cm,planifikim dhe muratim me material lidhes Ilaq cimentos ne muret e brendshem te bankinave me dimensione b=25m' dhe h=2,8m'shtirja dhe ngjeshja deri ne masen e duhur e shtrases se zhavorit 0-63 mm me trashesi sipas nevojës per lidhjen me trupin e bankines Llogaria ne m3 te zhavorit te ngjeshur	m ³	350.00	12.71	18.00	15.00	4,449.15	800.85	5,250.00
1.6	Furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja deri ne masen e duhur e shtrases se dheut me trashesi mes t=10.0 cm ne trasen e bankines duke e ngjeshure ne trashesi t=15cm te kategorisë II. Llogaria ne m3 te dheut te ngjeshur	m ³	400.00	1.69	18.00	2.00	677.97	122.03	800.00

III.1	HAPJA DHE RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT NË FSHATIN NADAKOC DHE KANALIZIMIT												
2.1	Prerja e drunjeve nga te dy anet e lumit me trashësi d=50cm nga shkurret, prerja e degeve dhe drunjeve pergjate trases , ngarkimi dhe transporti ne vendin e caktuar nga organi mbikqyrës, llogaria .	m'	120.00			0.42	18.00	0.50	50.85	9.15		60.00	
2.2	Gërmimi i trasës në thellësi h=3.5m; dhe gjërsi b=11m' në forme të trapezit 11x3.5x3.5 me eskevatore dhe punë dore , materiali i ngarkuare të transportohet në vendin e caktuarë ,llogari në distancë b=600m' të shtratit	m'	120.00			4.24	18.00	5.00	508.47	91.53		600.00	
2.3	Pastrimi dhe grumbullimi me dore l materialeve plastike ,duke l vendosur ne kесе plastike dhe transportuare në depo legale për grumbullim ,llogari në m' të shtratit të lumit	m'	300.00			1.69	18.00	2.00	508.47	91.53		600.00	
2.4	Furnizimi me materiala ranore ,shtrirja ,planifikimi dhe ngjeshja me makineri në formë iriqit me peshë 8 tonës me ngjeshmëri 15-35MN	m ³	7623.00			0.85	18.00	1.00	6,460.17	1,162.83		7,623.00	

2.5	Furnizimi me material farë bari të shpeshtur ,mbjellje dhe ujitje deri në mbirje ,	m ²	3150.00	0.17	18.00	0.20	533.90	96.10	630.00
2.6	Gjatë ekzekutimit të punimeve të gjitha DEMET E e shkaturë në infrastrukture janë barrë e vete punkryesit			0.85	18.00	1.00	254.24	45.76	300.00
2.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të betonit me diametre d=800me lidhje fabrikuar e (qafw) për kolektorët kryesor, para fillimit te punimeve te ketyre gypave duhet te sillet mostra dhe atestet per keto lloj gypash	m'	410.00	23.73	18.00	28.00	9,728.81	1,751.19	11,480.00
2.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme ne puseta me betonarme C- 20/25 d=20cm ne logarin te merret edhe sasia e betonit per punimin e kinetave	m ³	6.00	46.61	18.00	55.00	279.66	50.34	330.00
2.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e armatures rrjetë Q335 në pllaken e poshtme të pusëtës, Llog në m2	kg	350.00	0.55	18.00	0.65	192.80	34.70	227.50
2.10	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave (për puseta) prej betonit Ø1000mm gjatesia e ndryshueshme varesishte nga thellesia (elemente të parafabrikua). Llogaria në m1	m'	12.00	33.90	18.00	40.00	406.78	73.22	480.00
2.11	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/600/550mm (elemente të parafabrikua).	copë	12.00	21.19	18.00	25.00	254.24	45.76	300.00

2.12	Furnizimi, punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton, armatura duhet te jete me lyrje antikorrozive.	copë	24.00	0.85	18.00	1.00	20.34	3.66	24.00
2.13	Furnizimi, transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize me peshë mbajtëse T = 25 ton. Në çmim të llogaritet kapaku, korniza e gizes dhe betoni C-25/30 i përforcuar me armaturë. Llog. në copë	copë	6.00	63.56	18.00	75.00	381.36	68.64	450.00
2.14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draïëng", duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami i mbushjeve,diagrami i germimeve, etj).	m'	400.00	0.42	18.00	0.50	169.49	30.51	200.00
2.15	Furnizimi dhe punimi i kyoqeve individuale ne puseta, punet perfshin hapjen dhe mbylljen e kanalit me gjatesi l=10 m gypin PEHD Ø200, reren , largimin e dheut te tepert dhe depertimin ne pusetë	copë	6.00	46.61	18.00	55.00	279.66	50.34	330.00
TOTALI 3:							29,022.03	5,223.97	34,246.00

IV	NDËRTIMI I URËS MBI LUMIN									
1.00	Pergatija e punishtes para fillimit te punimeve	komplet	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00	
2.00	Shënimi i objektit para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas perfundimit te punimeve per prezentimin e masave te sakta te ekzekutuara.	komplet	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00	
3.00	Përpunimi I shtratit të përroit ne gjatëse 30m para dhe pas lëshesës, në cmim përfshihet gërmimi i dheut formesimi I skapateve mbushja sipas nevojës	m'	60.00	2.97	18.00	3.50	177.97	32.03	210.00	
4.00	Te behet gërmimi i themeleve te ures,dhe theml pllakws materiali I gërmuar largohet deri ne 5 Km	m³	250.00	1.27	18.00	1.50	317.80	57.20	375.00	
5.00	Rrafshimi i nënbazës se themeleve me ngjeshje 30 MPa	m²	50.00	0.17	18.00	0.20	8.47	1.53	10.00	
6.00	Transporti, furnizimi i tamponit nga guri i thyer gelqeror 0-60 mm per punim e bazez the shputave te themeleve. Shtresa t=50cm ngjeshje 60 MPa	m³	100.00	5.93	18.00	7.00	593.22	106.78	700.00	

7.00	Furnizimi dhe punimi i hidroizolimit i mureve dhe pllaks me saldim të lidhjeve në muret e me material hidroizolues shumëstresor - tipi kondor, me DY SHTRESA t=2x3mm dhe në mes të shtresave lyerje me bitulit.	m ²	96.00		4.24	18.00	5.00	406.78	73.22	480.00
8.00	Transporti, furnizimi dhe punimi i bredhit drenazhues me zhavor ne thase te fraksionit IV (afer mureve te vendoset ne thase prej rrjete)	m ³	20.00		8.47	18.00	10.00	169.49	30.51	200.00
9.00	Transporti, furnizimi dhe betonimi i themeleve, pllakes shtyllave ballore me krihë, trareve, soletes kaluese, pllakave kapërcyese te klases C-30/37. Në cmimi hyn edhe kallupimi dhe mirmbajtja	m ³	122.00		46.61	18.00	55.00	5,686.44	1,023.56	6,710.00
10.00	Transporti, furnizimi dhe punimi i parrakeve metalik (tubat kryesor prej celiku me diamter 6cm dhe me trashësi t=3mm, ndersa mbushjet me diameter 4cm dhe trashesi t=3mm, te gjithë tubat e celikut duhet te lyhen me dy shtresa anti korrozion dhe me ngjyre te metalit.	m'	24.00		16.95	18.00	20.00	406.78	73.22	480.00
11.00	Furizimi, transporti, prerja dhe montimi i armtures Ø8,10,12,14	kg	14640.00		0.52	18.00	0.61	7,568.14	1,362.26	8,930.40
12.00	Përpunimi i rruges ne gjatëse 15 m para dhe pas lëshesës, në cmim përfshihet gërmimi i dheut mbushja me material	m ³	100.00		2.97	18.00	3.50	296.61	53.39	350.00

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
I	PROJEKTI I RRUGËS VUSHTRRI - NADAKOC-PESTOVË L=1200m' ; b=6m ; TROTUARË b=1,70m'	219,100.00
II	NDËRTIMI I KANALIZIMIT FEKAL NË FSHATIN NADAKOVCI L=455M'	10,356.08
III	HAPJA DHE RREGULLIMI I SHTRATIT TE LUMIT	34,246.00
IV	NDËRTIMI I URËS MBI LUMIN	18,645.40
TOTALI I PËRGJITHSHËM =		282,347.48
TVSH=		43,069.96

	TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH = I+II+III+IV	282,347.48
--	---	------------

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	GRANITI COM SHPK & ISPE GROUP SHPK
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	FIDAIM IMERI
NËNSHKRIMI:	
DATA:	18.09.2018
VULA:	