




REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-18 - 7842-5-2-1/C137
14 Nr. 1179/18
Dt. 26.11.2018

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj** – Drejtoreshë për Prokurim Publik (në tekstin e mëtejshëm **PORORSITËSI**) , dhe
2. **NNP “ Wenda “** me seli në Vushtrri, me NRB : **80281714** e Nr. Fiskal: **600203939**, të cilën e përfaqëson **z. Kadri Selmani**, në tekstin e mëtejshëm: **RYESI I PUNËVE**,

, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Renovimi i objekteve shkollore – faza e dytë, me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	8	78	4	2	5	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	8	1	9	3	5	2	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon: **Renovimi i objekteve shkollore – faza e dytë** , sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-18-193-521**.
- 1.2 **Afati i fillimit të punimeve është 1 (një)** ditë pas nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.3 Projekti do të realizohet brenda periudhës **30 ditë pune**, sipas kushteve të kontratës të përcaktuara në Kushtet e Veçanta të Kontratës.
- 1.4 Kryesi i punimeve ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Porositësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.5 Kryesi i punimeve do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të kryerjes së punëve të papërfunduara deri në një shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **35.316,20€ (tridhjetepesmijtreqindegjashtëmbëdhjetë/20Euro)**.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

2.4 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimit Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Procesverbali i mbledhjes së informatave/vizitës së vendit
- (h) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe¹ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.


¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Drejtoreshë për Prokurim Publik
Nënshkrimi:	
Data:	26.11.2018
Vula:	



Për Kontraktuesin:

Emri:	Kadri Selmani
Pozita:	Përfaqësues i Kontraktuesit: NNP "Wenda" Vushtrri
Nënshkrimi:	
Data:	26.11.2018
Vula:	



Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G

Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%, 8%-apo-18%.

Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy decimalë pas presëjes dhjetore

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSH)-€	Vlera (pa TVSH)	TVSH	Vlera (me TVSH)-€
1	Ndërimi i detyrës dhe dritareve në objektin e SHFMU " Liria" në fshatin Strofç								
1.1	Demolimi i detyrës dhe dritareve ekzistuese	cope	21.00	4.24	18.00	5.00	88.98	16.02	105.00
1.2	Furnizimi dhe montimi i dritareve prej materialit të plastikës sipas standardit ISO DINte perforcuar me profile metal. Trashësia t=8cm me qelq termopan dhe mekanizem të kualitetit të lartë, me mekanizem perkatës për hapje dhe mbyllje sipas skenës me hapje vertikale dhe horizontale 385x192 në këtë pozicion është përshirë edhe solbanka e jashtme të fabrikuar kurse nga mrenda të mermerit në trashësi 2cm, përshirë edhe punët e harrimit sipas specifikimit teknik.	Copë	18.00	334.75	18.00	395.00	6,025.42	1,084.58	7,110.00

1.3	Furnizimi dhe montimi i dritareve prej materialit te plastikes sipas standardit ISO DINte perforcuar me profile metal. Trashsia t=8cm me qelq termopan dhe mekanizem te kualitetit te larte; me mekanizem perkatesper hapje dhe mbyllje 1.8x2.42 ne kete pozicion është përshirë edhe solibanka e jashtme të fabrikuara kurse nga mrenda te mermerit ne trashsi 2cm,perfs hire edhe punet e harrimit sipas specifikimit teknik.	Copë	2.00	262.71	18.00	310.00	525.42	94.58	620.00
1.4	Furnizimi dhe montimi i dylene prej materialit te plastikes te kombinuar me metal te kualitetit te larte 2.72x2.76cm ne kete pozicion eshte perfs hire edhe harrimi sipas specifikimit teknik	Copë	1.00	330.51	18.00	390.00	330.51	59.49	390.00
TOTALI 1:							6,970.34	1,254.66	8,225.00
2	Rregullimi i njeve sanitare në SHMT " Lutfi Musiqi" në Vushtri								
	Punët e qeramikës dhe plafonit								
2.1	Derrmoli i keramikave në dyshemet e njeve sanitare	m²	217.00	0.42	18.00	0.50	91.95	16.55	108.50
2.2	Të behet demontimi me kujdese i kanufit në plafonet e njeve sanitare	m²	145.00	0.59	18.00	0.70	86.02	15.48	101.50

2.3	Furnizimi dhe montimi i pllaka të qeramikës kualitetit të lartë me përmbajtje porcelani, në këto pozicione të përfshihet edhe ngjyësi, fuga dhe punët tjera të nevojshme	m ²	217.00	9.75	18.00	11.50	2,114.83	360.67	2,495.50
2.4	Furnizimi dhe montimi i gips plakave të nyjeve sanitare (rezistent prej lageshifise) dhe koridoreve me të gjitha materialet e nevojshme si rryta, fugë dhe gletimi në dy shtresa me ngjyre e percaktuara nga org. mbikqyrës	m ²	145.00	6.78	18.00	8.00	983.05	176.95	1,160.00
2.5	Furnizimi ,punimi dhe montimi i dyerve nga materiali pvc-metal me trashësi t=8cm te klassës së parë me diemnsione 80x210 masat në vend , në këtë pozicionë është përfshire edhe punet e demolimit dhe harrimi	Copë	3.00	93.22	18.00	110.00	279.66	50.34	330.00
2.6	Furnizimi ,punimi dhe montimi i dyerve nga materiali pvc-metal me trashësi t=8cm te klassës së parë me diemnsione 70x210 masat në vend , në këtë pozicionë është përfshire edhe punet e demolimit dhe harrimi	Copë	12.00	76.27	18.00	90.00	915.25	164.75	1,080.00
2.7	Furnizimi ,punimi dhe montimi i dritareve nga materiali pvc-metal me trashësi t=8cm te klassës së parë me diemnsione 60x120 masat në vend , në këtë pozicionë është përfshire edhe punet e demolimit dhe harrimi	Copë	3.00	50.85	18.00	60.00	152.54	27.46	130.00



2.8	Furnizimi dhe montimi i Sholleve nga materiali i porcelanit komplet me fontana ne këtë pozicion është përfshirë edhe pune e demolimit te atyre egzistuese, dhe kycja në kanalizimi	Copë	2.00	33.90	18.00	40.00	67.80	12.20	80.00
2.9	Furnimi dhe montimi i lavamanve nga porcelani b=50cm me te gjitha pjesët perqjellësë për funksionalizimi ,dhe kroi për ujë të ftohet , në këtë pozicionë të përfshihen edhe punët e kycjes në kanlizimi dhe ujë dhe demolimi i atyre egzistuese .	Copë	11.00	38.14	18.00	45.00	419.49	75.51	495.00
2.10	Furnizimi dhe montimi i guacë të shtrira nga materiali i porcelanit komplet me fontana dhe ekventil ne këtë pozicionë është përfshirë edhe pune e demolimit te atyre egzistuese, dhe kycja në uje dhe kanalizimi	Copë	8.00	33.90	18.00	40.00	271.19	48.81	320.00
2.11	Furnizimi dhe montimi i pisuare nga porcelani me te gjitha pjeset përcejellëse për funksionalizimi si kanjel , gyi i kanizimit dhe pjeset tjera për montim, në këtë pozicionë është përfshirë edhe punët e demolimit të atyre egzistuese	Copë	5.00	38.14	18.00	45.00	190.68	34.32	225.00
2.12	Furnizimi dhe montimi i qeshmeve tek nyet sanitare me ventila 1/2ool	Copë	27.00	5.08	18.00	6.00	137.29	24.71	162.00
2.13	Furnizimi dhe montimi i gypave nga materiali metal i zinguar me dlemonsion e 1/2 col më te gjitha pjesët tjera fazonik për vazhdim dhe kycje	m'	72.00	1.69	18.00	2.00	122.03	21.97	144.00

2.14	Furnizimi dhe montimi i globeve në plafonet e nyeve sanitare, në këtë pozicione është përfshirë edhe punët e demolimit të atyre ekzistues, dhe materiale tjera për funksionalizim	Copë	12.00	5.08	18.00	6.00	61.02	10.98	72.00
2.15	Furnizimi dhe montimi i ndërpresave mono fazë në vendet e caktuara, në këtë pozicione është përfshirë edhe punët e demolimit dhe materialet e nevojshme për funksionalizim	Copë	12.00	4.24	18.00	5.00	50.85	9.15	60.00
2.16	Blerja, transporti dhe montimi i Gypit PP Ø75mm për intsalim të mbrendshëm me të gjitha pjesët fazonike përxjellesh për nyjet sanitare të kalit të dyle.	Copë	30.00	1.27	18.00	1.50	38.14	6.86	45.00
	Furnizimi me material dhe montimi i vijës së kanalizimit për nyjet sanitare në objekt sipas specifikacionit								
2.17	Blerja, transporti dhe montimi i Gypit PESN4 Ø160mm	m'	48.00	2.03	18.00	2.40	97.63	17.57	115.20
2.18	Blerja, transporti dhe montimi i Gypit PP Ø110mm për instalim mbrendshëm me të gjitha pjesët fazonike përxjellesh	m'	25.00	1.86	18.00	2.20	46.61	8.39	55.00
2.19	Blerja, transporti dhe montimi i Gypit PP Ø75mm për intsalim të mbrendshëm me të gjitha pjesët fazonike përxjellesh	m'	10.00	1.19	18.00	1.40	11.36	2.14	14.00
2.20	Blerja, transporti dhe montimi i Gypit PP Ø50mm për intsalim të mbrendshëm me të gjitha pjesët fazonike përxjellesh	m'	30.00	1.02	18.00	1.20	30.51	5.49	36.00
2.21	Y-Ø110/110mm	Copë	28.00	3.39	18.00	4.00	94.92	17.08	112.00

Numri i prokurimit: VU644-18-7842-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-18-193-521 Titulli: Renovimi i objekteve shkollore (Faza e II-të)

2.22	Y-Ø110/75mm	Copë	25.00	2.97	18.00	3.50	74.15	13.35	87.50
2.23	Y-Ø75/75mm	Copë	15.00	2.71	18.00	3.20	40.68	7.32	48.00
2.24	Y-Ø75/50mm	Copë	22.00	2.54	18.00	3.00	55.93	10.07	65.00
2.25	Ø125mm	Copë	10.00	3.81	18.00	4.50	38.14	6.86	45.00
2.26	Ø110mm	Copë	38.00	3.39	18.00	4.00	128.81	23.19	152.00
2.27	Ø75mm	Copë	38.00	2.97	18.00	3.50	112.71	20.29	133.00
2.28	Ø50mm	Copë	56.00	2.54	18.00	3.00	142.37	25.63	168.00
2.29	Ø125mm	Copë	12.00	3.39	18.00	4.00	40.68	7.32	48.00
2.30	Ø110mm	Copë	2.00	3.22	18.00	3.80	6.44	1.16	7.60
2.31	Ø125/110mm	Copë	12.00	3.14	18.00	3.70	37.63	6.77	44.40
2.32	Ø110/75mm	Copë	10.00	2.97	18.00	3.50	29.66	5.34	35.00
2.33	Ø75mm vertikal	Copë	10.00	2.37	18.00	2.80	23.73	4.27	28.00
2.34	Sifon per eCØ110	Copë	12.00	2.54	18.00	3.00	30.51	5.49	36.00
2.35	Furnizimi dhe montimi i ventilatorve Montues ne Dritare banjoje Ø300. I kompletuar sipas standardeve dhe udhëzimeve te organit mbikqyrës.	Copë	4.00	29.66	18.00	35.00	118.64	21.36	140.00


Numri i protokollit: VU644-18-7842-5-2-1 apo nr. i brendshëm: VU644-18-193-521 Titulli: Rerovimi i objekteve shkollore (Faza e II-të)

2.37	Furnizimi dhe montimi i ventilatorve Montues ne Dritare banjoe Ø110. I kompletuar sipas standardeve dhe udhimeve te organit mbikqyrës.	Copë	2.00	25.42	18.00	30.00	50.85	9.15	60.00
	Të gjitha elementet sanitare duhen të jenë të klasit të parë. Llojin dhe tipin e elementeve sanitare do ta cakton investitori ose organi mbikqyrës.								
2.38	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve per banjo 50x50 cm	Copë	18.00	21.19	18.00	25.00	381.36	68.64	450.00
2.39	Furnizimi dhe lyerja me baze dhe dy shtresa polikolor. Nuanca e percaktuar nga organi mbikqyrës	m ²	450.00	0.68	18.00	0.80	305.08	54.92	360.00
2.40	Furnizimi me material dhe harrimi i siperfaqeve te demtuara te suvatimit ekzistues	m ²	200.00	2.54	18.00	3.00	508.47	91.53	600.00
2.41	Furnizimi dhe lyerja me baze dhe dy shtresa llak per mure. Nuanca e percaktuar nga organi mbikqyrës	m ²	120.00	1.27	18.00	1.50	152.54	27.46	180.00
2.43	Furnizimi me material dhe punimi i murit ndares me trashesi 20 cm. Në kete pozicion perfshihet murosja suvatimi ne dy shtresa ne te dy anet e murit dhe lyerja me baze dhe dy shtresa polikolor. Nuancat e percaktuara nga organi mbikqyrës.	m ²	40.00	21.19	18.00	25.00	847.46	152.54	1,000.00
TOTALI 2:							9,389.15	1,690.05	11,979.20

4.2	Furnizimi dhe montimi i dritareve prej materialit të plastikës sipas standardeve ISO, DIN të përfshirë me profile metali, Trashësia t=8 cm, me qelq termopan dhe mekanizëm të kulatietit të lartë, me mekanizëm përkatës për hapje dhe mbyllje, sipas skemës "Dr 1", 100x200 cm, në këtë pozicion është i përfshirë edhe solbankat e jashtme të fabrikuara kurse nga brenda të mermerit në trashësi 2 cm, përfshirë edhe punët e demolimit dhe hamimit sipas specifikimit teknik.	Copë	1.00	161.02	18.00	190.00	161.02	28.98	190.00
4.3	Furnizimi dhe montimi i Dyerve prej materialit të plastikës të kombinuar të kulatietit të lartë, 75x200 cm.	Copë	4.00	76.27	18.00	90.00	305.08	54.92	360.00
4.4	Furnizimi dhe montimi i dyerve prej materialit të drurit të kulatietit të lartë, 90x210 cm, në këtë pozicion është i përfshirë hapja e vendeve për vendosjen e dyerve dhe hamimit sipas specifikimit teknik.	Copë	2.00	101.69	18.00	120.00	203.39	36.61	240.00
4.5	Furnizimi dhe punimi i dyshemës me shtresa përkatëse: Hidroizolimi, Bitum me Kondor 3 mm, Termoizolimi Stirodor 2 cm, Shtresa rrafshuese 5 cm	m ²	22.00	11.02	18.00	13.00	242.37	43.63	286.00
4.6	Furnizimi me material dhe suvatimi i plafonit , me llaq klasik në përbërje , bazë, shpërcimient zallë dhe ujë , dhe dy shtresa finale dhe lyerja me ngjyrë të caktuar sipas organit mbikqyrës	m ²	22.00	4.24	18.00	5.00	93.22	16.78	110.00



4.7	Furnizimi me material dhe montimi i murit ndares me trashësi t=12cm, në këtë pozicion të përfshihet lyerja e murit në të dy anët me suvatim , me ilaq klasik në përbërje , bazë, shpirt ciment zallë dhe ujë , dhe dy shtresa finale lyerja me ngjyrë të caktuar sipas organit mbikqyrës	m ²	30.00	19.49	18.00	23.00	584.75	105.25	690.00
4.8	Furnizimi me material dhe gjetimi i te gjitha mureve të brendshme ne dy shtresa (ketu nuk parashihen muret te nyjet sanitare), paraprakishte të behet pergaditja me lenden baze, siperfaqja duhet te jete e lemuar në këtë pozicion perfshihet edhe lyerja me ngjyrë	m ²	30.00	0.75	18.00	0.90	22.88	4.12	27.00
4.9	Furnizimi me material dhe montimi i kermikave të kualitetit të lartë me dimensione 15x15cm në muret dhe dyshtemenë e banjës	m ²	112.00	9.75	18.00	11.50	1,091.53	196.47	1,288.00
1.10	Furnizimi dhe montimi i guacë të shtrira nga materiali i porcelanit komplet me fontana dhe kyqja në kanizimi	Copë	4.00	29.56	18.00	35.00	118.64	21.36	140.00
1.11	Furnizimi dhe montimi i lavamanve (55cm) nga porcelani me te gjitha pjeset përcjellëse për funksionalizimi si kanjel , gyi i kanizimit dhe pjeset tjera për montim	Copë	3.00	33.90	18.00	40.00	101.69	18.31	120.00
4.12	Furnizimi dhe montimi i pisuare nga porcelani me te gjitha pjeset përcjellëse për funksionalizimi si kanjel , gyi i kanizimit dhe pjeset tjera për montim	Copë	1.00	38.14	18.00	45.00	38.14	6.88	45.00
	Furnizimi me material dhe instalimi i rrjet të ufsjellësit në brendi të nyjeve sanitare								



Numri i prokurimit: VU644-16-7842-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-16-193-521 Titulli: Renovimi i objekteve shkollore (Faza e II-ë)

4.13	Blerja, transporti dhe montimi i Gypit PESN4 Ø160mm	m'	10.00	2.37	18.00	2.80	23.73	4.27	28.00
4.14	Blerja, transporti dhe montimi i Gypit PP Ø110mm per instalimine mbrendshem me te gjitha pjeset fazonike perxjellose	m'	25.00	1.69	18.00	2.00	42.37	7.63	50.00
4.15	Blerja, transporti dhe montimi i Gypit PP Ø75mm per intsalim te mbrendshem me te gjitha pjeset fazonike perxjellose	m'	10.00	1.36	18.00	1.60	13.56	2.44	16.00
4.16	Blerja, transporti dhe montimi i Gypit PP Ø50mm per intsalim te mbrendshem me te gjitha pjeset fazonike perxjellose	m'	30.00	1.19	18.00	1.40	35.59	6.41	42.00
4.17	Y-Ø110/110mm	Copë	12.00	3.39	18.00	4.00	40.68	7.32	48.00
4.18	Y-Ø110/75mm	Copë	12.00	3.22	18.00	3.80	38.64	6.96	45.60
4.19	Y-Ø75/75mm	Copë	8.00	2.97	18.00	3.50	23.73	4.27	28.00
4.20	Y-Ø75/50mm	Copë	6.00	2.54	18.00	3.00	15.25	2.75	18.00
4.21	Ø125mm	Copë	5.00	2.37	18.00	2.80	11.86	2.14	14.00
4.22	Ø110mm	Copë	22.00	2.12	18.00	2.50	46.61	8.39	55.00
4.23	Ø75mm	Copë	22.00	1.86	18.00	2.20	41.02	7.38	48.40
4.24	Ø50mm	Copë	30.00	1.69	18.00	2.00	50.85	9.15	60.00
4.25	Ø125mm	Copë	6.00	3.39	18.00	4.00	20.34	3.66	24.00
4.26	Ø110mm	Copë	1.00	3.22	18.00	3.80	3.22	0.58	3.80

4.27	Ø125/110mm	Copë	6.00	2.97	18.00	3.50	17.80	3.20	21.00
4.28	Ø110/75mm	Copë	5.00	2.54	18.00	3.00	12.71	2.29	15.00
4.29	Ø75mm vertikale	Copë	5.00	2.12	18.00	2.50	10.59	1.91	12.50
4.30	Furnizimi dhe montimi i krojave për lavamanët m ujë të ftohtë	Copë	7.00	38.14	18.00	45.00	266.95	48.05	315.00
4.31	Demolimi i olluqeve, materiali i demoluare të vendoset në vendin e caktuar nga org. mbikqyrës	m'	124.00	0.42	18.00	0.50	52.54	9.46	62.00
4.32	Furnizimi me material dhe montimi i olluqeve vertikale dhe horizontale me të gjitha pjesët përcjellëse nga llamarinat e plastifikuarë	m'	124.00	4.24	18.00	5.00	525.42	94.58	620.00
4.33	Furnizimi me material dhe montimi i llamarinës së plastifikuarë në ujorin e kulmit me gjërsi mesatare b=50cm, në këtë pozicionë është përfshirë edhe punët e demolimit	m'	8.20	5.08	18.00	6.00	41.69	7.51	49.20
4.34	Furnizimi me material llamarinë eplastifikuarë për mbshfjelljen e oxhaqeve me një vrimë të ndërtuar me tulla të plota, në këtë pozicionë është përfshirë kurora e betonit të armuarë.	Copë	4.00	21.19	18.00	25.00	84.75	15.25	100.00
4.35	Furnizimi me material dhe suvatimi i pjesëve të demtuara me llaqë vazhdues, në këtë pozicionë të përfshihet edhe punët gryqjes, lyra me bazë, suvatimi dhe ngjyrosja në dy shtresa	m²	30.00	4.24	18.00	5.00	127.12	22.88	150.00

Niveli i prokurimit: VU644-18-7842-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-18-193-521 Titulli: Renovimi i objekteve shkollore (Faza e II-të)

4.36	Furnizimi me material dhe riparimi i kulmit egzistues përshirë dru 10/12, listela 3/5cm dhe tregullat M33 në këtë pozicion ëtë përfshihet edhe punët e demolimit .	m ²	10.00	8.47	18.00	10.00	84.75	15.25	100.00
4.37	Furnizimi me material dhe lyrje me ngjyrë e mureve të jashtme me rryancë të caktuarë nga org. mbikqyrës në dy shtresa paraparkishtë edhe me bazë	m ²	360.00	0.68	18.00	0.80	244.07	43.93	268.00
4.38	Furnizimi me material dh e vendosja e pusefës së kanalizimit me kapak metal -10l në thellësi h=1.20m me konus dhe gypi i betonit me diamere ø800mm	Copë	1.00	152.54	18.00	180.00	152.54	27.46	180.00
4.39	Furnizimi dh e montimi i gypit të HPD 10bar me 3/4 ne kete pozicionë të përfshihet edhe punët e kryes në rreth egzistues me të gjitha materialet përcjellëse	m'	130.00	0.68	18.00	0.80	88.14	15.86	104.00
4.40	Furnizimi me matirjal dh e vendosja e gypave te kanalizimit fekal me gypa PVC ø120mm në këtë pozicionë të përfshihet edhe punët e vendosjes së shiritit mbi shtresën e zallit në trashësi t=15cm	m'	80.00	2.12	18.00	2.50	169.49	30.51	200.00
4.41	Gërmimi i kanalit në thellësi h=1.20m dhe gjërsi b=0.40m' për vendosjen e gypit të ujitellësit dhe kanalizimit , në kete pozicionë është i përfshirë edhe punët e mbulimit	m'	130.00	0.68	18.00	0.80	88.14	15.86	104.00
TOTALI 4:							5,337.29	960.71	6,298.00

Renovimi i shkolës fillore "Naim Frashëri" në Vushtri										
5.1	Furnizimi dhe montimi i llamarinës së plastifikuarë me trashësi t=0.55mm mbi pllakën e betonit me pjerësi maksimale 6% në drejtimin gjatësorë, në këtë pozicionë të përfshihet konstruksioni i drurit, me dimensione 8x12, dritasa e dyshemes me trashësi t=1.3cm, letër difuzive dhe listelat e drurit 5x8 cm të ankeruare në konstruksionin e pllakes	m²	28.00	5.08	18.00	6.00	142.37	25.63		168.00
5.2	Demolimi i llamarinës mbi atikën e kulmit	m'	20.00	0.85	18.00	1.00	16.95	3.05		20.00
5.3	Furnizimi me material llamarinë e plastifikuarë me trashësi t=0.55m për mbulimin e mureve të atikës me gjësi të zhvilluarë b=33cm e ankeruare sipas normave për këtë llojë pune	m'	20.00	4.24	18.00	5.00	84.75	15.25		100.00
5.4	Furnizimi me material llamarinë e plastifikuarë me trashësi t=0.55m për mbulimin e mureve vertikale të atikës me gjësi të zhvilluarë b=30cm e ankeruare sipas normave për këtë llojë pune	m'	20.00	5.93	18.00	7.00	118.64	21.36		140.00
5.5	Furnizimi me material dhe montimi i ollukut horizontal nga llamarinë e plastifikuarë i ankeruare në mure dhe konstruksion kulmi me gjësi të nënë mbulesës b=35cm	m'	4.00	5.93	18.00	7.00	23.73	4.27		28.00
5.6	Furnizimi me material dhe montimi i olluqeve vertikale në forme rrethore nga llamarinë e plastifikuarë	m'	7.00	5.93	18.00	7.00	41.53	7.47		49.00

5.7	Furnizimi dhe montimi i drrve nga plastika me dimensione 300x300 i punuar sipas gjendjes të atyre egzistuese nga pvc- e kombinuar me trashësi t=8cm , me xham termopan 4+8+4 në këtë pozicionë është përfhire edhe pune e demolimit dhe harrnimi i mureve të atakuara .	Copë	2.00	372.88	18.00	440.00	745.76	134.24	880.00
5.8	Furnizimi dhe montimi i montimi i drrve nga plastika me dimensione 90x210 punuar sipas gjendjes të atyre egzistuese nga pvc- e kombinuar me trashësi t=8cm , m etermo xham 4+8+4 në këtë pozicionë është përfhire edhe pune e demolimit dhe harrnimi i mureve të atakuara .	Copë	2.00	101.69	18.00	120.00	203.39	36.61	240.00
5.9	Furnizimi dhe montimi i drrtare nga plastika me dimensione 300x200 i punuar sipas gjendjes të atyre egzistuese nga pvc- e kombinuar me trashësi t=8cm me xham termopan 4+8+4 i punuar me panel në parped me lartësi h=90cm , në këtë pozicionë është përfhire edhe pune e demolimit dhe harrnimi i mureve të atakuara .	Copë	1.00	440.58	18.00	520.00	440.68	79.32	520.00
5.10	Furnizimi dhe montimi i montimi i drrtare nga plastika me dimensione 715x200 i punuar sipas gjendjes të atyre egzistuese nga pvc- e kombinuar me trashësi t=8cm me xham termopan 4+8+4 , në këtë pozicionë është përfhire edhe pune e demolimit dhe harrnimi i mureve të atakuara .	Copë	1.00	610.17	18.00	720.00	610.17	109.83	720.00




5.11	Furnizimi dhe montimi i montimi i dritare nga plastika me dimensione 715x300i punuar sipas gjendjes të atyre egzistuese nga pvc-e kombinuar me trashësi t=8cm me xham termopan 4+8+4 , në këtë pozicionë është përfshire edhe pune e demolimit dhe harrnimi i mureve të atakuara .	Copë	1.00	661.02	18.00	780.00	661.02	118.98	780.00
5.12	Furnizimi dhe montimi i montimi i dritare nga plastika me dimensione 295x90 punuar sipas gjendjes të atyre egzistuese nga pvc-e kombinuar me trashësi t=8cm me xham termopan 4+8+4 , në këtë pozicionë është përfshire edhe pune e demolimit dhe harrnimi i mureve të atakuara .	Copë	1.00	237.29	18.00	280.00	237.29	42.71	280.00
5.13	Furnizimi dhe montimi i dritare nga plastika me dimensione 420x110punuar sipas gjendjes të atyre egzistuese nga pvc-e kombinuar me trashësi t=8cm me xham termopan 4+8+4 , në këtë pozicionë është përfshire edhe pune e demolimit dhe harrnimi i mureve të atakuara .	Copë	2.00	330.51	18.00	390.00	661.02	118.98	780.00
5.14	Furnizimi me material dh e montimi i murit ndarës i punuar nga konstruksioni i meilit me knauf , në këtë pozicionë është përfshirë edhe punët e demolimit , gjetimit lyrjen dhe ngyrosjen me ninac e caktuare nga org. mbikqyrës .	m ²	22.00	10.17	18.00	12.00	223.73	40.27	264.00

13

Numri i prokurimit: VU644-18-7842-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-18-193-521 Titulli: Renovimi i objekteve shkollore (Faza e II-të)

5.15	Furnizimi me material dhe montimi i kermikave të kualitetit të lartë me dimensione 15x15cm në muret e banjës, në këtë pozicionë është përfshirë edhe punët e demolimit dhe s'vratimit të murit para vendosjes së pllalkave	m ²	28.00	11.86	18.00	14.00	332.20	59.80	392.00
5.16	Furnizimi me material dhe montimi i kermikave të kualitetit të lartë me dimensione 20x20cm në muret e kuzhinës, në këtë pozicionë është përfshirë edhe punët e demolimit dhe s'vratimit të murit para vendosjes së pllalkave	m ²	40.00	12.71	18.00	15.00	508.47	91.53	600.00
5.17	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e mureve të mbrendshme në dy shtresa, nianca e caktuar nga org mbikqyrës, në këtë pozicionë të përfshihet harrim, lyra me bazë	m ²	920.00	0.76	18.00	0.90	701.69	126.31	828.00
5.18	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e mureve me ngjyrë yndyrore në dy shtresa, nianca e caktuar nga org mbikqyrës, në këtë pozicionë të përfshihet harrim, lyra me bazë	m ²	500.00	1.02	18.00	1.20	508.47	91.53	600.00
5.19	Furnizimi dhe montimi e ëc të rrafshia përfshirë edhe e fontanën, në këtë pozicionë është përfshirë edhe e punët e demolimit të egzistueses	Copë	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
5.20	Furnizimi dhe montimi e ëc guacë përfshirë edhe fontanën, në këtë pozicionë është përfshirë edhe punët e demolimit të egzistueses	Copë	1.00	101.69	18.00	120.00	101.69	18.31	120.00



Numi i prokurimit: VU644-18-7842-5-2-1 apo nr. i brendshrem: VU644-18-193-521 Titulli: Renovimi i objekteve shkollore (Faza e II-të)

5.21	Furnizimi dhe montimi i lavamanit me t ë gjitha pjesët përcjellëse me b=50cm në këtë pozicionë është përshirë edhe punët e demolimit	Copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
TOTALI 5:							8,575.42	1,183.58	7,759.00

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lldhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren.

REKAPITULIMI

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
1	Ndërrimi i dverve dhe dritareve në objektin e SHFMU " Liria" në fshatin Strofc	8,225.00
2	Rregullimi i nyjeve sanitare në SHMT " Lutfi Musiqi" në Vushtri	11,079.20
3	Renovimi i objektit të SHFMU " Bahri Kuqi" në fshatin Shtruer	1,955.00
4	Rregullimi i nyjeve sanitare në SHFMU " Rilindja" në fshatin Maxhunaj	6,298.00
5	Renovimi i shkollës fillore "Naim Frashëri" në Vushtri	7,759.00
TOTALI PËRGJITHSHËM =		29,928.98

Numri i prokurimit: VU644-18-7842-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-18-193-521 Titulli: Renovimi i objekteve shkollore (Faza e II-të)

TVSH=	5,387.22
TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH = 1+2+3+4+5	35,316.20 ✓

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	NNP "WENDA"
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Kadri Selmani
NËNSHKRIMI:	
DATA:	05.11.2018
VULA:	