




REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-18-7530-5-2-1/C141
14 Nr. 1192/18
Dt. 27.11.2018

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj – Drejtoreshë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejme **PORORSITËSI**) , dhe
2. **NTSH “ Ramadani “** me seli në Mitrovicë, me NRB : 71106896 e Nr. F.: 601178644 dhe NN “ **G-ENG ”** me seli në Prishtinë, me NRB : 70421224 e Nr. Fiskal: 600262860, të cilët i përfaqëson z. **Flamur Ramadani**, në tekstin e mëtejme: **RYESI I PUNËVE**,

, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Rregullimi i shtratit të lumit Podranqa - Vushtrri (projekt tre vjeçarë) , me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	8	75	3	0	5	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	8	1	8	3	5	2	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Rregullimi i shtratit të lumit Podranqa - Vushtrri (projekt tre vjeçarë)** , sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-18-183-521**.
- 1.2 **Afati i fillimit të punimeve është 2 (dy)** dite pas nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.3 Projekti do të realizohet brenda periudhës tre vjeçare. Afati i përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë jo më gjatë se data 30.09.2020, ashtu sikurse është saktësuar në Njoftimin për Kontratë dhe / ose në Kushtet e Veçanta të Kontratës.
- 1.4 Kryesi i punimeve ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Porositësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.5 Kryesi i punimeve do të penalizohet me shumën prej 0,05% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **289.162,58€** (dyqindetëdhjetenëntmijnjëqindgjashtdhjetedy/58 Euro).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

2.4 Ashtu sikurse është rregulluar edhe me dispozita të Kushteve të Veçanta të Kontratës pjesë e dosjes së tenderit si dhe duke qenë se projekti në fjalë është projekt afatgjatë (tre vjeçar), ndërkaq prokurimi për realizimin e projektit nxitë ngritjen e obligimeve financiare të Autoritetit Kontraktues – Punëdhënësit që duhen përmbushur nga përvetësimet e vitit të ardhshëm fiskal, 2019 dhe 2020 , palët kontraktuese pajtohen që dinamika e realizimit të punëve në projektin në fjalë të realizohet në harmoni me dinamikën e përvetësimeve të mjeteve financiare në këtë vit, 2018, në pajtim me pjesën e lëndës së kontratës – pjesë e dosjes së tenderit me nr. prok. 644 – 18 – 183 – 521, respektivisht, dinamika e realizimit të projektit të realizohet, me sa vijon :

- Në vitin kalendarik 2018, deri në shumën prej: 50.000,00€, dhe
- Ndërsa në vitin kalendarik 2019 dhe 2020 , sipas planifikimeve buxhetore dhe përvetësimeve financiare të Autoritetit Kontraktues – Punëdhënësit që duhet t'i planifikoi dhe përvetësoi në vitet përkatëse, respektivisht deri në shumën prej: 239.162,58€.

2.4 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimit Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara; me Situacion të nënshkruara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Procesverbali i mbledhjes së informatave/vizitës se vendit
- (h) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe¹ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.


Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Caka
Pozita:	Drejtoreshë për Prokurim Publik
Nënshkrimi:	
Data:	27.11.2018
Vula:	



Për Kontraktuesin:

Emri:	Flamur Ramadani
Pozita:	Përfaqësues i Kryesit të Punëve NTSH "Ramadani" & NN "G-ENG" – Mitrovicë
Nënshkrimi:	
Data:	27.11.2018
Vula:	




¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G

Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%, 8% apo 18%, Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy decimale pas presëjes dhjetore

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSh)-€	Vlera (Pa TVSH)	TVSH	Vlera (me TVSH)-€
1	Punët përgaditore								
1.1	Ndërtimi i kantierit	Paushal	1	423.73	18.00	500.00	423.73	76.27	500.00
1.2	Riincizimi i trasës me të gjitha elementet gleodezike, sipas elementeve të trasës të shënimeve në projekt.	m'	850	0.13	18.00	0.15	108.05	19.45	127.50
1.3	Pastrimi i terrenit, zbulimi i trasës, preja e trupëzave, drunjëve të ndryshëm, shkurrave, gurëve ne dimensione të ndryshme dhe të gjithë materialit të ndryshëm të hedhur në terren. Paguhet sipas m ² të sipërfaqes së pastruar. Në çmim të llogaritet pastrimi dhe bartja deri në deponi.	m ²	12600	0.59	18.00	0.70	7,474.58	1,345.42	8,820.00



1.4	Pastrimi i terrenit në distancën nga lumi Sitnica deri te KM 0+000,00, shkurrave, gurëve ne dimensione të ndryshme dhe të gjithë materialit të ndryshëm të hedhur në terren. Paguhet sipas m ² të sipërfaqes së pastruar. Në çmim të llogaritet pastrimi dhe bartja deri në deponi.	m ²	9200	0.59	18.00	0.70	5,457.63	982.37	6,440.00
1.5	Menjanimi i gypave të betonit Ø1000mm KM 0+720.00. Materiali të deponohet në vendin që e cakton Organi mbikëqyrës së bashku me punëkryesin.	Copë	6	8.47	18.00	10.00	50.85	9.15	60.00
1.6	Menjanimi i gypave të betonit Ø1300mm KM 0+009.45 dhe rivendosja e tyre në të njëjtin lokacion, por në pozitë tjetër. Në çmim të llogaritet edhe baza dhe shtresa e epërme nga betoni i armuar. Materiali të deponohet në vendin që e cakton Organi mbikëqyrës së bashku me punëkryesin.	Copë	5	21.19	18.00	25.00	105.93	19.07	125.00
1.7	Menjanimi i urës ekzistuese në KM 0+ 254.06 dhe rindërtimi saj nga betoni. Materiali të deponohet në vendin që e cakton Organi mbikëqyrës së bashku me punëkryesin.	Copë	1	4,237.29	18.00	5,000.00	4,237.29	762.71	5,000.00

[Signature]

3

2.3	Mbushja e me zhavor dhe ngjeshja e tij në shtres prej 15 cm per shtratin betonarme te lumit, deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes (30 Mpa) e cila punë duhet të testohet me pllakën rrethore për modul të ngjeshjës së tokës (atesti).	m³	1489	2.54	18.00	3.00	3,785.59	681.41	4,467.00
2.4	Mbushja e me zhavor dhe ngjeshja e tij në shtres prej 20 cm per shtratin betonarme të lumit , deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes (30 Mpa) e cila punë duhet të testohet me pllakën rrethore për modul të ngjeshjës së tokës (atesti).	m³	324	2.71	18.00	3.20	878.64	158.16	1,036.80
2.5	Mbushja me dhe për krijimin e argjinaturave të lumit si dhe për mbushjen nga terreni ekzistues deri te muri mbrojtës i shtratit të rregulluar. Mbushja duhet të bëhet me dheun e sjellur nga deponia me material të përshtatshëm për këtë qëllim. Sjellja e dheut nga deponia të cilën e cakton organi mbikëqyrës. Në çmim duhet të llogaritet: gropimi në deponi, transporti deri në trasë, shpërndarja, ngjeshja e dheut në shtresa 30cm deri në trusninë natyrale (nëse duhet edhe të laget me ujë), dhe planifimi i saj.	m³	3295	0.85	18.00	1.00	2,792.37	502.63	3,295.00

Bevi

TOTALI 2:									
3 Punët betonike									
3.1	Punimi i themeleve së bashku me muret e kanalit nga betoni i armuar . Kanali realizohet me beton C-25/30 (hidro beton) te papershqueshem nga uji.	m ³	2115	29.66	18.00	35.00	62,733.05	11,291.95	74,025.00
3.2	Betonimi i kasdadës nga C-25/30 (hidro beton) te papershqueshem nga uji. Gjithashtu duhet të logaritet armatura.	m ³	21.9	84.75	18.00	100.00	1,855.93	334.07	2,190.00
3.3	Furnizimi me material dhe punimi i armaturës sipas të gjitha pozicioneve nga plani i detajeve të armimit, me armatur te brinjëzuar S 400/500	kg	135524	0.19	18.00	0.22	25,267.19	4,548.09	29,815.28
3.4	Furnizimi me material dhe punimi i armaturës rrjete Q-335 sipas të gjitha pozicioneve nga plani i detajeve të armimit.	kg	37700	0.15	18.00	0.18	5,750.85	1,035.15	6,786.00

B-7

3.5	Betonimi i shtresës nga betoni C20/25 nën dhe rreth shtresën e gurëve të thyer d=15cm. Në qimim të llogaritet edhe sasia e betonit që hyn në mes të gurëve.	m ³	913.5	55.08	18.00	65.00	50,319.92	9,057.58	59,377.50
3.6	Furnizimi dhe punimi i ures nga betoni i armaure C25/30 s400/500me dimensione sipas projektit me gjwrsi b=4,5m dhe gjatwsin L=5,5m pwrfshtw edhe gardin ng ametali sipas projektit	m ³	32	84.75	18.00	100.00	2,711.86	488.14	3,200.00
3.7	Punimi i kater pale shkalleve me gjeresi 80 cm dhe gjatesi 2.5m ne shtratin e lumit (sipas projektit) nga beton armeja.	m ²	10	84.75	18.00	100.00	847.46	152.54	1,000.00
			TOTALI 3:				149,486.25	26,907.53	176,393.78
4	Punët me gurë								
4.1	Mveshja me gurë të shtratit të lumit në pjesën e fundit të lumit. Mveshja bëhet me gurë të dimensioneve d= 0.20 m. Mveshja bëhet asisoji që gurët së pari përpunohen në dimensione të caktuara dhe pastaj vendosen me renditje sipas rregullave të parapara.	m ³	1160	21.19	18.00	25.00	24,576.27	4,423.73	29,000.00

Bar



7	Punët e Agjstatorise											
7.1	Te punohen duarmbajtesit-rrethojat metalike ne gjatesi te lumit siq eshte ne projekt. Lartesia e rrethojës duhet te jete 60cm e punuar nga gypat metalik O800(fi 800) dhe ne mes te vendoset rrjeta metalike O6mm me hapje 10x10 cm , te gjithë duarmbajtesit-rrethoja duhet te lyhet me ngjyre antikorozive .	m'	430	14.41	18.00	17.00	6,194.92	1,115.08	7,310.00			
	TOTALI 7:											
8	Punët e papaparapara											
8.1	Punët të cilat projektueis nuk ka mundur t'i parashëf gjatë projektimit si: rialokimi i rrjeteve të ndryshme (ujësjellësi, kanalizimi, rryma, tel etj)	Komplet	1	2,542.37	18.00	3,000.00	2,542.37	457.63	3,000.00			
	TOTALI 8:											
							2,542.37	457.63	3,000.00			

REKAPITULIMI

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
1	Punët përgaditore	21,072.50
2	Punët e dheut	28,986.30

Bar

7	Punët e Agjustatorise									
7.1	Te punohen duarmbajtesit-rrethojat metalike ne gjatesi te lumit siq eshte ne projekt.Lartesia e rrethojes duhet te jete 60cm e punuar nga gypat metalik O800(fi 800) dhe ne mes te vendoset rrjeta metalike O6mm me hapje 10x10 cm ,te gjithë duarmbajtesit-rrethoja duhet te lyhet me ngjyre antikorozive .	m'	430	14.41	18.00	17.00	6,194.92	1,115.08		7,310.00
	TOTALI 7:									7,310.00
8	Punët e papaparapara									
8.1	Punët të cilat projektuesi nuk ka mundur t'i parashf gjatë projektimit si: rialokimi i rrjeteve të ndryshme (ujësjellësi, kanalizimi, rryma, tel etj)	Komplet	1	2,542.37	18.00	3,000.00	2,542.37	457.63		3,000.00
	TOTALI 8:									3,000.00

R E K A P I T U L I M I

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
1	Punët përgaditore	21,072.50
2	Punët e dheut	28,986.30

R.1

3	Punët betonike	176,393.78
4	Punët me gurë	29,000.00
5	Punët tjera	20.00
6	Punët e rregullimit të rrugës	23,380.00
7	Punët e Agjustatorise	7,310.00
8	Punët e paprapara	3,000.00
TOTALI I PËRGJITHSHËM =		236,315.75
TVSH=		44,109.55
TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH = 1+2+3+4+5+6+7+8		289,162.58

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	N.T.SH "RAMADANI"
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Flamur Ramadani
NËNSHKRIMI:	<i>Flamur Ramadani</i>
DATA:	26.10.2018
VULA:	

