




REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI - OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-18-978-5-1-1/C87
14 Nr. 700/18
Dt. 20.08.2018

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj – Drejtoreshë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejme **PUNËDHËNËSI**) , dhe
2. NPSH “ **Bageri** “ me seli në **Ferizaj**, me **NRB: 80280343** e **Nr. Fiskal : 600243547**, të cilën e përfaqëson **z. Bujar Shabani**, në tekstin e mëtejme: **PUNËMARRËSI**, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Asfaltimi i rrugëve në 17 fshatara të Komunës së Vushtrrisë , me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	8	9	7	8	5	1	1
Prokurimi Nr.	644	1	8	0	6	3	5	1	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Asfaltimi i rrugëve në 17 fshatara të Komunës së Vushtrrisë / Lot. 2 : Asfaltimi i rrugëve locale në 9 fshatra të Komunës së Vushtrrisë**, sipas projektit, dokumentacionit standard, Projektit dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-18-063-511**.
- 1.2 **Afati i fillimit të punimeve është 3 (tri) dite pas nënshkrimit të kontratës**, pasi të jetë bërë kërkesa nga Menaxheri i Kontratës i Punëdhënësit për fillim të punimeve dhe në rast se kushtet klimatike, nga palët nënshkruese të kësaj Kontrate, vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.3 **Punëdhënësi obligohet që para fillimit të punimeve t’ia dorëzoj Punëmarrësit tërë dokumentacionin e kompletuar të projektit në fjalë.**
- 1.4 Projekti do të realizohet brenda periudhës dy vjeçare, sipas afatit të përcaktuar në Kushtet e Veçanta të Kontratës, jo më gjatë se **data: 30.11.2019, në një afat prej 200 ditëve të punës nga data e fillimit të punimeve.**
- 1.5 Punëdhënësi, menjëherë pas lidhjes së kësaj kontrate, do të emëroj Menaxherin e Projektit si dhe Organin Mbikëqyrës duke i përcaktuar edhe përgjegjësitë dhe detyrat lidhur me realizimin e kësaj Kontrate dhe ekzekutimin e projektit.
- 1.6 Punëmarrësi obligohet që, në kërkesë me shkrim të Punëdhënësit apo organit të autorizuar prej tij, të kryej edhe punë tjera shtesë të paparapara lidhur me projektin në fjalë, por që nuk do të filloi me punimet shtesë përderisa me Punëdhënësin nuk arrihet marrëveshje- aneks kontratë me shkrim për të specifikuar punët dhe çmimin.
- 1.7 Vetëm Autoriteti Kontraktues mundë ti miratoi ndryshimet, modifikimet, shmangiet dhe zëvendësimet në Përshkrimin e Punës, në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi që rregullojnë këto çështje.
- 1.8 Punëmarrësi ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Punëdhënësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.

- 1.9 Punëmarrësi do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të pajustificuar të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.
- 1.10 Punëmarrësi, pas përfundimit të procedurave të pranimit teknik të punimeve, përmes afatit garantues i cili nuk mundë të jetë më i shkurtë se 12 muaj, e siguron Punëdhënësin se punët dhe detyrat e besuara janë kryer me një cilësi të lartë dhe sipas konditave të përcaktuara me projekt dhe sipas dispozitave të LMD-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.11 Garantimi i cilësisë së punëve nga ana e Punëmarrësit do të bëhet në afatin dhe në institucionin e përcaktuar si në Kushtet e Veçanta të Kontratës, pjesë e dosjes së tenderit.
- 1.12 Afati garantues fillon nga dita e pranimit teknik të përkohshëm të objektit.
- 1.13 Punëmarrësi obligohet që, brenda afatit kohorë garantues, me ftesë- kërkesë të Punëdhënësit t'i eliminoi, me shpenzime të tija, gjitha të metat eventuale të shfaqura në objekt me fajin e tij dhe atë në afatin prej 5 ditësh pune nga dita e dërgimit të ftesës.
- 1.14 Në rast se Punëmarrësi në afatin e paraparë nuk i ndërmer veprimet për eliminimin e të metave, Punëdhënësi të metat e paraqitura do ti eliminoi përmes angazhimit të një punë kryesi tjetër, e në barrë të Punëmarrësit, duke shfrytëzuar mjetet financiare të depozituara me Garancion të Sigurimit të Cilësisë.
- 1.15 Punëmarrësi nuk do të përgjigjet për të metat e shfaqura si pasojë e shfrytëzimit – përdorimit jo adekuat të objektit të pranuar. Me këtë rast për bazë do të mirën dispozitat e LDM-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.16 Gjatë kryerjes së punimeve do të udhëhiqet libri ndërtimorë dhe ditari i punës sipas normave ligjore në fuqi, ndërsa Punëdhënësi apo organi i autorizuar prej tij do ti vërtetoi punimet e kryera sipas dinamikës, konformë specifikimit në para masë , para llogari dhe planin dinamik të punëve.

Pranimi teknik i objektit

- 1.17 Pas përfundimit të punimeve Punëmarrësi do të kërkoj pranimin teknik të përkohshëm të objektit të përfunduar, ndërsa Punëdhënësi do të zbatoj procedurat e pranimit teknik të përkohshëm të objektit dhe atë nga momenti kur Menaxheri i Kontratës dhe Organi Mbikëqyrës i Punëdhënësit e njoftojnë, me shkrim, Punëdhënësin mbi përfundimin e gjitha punëve të parapara.
- 1.18 Në pajtim me Kërkesat e saktësuara si ë Kushtet e Veçanta të Kontratës, Punëmarrësi do të depozitoi Sigurimin e Kualitetit të Punëve në shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontratës, për një periudhë garantuese të defekteve prej 13 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm në emër të shumës së mbajtje së parasë

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë në euro dhe kapë shumën prej: **218.750,51€ (dyqindetëmbëdhjetmijshatatqindpesdhjet/51Euro).**
- 2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.
- 2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.
- 2.4 Shuma e pagesës në avans nuk aplikohet.
- 2.5 Ashtu sikurse është rregulluar edhe me dispozita të Kushteve të Veçanta të Kontratës pjesë e dosjes së tenderit si dhe duke qenë se projekti në fjalë është projekt afatgjatë (dy vjeçar), ndërkaq prokurimi për realizimin e projektit nxitë ngritjen e obligimeve financiare të Autoritetit Kontraktues – Punëdhënësit që duhen përmbushur nga përvetësimet në vitin fiskal 2018 dhe 2019, palët kontraktuese pajtohen që dinamika e realizimit të punëve në projektin në fjalë të realizohet në harmoni me dinamikën e përvetësimeve të mjeteve financiare në këtë vit, 2018, në pajtim me pjesën e lëndës së kontratës – pjesë e dosjes së tenderit me nr. prok. 644 – 18 – 063 – 511, respektivisht dinamika e realizimit të projektit të realizohet, me sa vijon :

- Në vitin kalendarik 2018, deri në shumën prej: 138.440,00€, ndërsa

- Në vitin kalendarik 2019, deri në shumën prej: 80.310,51€, sipas planifikimeve buxhetore dhe përvetësimeve financiare të Autoritetit Kontraktues – Punëdhënësit që duhen planifikuar dhe përvetësuar.

2.6 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimit Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

3.3 Në rast të paqartësisë apo mospërputhshmërisë lidhur me dispozitat e kësaj kontrate, palët do të marrin për bazë dispozitat e përcaktuara si në Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të kontratës si dhe dokumentacionin pjesë përbërëse e dosjes së tenderit me **nr. prok. 644 – 18 – 063 - 511**.

3.4. Kontestet eventuale lidhur me dispozitat e kësaj kontrate palët do t'i zgjedhin me marrëveshje, në të kundërtën, kompetent për zgjidhje të kontestit do të jetë Gjykata Themelore në Prishtinë (Departamenti për Çështje Ekonomike), ndërsa për bazë do të merren dispozitat e përcaktuara si në dokumentacionin – Dosjen e Tenderit me nr. prok. 644 – 17 – 169 - 511.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe¹ në katër origjinale, prej të cilave 3 janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Drejtoreshë për prokurim publik
Nënshkrimi:	
Data:	20.08.2018.
Vula:	

Për Kontraktuesin:

Emri:	Bujar Shabani
Pozita:	Përfaqësues i Kryesit të Punëve: NPSH "Bageri" - Ferizaj
Nënshkrimi:	
Data:	20.08.2018.
Vula:	

¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%, 8% apo 18%, Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy decimale pas presëjes dhjetore

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSh)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
1	Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin 1 Beqiq								
1.1	Projekti për asfaltimin e rrugëve në fsh. Beqiq, MARTIRET E BEQIT L=180m'; RRUGA LIRI L=300m' , B=3.00 m								1
	Vërejtje: Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuara janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet t'ia prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim.. Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshij certifikatat e kualitetit dhe te standardeve.								




1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	480.00	0.08	18.00	0.10	40.68	7.32	48.00
2	Furnizimi me material si dhe vendosja e signalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø20cm, material i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher te investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen në pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m'	960.00	0.25	18.00	0.30	244.07	43.93	288.00
4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km,apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres	m ³	864.00	0.85	18.00	1.00	732.20	131.80	864.00
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet germimi, pastrimi dhe trasnporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	720.00	0.34	18.00	0.40	244.07	43.93	288.00
6	Furnizimi dhe punimi i lëshesave me gypa betoni me diametër Ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse , të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi i kokave sipas detalit nga betoni i armuarë	cope	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00



7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm ² me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nenbazes të cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 40-50 N/mm ² -Te deshmua me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m ² .	m ²	2160.00	0.08	18.00	0.10	183.05	32.95	216.00
8	Punimi i mbushjes me material guror t=40cm jokohorent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m ² të cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 50 N/mm ² .	m ³	864.00	1.69	18.00	2.00	1,464.41	263.59	1,728.00
9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m ² të cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 60 N/mm ² .	m ³	432.00	4.07	18.00	4.80	1,757.29	316.31	2,073.60
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nenbazes të cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 70-80 N/mm ² -Te deshmua me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m ² .	m ³	216.00	4.66	18.00	5.50	1,006.78	181.22	1,188.00



11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. Te sillen atestet e nevojshme.	m ²	1515.00	5.68	18.00	6.70	8,602.12	1,548.38	10,150.50
12	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim barçe, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	33.60	3.98	18.00	4.70	133.83	24.09	157.92
13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanise, pas perfundimit te projektit "ASB Draieing", duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion, gjatsot, terthor, diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve, etj).	m'	480.00	0.25	18.00	0.30	122.03	21.97	144.00
TOTAL 1:					18.00		14,954.25	2,691.77	17,646.02
2	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Bivolak								
2.1	Projekti për asfaltimin e rrugëve ne fsh. Bivolak; Lagja KLINAKU L=180m'; Lagja SARAQI L=150m' , B=3.00 m								



Vërejtje: Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuarra janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet t'ia prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim.. Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve.									
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	330.00	0.08	18.00	0.10	27.97	5.03	33.00
2	Furnizimi me material si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme të sigurisë në punë etj.	Komplet	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diametër deri Ø20cm, materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher të investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike të rivendosen në pozita të reja pas kryerjes së punimeve.	m'	660.00	0.25	18.00	0.30	167.80	30.20	198.00
4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km,apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m ³	594.00	0.85	18.00	1.00	503.39	90.61	594.00



5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet gërmimi, pastrimi dhe transporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	495.00	0.34	18.00	0.40	167.80	30.20	198.00
6	Furnizimi dhe punimi i lëshesave me gypa betoni me diametër Ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse, të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi i kokave sipas detailit nga betoni i armuarë	cope	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm² me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm2-Te deshmua me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m²	1485.00	0.08	18.00	0.10	125.85	22.65	148.50
8	Punimi i mbushjes me material guror t=40cm jokoherent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m³	594.00	1.69	18.00	2.00	1,006.78	181.22	1,188.00
9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m³	297.00	4.07	18.00	4.80	1,208.14	217.46	1,425.60



10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nenbazes të cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmua me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m ¹ .	m ³	148.50	4.66	18.00	5.50	692.16	124.59	816.75
11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim të kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve për këtë pozicion. Te sillen atestet e nevojshme.	m ²	1065.00	5.68	18.00	6.70	6,047.03	1,088.47	7,135.50
12	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	23.10	3.98	18.00	4.70	92.01	16.56	108.57
13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Draëing", duke përfshi të gjitha elementet përcjellse të niveletës së situacionit, gjatësot, terthor, diagrammi i mbushjeve, diagrammi i gërmimeve, etj).	m ¹	330.00	0.25	18.00	0.30	83.90	15.10	99.00
TOTALI 2:							10,419.42	1,875.50	12,294.92
3	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Bruznik								



3.1 Projekti për asfaltimin e rrugës Sadri Muzaqi-vazhdim fsh. Bruznik L=1100m' , B=4.00 m								
Vërejtje: Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuarra janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet të prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim..Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertesat në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve.								
1 Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	1100.00	0.08	18.00	0.10	93.22	16.78	110.00
2 Furnizimi me material si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme të sigurisë në punë etj.	Komplet	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
3 Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diametër deri Ø20cm,materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher të investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike të rivendosen në pozita të reja pas kryerjes së punimeve.	m'	2200.00	0.25	18.00	0.30	559.32	100.68	660.00




4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km,apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres	m ³	1980.00	0.85	18.00	1.00	1,677.97	302.03	1,980.00
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet gërmimi, pastrimi dhe trasnporti ne depoin me te afert në largësi 15km.	m'	1650.00	0.34	18.00	0.40	559.32	100.68	660.00
6	Furnizimi dhe punimi i lëshesave me gypa betoni me diametër Ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lldhëse , të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi i kokave sipas detalit nga betoni i armuarë	cope	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm ² me cilinder me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm2-Te deshmua me ateste,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	4950.00	0.08	18.00	0.10	419.49	75.51	495.00
8	Punimi i mbushjes me material guror t=40cm jokohorent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjematjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m ³	1980.00	1.69	18.00	2.00	3,355.93	604.07	3,960.00



9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m ³	990.00	4.07	18.00	4.80	4,027.12	724.88	4,752.00
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2- Te deshmua me ateste , matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	495.00	4.66	18.00	5.50	2,307.20	415.30	2,722.50
11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. Te sillen atestet e nevojshme.	m ²	4475.00	5.68	18.00	6.70	25,408.90	4,573.60	29,982.50
12	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	77.00	3.98	18.00	4.70	306.69	55.21	361.90
13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanise, pas perfundimit te projektit "ASB Draieing", duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion, gjatsot, terthor, diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve, etj).	m'	1100.00	0.25	18.00	0.30	279.66	50.34	330.00



TOTALI3:							39,418.56	7,095.34	46,513.90
4	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Dubovc								
4.1	Projekti për asfaltimin e rrugëve fsh. Dubovc, MARTIRET BEQIRI L=460m'; DESHMORET E QYQAVICES L=50m, B=3.00 m								
	Vërejtje: Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuarra janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet t'ia prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim..Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve.								
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	510.00	0.08	18.00	0.10	43.22	7.78	51.00



7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm ² me cilindër me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm2-Te deshmua me ateste,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m ¹ .	m ²	2295.00	0.08	18.00	0.10	194.49	35.01	229.50
8	Punimi i mbushjes me material guror t=40cm jokohorent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m ¹ te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m ³	918.00	1.69	18.00	2.00	1,555.93	280.07	1,836.00
9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m ¹ te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m ³	459.00	4.07	18.00	4.80	1,867.12	336.08	2,203.20
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm,me ngjeshje me cilindër me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmua me ateste ,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m ¹ .	m ³	229.50	4.66	18.00	5.50	1,069.70	192.55	1,262.25



11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. Te sillen atestet e nevojshme.	m ²	1605.00	5.68	18.00	6.70	9,113.14	1,640.36	10,753.50
12	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	35.70	3.98	18.00	4.70	142.19	25.60	167.79
13	Hartimi I projekti detal nga ana e kompanise, pas perfundimit te projektit "ASB Draëing", duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion, gjatsot, tertor, diagrami i mbushieve, diagrami I germimeve, etj).	m'	510.00	0.25	18.00	0.30	129.66	23.34	153.00
TOTALI 4:							15,835.80	2,850.44	18,686.24
5	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Galicë								
5.1	Projekti për asfaltimin e rrugës BEKE GALICA fsh. Galicë L=460m' , B=3.00 m								




Vërejtje: Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuar janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet të prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim.. Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standardeve.									
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit.	m'	460.00	0.08	18.00	0.10	38.98	7.02	46.00
2	Furnizimi me materiali si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme të sigurisë në punë etj.	Komplet	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjt me diametër deri Ø20cm, materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher të investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike të rivendosën në pozita të reja pas kryerjes së punimeve.	m'	920.00	0.25	18.00	0.30	233.90	42.10	276.00
4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m ³	828.00	0.85	18.00	1.00	701.69	126.31	828.00



5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet gërmimi, pastrimi dhe transporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	690.00	0.34	18.00	0.40	233.90	42.10	276.00
6	Furnizimi dhe punimi I lëshesave me gypa betoni me diametër Ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse , të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi I kokave sipas detalit nga betoni I armuarë	cope	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm ² me cilindër me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm2-Te deshmua me ateste,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	2070.00	0.08	18.00	0.10	175.42	31.58	207.00
8	Punimi i mbushjes me material guror t=40cm jokohorent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m ³	828.00	1.69	18.00	2.00	1,403.39	252.61	1,656.00
9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m ³	414.00	4.07	18.00	4.80	1,684.07	303.13	1,987.20



10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nenbazeve të cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 70-80 N/mm ² -Te deshmua me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m ¹ .	m ³	207.00	4.66	18.00	5.50	964.83	173.67	1,138.50
11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur. Në qmim të kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve për ket pozicion. Te sillen atestet e nevojshme.	m ²	1455.00	5.68	18.00	6.70	8,261.44	1,487.06	9,748.50
12	Punumi i bankinave me material guror jökohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	32.20	3.98	18.00	4.70	128.25	23.09	151.34
13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Draëing", duke përfshi të gjitha elementet përcjellëse të niveletës situacion, gjatsot, terthor, diagrami i mbushjeve, diagrami i gërmimeve, etj).	m ¹	460.00	0.25	18.00	0.30	116.95	21.05	138.00
TOTALI 5:							14,366.56	2,585.98	16,952.54
6	Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Mihalig								




6.1	Projekti për asfaltimin e rrugëve ne fsh. Mihaliq, Lagja Mustafa, Haxhi Ibrahim L=500m'; Lagja Bunjaku L=400m' , B=3.00 m								
	Vërejtje: Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuarra janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet të prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim.. Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standardeve.								
1	Shënim i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	900.00	0.08	18.00	0.10	76.27	13.73	90.00
2	Furnizimi me material si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00



3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diametër deri Ø20cm, materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher të investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike të rivendosën në pozita të reja pas kryerjes së punimeve.	m'	1800.00	0.25	18.00	0.30	457.63	82.37	540.00
4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m ³	1620.00	0.85	18.00	1.00	1,372.88	247.12	1,620.00
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' në qmim të kalkulohet gërmimi, pastrimi dhe transporti në deponin me të afërt në largësi 15km.	m'	1350.00	0.34	18.00	0.40	457.63	82.37	540.00
6	Furnizimi dhe punimi i lëshesave me gypa betoni me diametër Ø500mm me gjatësi terthorë L=6m me koka lidhëse, të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi i kokave sipas detailit nga betoni i armuarë	cope	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm ² me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nënbazës të cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 40-50 N/mm ² -Të deshmuar me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore 50 m'.	m ²	4050.00	0.08	18.00	0.10	343.22	61.78	405.00



8	Punimi i mbushjes me material guror t=40cm jokohorent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshmatjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m ³	1620.00	1.69	18.00	2.00	2,745.76	494.24	3,240.00
9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m ³	810.00	4.07	18.00	4.80	3,294.92	593.08	3,888.00
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibration, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmua me ateste ,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	405.00	4.66	18.00	5.50	1,887.71	339.79	2,227.50
11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. Te sillen atestet e nevojshme.	m ²	2775.00	5.68	18.00	6.70	15,756.36	2,836.14	18,592.50
12	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	63.00	3.98	18.00	4.70	250.93	45.17	296.10



13	Hartimi I projekti detal nga ana e kompanisë, pas perfundimit te projektit "ASB Draëing", duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion, gjatsot, terthor, diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve, etj).	m'	900.00	0.25	18.00	0.30	228.81	41.19	270.00
TOTALI 6:							27,295.85	4,913.25	32,209.10
7	Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Shallc								
7.1	Projekti për asfaltimin e rrugës ne fsh. Shallc, HYSEN SHALLCI L=150m'; JETULLAHU L=300m' , B=3.00 m								
	Vërejtje: Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuarra janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet t'ia prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim.. Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshij certifikatat e kualitetit dhe te standardeve.								




1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	450.00	0.08	18.00	0.10	38.14	6.86	45.00
2	Furnizimi me materiali si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø20cm, materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher te investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen në pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m'	900.00	0.25	18.00	0.30	228.81	41.19	270.00
4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km,apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres	m ³	810.00	0.85	18.00	1.00	686.44	123.56	810.00
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet germimi, pastrimi dhe trasnporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	675.00	0.34	18.00	0.40	228.81	41.19	270.00
6	Furnizimi dhe punimi I lëshesave me gypa betoni me diametër Ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse, të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi I kokave sipas detailit nga betoni I armuarë	cope	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00

Handwritten signature

7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm ² me cilindër me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm2-Te deshmua me ateste,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m ¹ .	m ²	2025.00	0.08	18.00	0.10	171.61	30.89	202.50
8	Punimi i mbushjes me material guror t=40cm jokohorent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m ¹ te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m ³	810.00	1.69	18.00	2.00	1,372.88	247.12	1,620.00
9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m ¹ te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m ³	405.00	4.07	18.00	4.80	1,647.46	296.54	1,944.00
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm,me ngjeshje me cilindër me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmua me ateste ,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m ¹ .	m ³	202.50	4.66	18.00	5.50	943.86	169.89	1,113.75

Babaj

11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulojen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. Te sillen atestet e nevojshme.	m ²	1425.00	5.68	18.00	6.70	8,091.10	1,456.40	9,547.50
12	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim barije,shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	31.50	3.98	18.00	4.70	125.47	22.58	148.05
13	Hartimi I projekti detal nga ana ekompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draieing", duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami i mbushjeve,diagrami i germimeve, etj).	m ¹	450.00	0.25	18.00	0.30	114.41	20.59	135.00
TOTALI 7:							14,072.71	2,533.09	16,605.80
8	Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Akrashticë								
8.1	Projekti për asfaltimin e rrugës Sefer Mehana-vazhdim fsh. Akrashticë L=735m' , B=3.00 m								



Vërejtje: Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuar janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet të prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim.. Në qmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standardeve.									
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	735.00	0.08	18.00	0.10	62.29	11.21	73.50
2	Furnizimi me materiali si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø20cm, materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher te investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen në pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m'	1470.00	0.25	18.00	0.30	373.73	67.27	441.00
4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m ³	1323.00	0.85	18.00	1.00	1,121.19	201.81	1,323.00



5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet germimi, pastrimi dhe trasnporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	1102.50	0.34	18.00	0.40	373.73	67.27	441.00
6	Furnizimi dhe punimi i lëshesave me gypa betoni me diametër Ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse, të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi i kokave sipas detalit nga betoni i armuarë	cope	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm² me cilindër me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm2-Te deshmua me ateste,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m²	3307.50	0.08	18.00	0.10	280.30	50.45	330.75
8	Punimi i mbushjes me material guror t=40cm jokohorent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m³	1323.00	1.69	18.00	2.00	2,242.37	403.63	2,646.00
9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m³	661.50	4.07	18.00	4.80	2,690.85	484.35	3,175.20



10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nenbazes të cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmua me ateste ,matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m³	330.75		4.66	18.00	5.50	1,541.63	277.49	1,819.13
11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur.Ne qmim të kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. Te sillen atestet e nevojshme.	m²	2280.00		5.68	18.00	6.70	12,945.76	2,330.24	15,276.00
12	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje,shtrirje dhe ngjeshje.	m³	51.45		3.98	18.00	4.70	204.93	36.89	241.82
13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draëing",duke perfshi te gjitha elemente percjellise te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami i mbushieve,diagrami i germimeve, etj).	m'	735.00		0.25	18.00	0.30	186.86	33.64	220.50
TOTALI 8:								22,447.36	4,040.53	26,487.89
9	Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Ashlan									



9.1 Projekti për asfaltimin e rrugës Milazim Mani fsh. Ashlan L=1000m' , B=3.00 m								
Vërejtje: Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuarja janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet tia prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim..Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshij certifikatat e kualitetit dhe te standardeve.								
1 Shënim i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	900.00	0.08	18.00	0.10	76.27	13.73	90.00
2 Furnizimi me material si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00



3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjtet me diametër deri Ø20cm, materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher të investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike të rivendosen në pozita të reja pas kryerjes së punimeve.	m'	900.00	0.25	18.00	0.30	228.81	41.19	270.00
4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m ³	1215.00	0.85	18.00	1.00	1,029.66	185.34	1,215.00
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet gërmimi, pastrimi dhe transporti ne deponin me te afert ne largësi 15km.	m'	900.00	0.34	18.00	0.40	305.08	54.92	360.00
6	Furnizimi dhe punimi i lëshesave me gypa betoni me diametër Ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse, të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi i kokave sipas detajit nga betoni i armuarë	cope	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm ² me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nënbazës të cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 40-50 N/mm ² -Te deshmua me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore 50 m'.	m ²	4050.00	0.08	18.00	0.10	343.22	61.78	405.00




8	Punimi i mbushjes me material guror t=40cm jokohorent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m ³	1620.00	1.69	18.00	2.00	2,745.76	494.24	3,240.00
9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m ³	810.00	4.07	18.00	4.80	3,294.92	593.08	3,888.00
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmua me ateste ,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ³	405.00	4.66	18.00	5.50	1,887.71	339.79	2,227.50
11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=7cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. Te sillen atestet e nevojshme.	m ²	2775.00	5.68	18.00	6.70	15,756.36	2,836.14	18,592.50
12	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m ³	63.00	3.98	18.00	4.70	250.93	45.17	296.10



Numri i prokurimit: 644-18-063-521 Titulli: Asfaltimi i rrugëve lokale në 9 fs. e rrethit të Komunës së Vushtrisë

EMRI I OE:	Npsh Bageri
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT	Bujar Shabani
TË OE:	
NËNSHKRIMI:	
DATA:	22.06.2018
VULA:	



13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas përfundimit të projektit "ASB Draëing", duke përfshi të gjitha elemente përcjellëse të niveletës situacion, gjatësot, terthor, diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve, etj).	m'	900.00	0.25	18.00	0.30	228.81	41.19	270.00
TOTALI 9:							26,571.27	4,782.83	31,354.10

R E K A P I T U L I M I

LOT-2

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
1	Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Beqir	17,646.02
2	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Bivolak	12,294.92
3	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Bruznik	46,513.90
4	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Dubovc	18,686.24



5	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Galicë	16,952.54
6	Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Mihaliq	32,209.10
7	Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Shallc	16,605.80
8	Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Akrahticë	26,487.89
9	Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Ashlan	31,354.10
TOTALI PËRGJITHSHËM =		218,750.51
TVSH=		33,368.72
TOTALI PËRGJITHSHËM ME TVSH = 1+2+3+4+5+6+7+8+9		218,750.51

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)



Numri i prokurimit: 644-18-063-521 Titulli: Asfaltimi i rrugëve lokale në 0 fshatra të Komunës së Vushtrisë

EMRI I OE:	Npsh Bageri
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Bujar Shabani
NËNSHKRIMI:	
DATA:	22.06.2018
VULA:	

