




REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-18-4248-5-2-1/C82
14 Nr. 671/18
Dt. 14.08.2018

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj** – Drejtoreshë për Prokurim Publik (në tekstin e mëtejshëm **PORORSITËSI**) , dhe
2. NNP “ Wenda “ me seli në Vushtrri, me NRB : 80281714 e Nr. Fiskal: 600203939, të cilën e përfaqëson **z. Kadri Selmani**, në tekstin e mëtejshëm: **RYESI I PUNËVE**,

, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i fushës sportive dhe rrethojave metalike të fushave sportive në shkollë , me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	8	42	4	8	5	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	8	0	8	0	5	2	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Ndërtimi i fushës sportive dhe rrethojave metalike të fushave sportive në shkollë** , sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-18-080-521**.
- 1.2 **Afati i fillimit të punimeve është 3 (tri) ditë pas nënshkrimit të kontratës**, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.3 Projekti do të realizohet brenda periudhës 40 ditë pune, sipas kushteve të kontratës të përcaktuara në Kushtet e Veçanta të Kontratës.
- 1.4 Kryesi i punimeve ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Porositësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.5 Kryesi i punimeve do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të kryerjes së punëve të papërfunduara deri në një shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **19.947,50€ (nëntëmbëdhjetmijënjëqinddzyzeteshtatë/50Euro)**.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

2.4 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimit Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Procesverbali i mbledhjes së informatave/vizitës së vendit
- (h) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën **shqipe**¹ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Drejtoreshë për Prokurim Publik
Nënshkrimi:	
Data:	14.08.2018
Vula:	




Për Kontraktuesin:

Emri:	Kadri Selmani
Pozita:	Përfaqësues i Kontraktuesit: NNP " Wenda " - Vushtri
Nënshkrimi:	
Data:	14.08.2018
Vula:	



Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G
 Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%, 8% apo 18%. Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy decimale pas presëjes dhjetore

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSH)-€	Vlera (Pa TVSH)	TVSH	Vlera (me TVSH)-€
1	Ndërtimi i Fushës Sportive dhe rrethojës metalike të fushës sportive në Shkollën Fillore në fshatin Nedakoc								
	Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet shtyllen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren.								
1	Përgaditja e punishtës, transporti i mjeteve, stabilimenteteve, sigurimi dhe rrethimi i sajë.	ls	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00

2	Inqizimi gjeodezik i parceles, si dhe percaktimi i sakt i vendit te ndertimit te fushes duke ju pershtatur parceles egzistuese dhe projektit	ls	1.00	0.25	18.00	0.30	0.25	0.05	0.30
	Punët Demoluese								
3	Pastrimi i vendndertimit nga barishtat, shkurret dhe mbeturinat e ngurta te cilat mund te ndodhen ne fushë dhe reth sajë	ls	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
	Punët Tokesore								
4	Germimi gjere i dheut me trashesi h mesatare 10-40.0 cm , kategoria e terrenit III, IV dhe V per rrafshimin e terrenit ne vende nderimin e fushes, materiali i germuar mund te planifikohet sasia e tepert ne deponi	m3	180.00	1.27	18.00	1.50	228.81	41.19	270.00
5	Germimi gjere i dheut me trashesi h mesatare 30.0 cm , kategoria e terrenit III, IV dhe V, dimensionet e parpara per fushë dhe hapsire perxjellose 21.50x40.0 m, materiali i germuar mund te planifikohet sasia e tepert ne deponi	m3	260.00	1.27	18.00	1.50	330.51	59.49	390.00
6	Hapja e themeleve me dore me dimensione 50x50x110 cm per punimin e rethojes se fushes se sportit materiali i germuar mund te planifikohet ose largohet ne deponi, llogarija për copë	Copë	40.00	2.54	18.00	3.00	101.69	18.31	120.00

Spand...

7	Nivelizimi dhe ngjeshja me cilindër vibrues adekuat e sipërfaqes së dheut pas gërmimit	m ²	880.00	0.17	18.00	0.20	149.15	26.85	176.00
8	Furnizimi dhe shtirja e GEOTEKSTIL-it 300g/m ² mbi dheun e nivelizuar	m ²	880.00	0.51	18.00	0.60	447.46	80.54	528.00
	Punet e Zhavorrit								
9	Furnizimi dhe shtirja i zhavorrit në fushelaje me fraksion 0-60mm me trashësi 25 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen.	m ³	220.00	4.24	18.00	5.00	932.20	167.80	1,100.00
10	Furnizimi dhe shtirja i zhavorrit në fushelaje me fraksion 0-31.5mm me trashësi 10 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen.	m ³	88.00	5.08	18.00	6.00	447.46	80.54	528.00
11	Furnizimi dhe vendosja e zhavorrit 0-31.5 mm me trashësi t=10.0 cm nën themel e rrethojës dhe rreth tyre	m ³	4.00	4.24	18.00	5.00	16.95	3.05	20.00
	Punet e Betonit dhe Armatures								
12	Furnizimi me material dhe betonimi i themelëve të vegjuara të rrethojës me dimësi 50x50x100 cm nga betoni C- 25/30 MPa, të kalkulohet edhe armatura konstruktive e themelit, llogaritur për copë të themetit	Copë	40.00	8.47	18.00	10.00	338.98	61.02	400.00
	Punet e Asfaltit								

Prerulluar

13	Furnizimi, transporti dhe shtrirja shtresës komunikuese nga asfaltbetoni AB 16 në terë sipërfaqen e fushës me trashësi të shtresës d=7 cm në gjendje të ngjeshur si dhe përpunimi i shtresës sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune, sipërfaqes se fushes duhet ti ipet ramja per largimin e ujrave atmosferike	m2	862.40	5.93	18.00	7.00	5,115.93	920.87	6,036.80
14	Furnizimi me material dhe punimi i vijave adekuatë të fushes me ngjyra akrilike të bardha per futboll, me gjeresi b=8.0cm, llogaritja komplet	komplet	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
15	Furnizimi me material dhe punimi i vijave adekuatë të fushes me ngjyra akrilike të verdha per basketboll, me gjeresi b=8.0cm, llogaritja komplet	komplet	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
16	Te behet trajtimi i siperfaqes rreth perimetrit te asfaltit dhe rrethojes, pozicioni parashihet planifikimin, furnizimin me dhe mbjella e barit dhe ujitja e tij deri ne mbrirje te plotë, llogaritja në m2	m2	240.00	0.42	18.00	0.50	101.69	18.31	120.00
	Punet e Rrethojes								

Handwritten signature

17	Furnizimi, prerja, saldimi dhe punimi i rrethojës metalike sipas detajit në projekt. Lartësia e rrethojës është H=4.10 m. Në pozicion të përfshihen ankerimet e nevojshme, shtyllat vertikale, horizontalet, mbushjen me rjet Ø8 qdo 15 cm të kufizuar me profila L, pllakat lidhëse mbyllesat përfundimtare, ljerëja me një ngjyrë baze dhe dy shtresa finale. Ngjyra duhet të jetë sipas projektit. Llogria në m ² të rrethojës. Verëjtje :shiqo detajin.	m2	508.40	11.86	18.00	14.00	6,031.86	1,085.74	7,117.60
18	Furnizimi, prerja, saldimi dhe vendosja e derës hyrëse dy krishe me dimensione 180X220 cm, të inkuadruar në rrethojën nga materiali dhe dizajni i njëjtit si të rrethojës, në qmim të llogaritën ngjyrosja dhe mekanizimi për hapje dhe mbyllje. Verëjtje :shiqo detajin.	Copë	1.00	67.80	18.00	80.00	67.80	12.20	80.00
Punët Tjera									
19	Furnizimi, transporti dhe vendosja e portave standarte për futboll të vogël 3X2 m, duke parapara ngjyrosjen dhe rjeten adekuate	Copë	2.00	84.75	18.00	100.00	169.49	30.51	200.00
20	Furnizimi, transporti, vendosja dhe fiksimi në vend e koshtit për basket komplet me të gjitha elementet përcjellëse, duke parapara hapjen e gropës, zhavori, betoni për fiksim, ankerat koshi duhet të jetë i gatshëm për funksion	Copë	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
TOTALI 1:							14,861.61	2,675.09	17,536.70

[Handwritten signature]

Rehabilitimi i fushës sportive dhe ndërtimi i rrethojës metalike të fushës Sportive në Shkollën Fillore „LIRIA” në fshatin Strofc									
1	Vërejtje: Çmimi për qdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i terë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren.								
2	Përgaditja e punishtës, transporti i mjeteve, stabilimenteve, sigurimi dhe rrethimi i sajë.	Is	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
3	Inqizimi gjeodezik i parceles, si dhe percaktimi i sakt i vendit te ndertimitin te fushes duke ju pershtatur parceles egzistuese dhe projektit	Is	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
Punët Demoluese									
3	Pastrimi i vëndnderimit nga barishat, shkurret dhe mbeturinat e ngurta te cilat mund te ndodhen ne fushë dhe rreth sajë	Is	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00

Handwritten signature

Punët Tokesore										
4	Hapja e themeleve me dore me dimensione 50x50x110 cm per punimin e rrethojës se fushës se sportit materiali i germuar mund te planifikohet ose llogohet ne deponi, llogarija për copë	Copë	12.00	1.69	18.00	2.00	20.34	3.66	24.00	
	Punet e Zhavorrit									
5	Furnizimi dhe shtimi i zhavorrit ne fusheloje me fraksion 0-31.5mm me trashesi 10 cm duke perfshire edhe ngjeshjen, nivelizimin me rrije gjatësore 2.5%	m ³	3.00	4.24	18.00	5.00	12.71	2.29	15.00	
	Punet e Betonit dhe Armatures									
6	Furnizimi me material dhe betonimi i themeleve te veqara te rrethojës me dimensione 50x50x100 cm nga betoni C-25/30 MPa, te kalkuohet edhe armatura konstruktive e themeilit, llogarija per cop te themeilit	Copë	12.00	8.47	18.00	10.00	101.69	18.31	120.00	
	Punet e Rrethojës									


Spinalman

7	Furnizimi , prerja, saldimi dhe punimi i rrethojës metalike sipas detailit ne projekt. Lartësia e rrethojës është H=4.10 m. Ne pozicion te perfshihen ankerimet e nevojshme, shtyllat vertikale, horizontalet, mbushjen me rjet Ø8 qdo 15 cm te kufizuara me profila L , pllakat lidhese mbyllesat perfundimtare, lyeraja me nje ngjyre baze dhe dy shtresa finale. ngjyra duhet te jete sipas projektit. Llogjia ne m² te rrethojës. Verejtte :shiqo detailin.	m²	172.20	11.86	18.00	14.00	2,043.05	367.75	2,410.80
TOTALI 2:							2,321.86	417.94	2,739.80

REKAPITULLIMI

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
1	Ndërtimi i Fushës Sportive dhe rrethojës metalike të fushës sportive në Shkollën Fillore në fshatin Nedakoc	17,536.70
2	Rehabilitimi i fushës sportive dhe ndërtimi i rrethojës metalike të fushës Sportive në Shkollën Fillore „LIRIA “ në fshatin Strofc	2,410.80
TOTALI PËRGJITHSHËM =		16,904.66
TVSH=		3,042.84
TOTALI PËRGJITHSHËM ME TVSH = 1+2		19,947.50

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)



EMRI I OE:	NNP, WENDA
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	KADRI SELAMNI
NËNSHKRIMI:	
DATA:	02.07.2018
VULA:	

