




REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-19-2427-5-2-1/C173
14 Nr. 402/19
Dt. 20.06.2019

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson **z. Fadil Muzaqi**- Drejtor i Drejtorisë Komunale për Prokurim Publik (në tekstin e mëtejshëm **PORORSITËSI**) , dhe
2. **NNP “ Wenda “** me seli në **Vushtrri**, me **NRB : 80281714** e **Nr. Fiskal: 600203939**, të cilën e përfaqëson **z. Kadri Selmani**, në tekstin e mëtejshëm: **RYESI I PUNËVE**,

, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Renovimi i shkollave , me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	9	24	2	7	5	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	9	0	3	2	5	2	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Lot. 2: Renovimi i 5 (pesë) objekteve shkollore, si vijon:**
 1. Renovimi i SH.M.T. “ Lutfi Musiqi “ në Vushtrri
 2. Renovimi i Shkollës Filllore "Liria " në fsh. Strofc
 3. Renovimi i nyjeve sanitare në Shkollën Filllore " Ali Kelmendi “ në Vushtrri
 4. Renovimi i SH.M.P. “ Bahri Haxha “ në Vushtrri
 5. Renovimi i objektit të SH.F. “ Andon Zako Çajupi “ në Vushtrri, sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-19-032-521**.
- 1.2 **Afati i fillimit të punimeve është 2 (dy) dite pas nënshkrimit të kontratës**, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.3 Afati i përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë : sipas afatit të përcaktuara në Kushtet e Veçanta të Kontratës, jo më gjatë se **60 (gjashtëdhjetë)** ditë kalendarike nga data e fillimit të punimeve..
- 1.4 Kryesi i punimeve ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Porositësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.5 Kryesi i punimeve do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **65.270,17€** (gjashtdhjetepesmijdyqindeshatdhjetë/17 Euro).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

2.4 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimi Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Procesverbal i mbledhjes së informatave/vizitës së vendit
- (h) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe¹ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.


Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Drejtoreshë e Drejtorisë për Prokurim Publik
Nënshkrimi:	
Data:	20.06.2019
Vula:	



Për Kontraktuesin:

Emri:	Kadri selmani
Pozita:	Përfaqësues i Kryesit të Punëve: NNP "Wenda" - Vushtri
Nënshkrimi:	
Data:	20.06.2019
Vula:	



¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G

Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%, 8% apo 18%. Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy decimale pas presëjes dhjetore

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjeiljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i terë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion.

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSH)-€	Vlera (Pa TVSH)	Vlera TVSH	Vlera (me TVSH)-€
Renovimi i objektit të SHMT "Lutfi Musiqi" në Vushtri									
1	PUNËT PËRGADITORE								
1.1	Përgaditja e punishtës, transporti i mjeteve, stabilimenteve, sigurimi dhe rrethimi i saj	paushall	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
1.2	Përgaditja dhe hapsirës për punët në vazhdim duke përdorur të gjitha masat mbrojtëse për inventarin , dyshmen dhe të gjitha materialet e lëvizshme dhe ato stajke ne dhomat e mësimit	paushall	1.00	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
2	PUNËT E RENOVIMIT								
2.1	Gryja e mureve dhe pllafoneve në thellësi të suvatimit egzistues h=3mm duke e trafshuarë muret dhe pllafonet (ky pozicionë duhet të aprovohet i kryer nga org. mbikqyrës	m²	6248.27	0.68	18.00	0.80	4,236.12	762.50	4,998.62

2.2	Furnizimi me material dhe liria me bazë në dy shtresa në periode prej 48 orë l mureve dhe pllafoneve me bazë në dy shtresa , para fillimit të lryjes me bazë duhet të aporovohet nga org. mbikqyrës	m ²	6248.27	0.59	18.00	0.70	3,706.60	667.19	4,373.79
2.3	Furnizimi me material dhe gjetimi l tërë sipërfaqës se mureve dhe pllafoneve në dy shtresa deri në përgaditjes për bazë	m ²	6248.27	0.53	18.00	0.62	3,282.99	590.94	3,873.93
2.4	Furnizimi me material dhe lryja me bazë në dy shtresa në periode prej 48 orë l mureve dhe pllafoneve me bazë në dy shtresa , para fillimit të lryjes me bazë duhet të aporovohet nga org. mbikqyrës	m ²	6248.27	0.51	18.00	0.60	3,177.09	571.88	3,748.96
2.5	Furnizimi me material dhe lryja me polikolre të kualitetit të lartë ne dy shtresa e mureve dhe pllafoneve	m ²	4402.00	0.58	18.00	0.69	2,574.05	463.33	3,037.38
2.6	Furnizimi me material dhe lryja me ngjyre yndyrore në dy shtresa e pjesës në lartësi h=1.50m ¹	m ²	1845.60	0.58	18.00	0.69	1,079.21	194.26	1,273.46
2.7	Furnizimi me material dhe vendosja e drasave mbrojtëse ne muret e klasve nga materiali dru i plote i inpregnuara me gjërsi b=15cm dhe trashësi t=2cm	m ¹	480.00	1.53	18.00	1.80	732.20	131.80	864.00
TOTALI I:							18,826.39	3,388.75	22,215.14
//	Renovimi i objektit të shkollës "Liria" në fshatin Stroc								
1	PUNËT PëRGADITORE								

1.1	Përgaditja e punishtës, transporti i mjeteve, stabilimenteve, sigurimi dhe rrethimi i sajë.	paushall	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
1.2	Përgaditja dhe hapsirës për punët në vazhdim duke përdorur të gjitha masat mbrojtëse për inventarin , dyshmen dhe të gjitha materialet e lëvizshme dhe ato stalke ne dhomat e mësimit	paushall	1.00	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
2	PUNËT E RENOVIMIT								
2.1	Gryja e mureve dhe pllafoneve në thellësi të suvatimit egzistues h=3mm duke e rrafshuar muret dhe pllafonet (ky pozicionë duhet të aprovohet i kryer nga org. mbikqyrës	m²	2067.60	0.68	18.00	0.80	1,401.76	252.32	1,654.08
2.2	Furnizimi me material dhe lryja me bazë në dy shtresa në periode prej 48 orë l mureve dhe pllafoneve me bazë në dy shtresa , para fillimit të lryjes me bazë duhet të aprovohet nga org. mbikqyrës	m²	2067.60	0.59	18.00	0.70	1,226.54	220.78	1,447.32
2.3	Furnizimi me material dhe gjetimi i tërë sipërfaqës se mureve dhe pllafoneve në dy shtresa deri në përgaditjes për bazë	m²	2067.60	0.51	18.00	0.60	1,051.32	189.24	1,240.56
2.4	Furnizimi me material dhe lryja me bazë në dy shtresa në periode prej 48 orë l mureve dhe pllafoneve me bazë në dy shtresa , para fillimit të lryjes me bazë duhet të aprovohet nga org. mbikqyrës	m²	2067.60	0.55	18.00	0.65	1,138.93	205.01	1,343.94
2.5	Furnizimi me material dhe lryja me polikolre të kualitetit të lartë ne dy shtresa e mureve dhe pllafoneve	m²	2067.60	0.55	18.00	0.65	1,138.93	205.01	1,343.94
2.6	Furnizimi me material dhe lryja me ngjyre yndyrore në dy shtresa e pjesës në lartësi h=1,20m	m²	544.80	1.02	18.00	1.20	554.03	99.73	653.76

2.7	Furnizimi me material dhe vendosja e drasave mbrojtëse ne muret e klasve nga materiali dru l plate l inpregnuara me gjësi b=15cm dhe trashësi t=2cm	m'	228.00	1.69	18.00	2.00	386.44	69.56	456.00
2.8	Furnizimi me material globa me dimensione 40x40cm të tipit lled të vendosure në pllafone , në këtë pozicionë është përfshirë edhe pune e demontimit të atyre egzistues dhe montimi i t ë rinjëve	copë	44.00	22.88	18.00	27.00	1,006.78	181.22	1,188.00
TOTALI II:									
III	Renovimi i njeve sanitare në objektin e Shkollës "Ali Kelmendi" në Vushtri						7,942.88	1,429.72	9,372.60
1	PUNËT PËRGADITORE								
1.1	Përgaditja e punishtës, transporti i mjeteve, stabilimenteve, sigurimi dhe rrethimi i sajë.	ls	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
2	PUNET E DEMOLIMIT								
2.1	Demolimi i pllafonit egzistues , materiali i demoluare të ngarkohet dhe transportohet në vendin e caktuar	m²	33.75	21.19	18.00	25.00	715.04	128.71	843.75
2.2	Demolimi i rrejtë të kanalizimit në hapësirat e njeve sanitare	m²	33.75	1.27	18.00	1.50	42.90	7.72	50.63
2.3	Demolimi me kujdes i llavabve dhe baterive	copë	2.00	5.93	18.00	7.00	11.86	2.14	14.00
2.4	Demolimi i wc guacave	copë	8.00	1.53	18.00	1.80	12.20	2.20	14.40

2.5	Demolimi i plafoneve egzistese nga materiali terska dhe malter , materiali i demoluar të ngarkohet dhe transportohet në vendin e caktuar	m ²	67.70	0.42	18.00	0.50	28.69	5.16	33.85
2.6	Demolimi i keramikave egzistues në dyshemen dhe shtresës nivelizuse deri në pllakën e konstruktive	m ²	65.70	0.42	18.00	0.50	27.84	5.01	32.85
3	PUNËT E RENOVIMIT TË NYJEVE SANTARE								
	Blerja dhe montimi i gypave PVC të kanalizimit dhe pjesëve fazonike me gjithë materialin e nevojshëm(kthesat, T-pjesët, rekuduesit, revizionet etj). Në çmim të llogaritet të gjitha elementet për shtangimet e gypave sipas rekomandimeve të prodhuesit dhe termiozollimet në vendet e caktuara.								
3.1	Gyp PVC Ø120mm	m'	12.00	2.29	18.00	2.70	27.46	4.94	32.40
3.2	Gyp PVC Ø110mm	m'	20.00	2.12	18.00	2.50	42.37	7.63	50.00
3.3	Gyp PVC Ø75mm	m'	32.00	1.44	18.00	1.70	46.10	8.30	54.40
3.4	Gyp PVC Ø50mm	m'	22.00	1.19	18.00	1.40	26.10	4.70	30.80
	T & Y degëzime								
3.5	Y-Ø110/110mm	copë	7.00	4.24	18.00	5.00	29.66	5.34	35.00
3.5	Y-Ø110/75mm	copë	9.00	2.54	18.00	3.00	22.88	4.12	27.00
3.8	Y-Ø75/75mm	copë	6.00	4.24	18.00	5.00	25.42	4.58	30.00
3.8	Y-Ø75/50mm	copë	6.00	2.97	18.00	3.50	17.80	3.20	21.00
	kthesa 45								

Numri i prokurimit: VU644-19-2427-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-032-521 Titulli: Renovimi i shkollave - LOT2 Renovimi i 5(pesë) objekteve shkollore

3.9	Ø125mm	copë	6.00	4.24	18.00	5.00	25.42	4.58	30.00
3.1	Ø110mm	copë	9.00	3.81	18.00	4.50	34.32	6.18	40.50
3.11	Ø75mm	copë	8.00	2.97	18.00	3.50	23.73	4.27	28.00
3.12	Ø50mm	copë	12.00	2.54	18.00	3.00	30.51	5.49	36.00
	Revizues								
3.13	Ø110mm	copë	2.00	2.71	18.00	3.20	5.42	0.98	6.40
	Redukues								
3.14	Ø110/75mm	copë	6.00	2.71	18.00	3.20	16.27	2.93	19.20
	Kulluese								
3.15	Ø75mm vertikal	copë	10.00	1.86	18.00	2.20	18.64	3.36	22.00
	Të gjitha elementet sanitare duhen të jenë të klasit të parë. Llojin dhe tipin e elementeve sanitare do ta cakton investitori ose organi mbikqyes.								
3.16	Furnizimi transporti dhe montimi i WC-guacave të rrafshit komplet me kazan dhe EK-valvulen , goma përfundimtare të kyqieve . Te jet e kompletuar ne te gjitha pjeset e nevojshme per ketë pozicion . Modelin sipas standardeve dhe udhëzimeve të organit mbikqyes.	copë	7.00	46.61	18.00	55.00	326.27	58.73	385.00

3.17	Furnizimi transporti dhe montimi i lavamanëve komplet me leshuesë të ujit të levizshme, mbahtesën e peshqirrit dhe pasqyrën. Te jetë e kompletuar në të gjitha pjesët e nevojshme për këtë pozicion. Modelin sipas standardeve dhe udhëzimeve të organit mbikqyrës.	copë	2.00	42.37	18.00	50.00	84.75	15.25	100.00
3.18	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetit të ujësjellësit nga materiali i PVC I cili do të punohet me nxenije (saldim) ø19 I montuarë mbi muret e keramikës me mbahtes sipas standardeve për këtë lloje pune , në këtë pozicion të përshihen edhe pjesët fazonike , këstet këndore , vazhduset , kyqësit përfundimtar për krojtët dhe elementet tjera të nevojshme	m'	123.00	4.24	18.00	5.00	521.19	93.81	615.00
3.19	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetit të ri nga materiali PVC në atë egzistues nga materiali I hekurit me gjatësi mesatare L=13m , ventili 3/4 , dhe reduktosin për kyqje në rrjetë	paushall	1.00	101.69	18.00	120.00	101.69	18.31	120.00
3.2	Furnizimi transporti dhe montimi i kokës ventiliuese prej llamarinës së zinkuar. E kompletuar sipas standardeve dhe udhëzimeve të organit mbikqyrës.	copë	3.00	21.19	18.00	25.00	63.56	11.44	75.00
3.21	Shqyrtimi i gjithë rrjetit të kanalizimit.	komplet	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave PPR dhe pjesëve fazonike të duhur të ujësjellësit. Në këtë pozicion të futen lidhja dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje dhe materiali termoizolues (Armafex).			211.86	18.00	250.00	0.00	0.00	0.00

Numri i prokurimit: VU644-19-2427-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-032-521 Titulli: Renovimi i shkollave - LOT2 Renovimi i 5(pesë) objekteve shkollore

3.22	Furnizimi transporti i gypit PVC me izolim Ø20"mm (uji i ftohtë).	m'	12.00	4.24	18.00	5.00	50.85	9.15	60.00
3.23	Furnizimi transporti i gypit PVC me izolim Ø16"mm (uji i ftohtë).	m'	122.00	3.39	18.00	4.00	413.56	74.44	488.00
3.24	Furnizimi transporti dhe montimi i kokave me mbylles në kolektor dhe në kokave në dalje së bashku me pjesët e nevojshme e kompletuar (Ek-valvulave, mbyllesi perfundimtar 3/4)	copë	52.00	3.18	18.00	3.75	165.25	29.75	195.00
3.25	Furnizimi transporti dhe montimi i pjesëve fazonike të nevojshme për montimin e gypave në objekt.	komplet	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
3.26	Tejkalimi i rruges me shpim dhe gyp metalik Ø 200mm komplet puna dhe material për gjatësi të tejkalimit L=8.0 m'. Te kalkulohet per m'	m	8.00	27.97	18.00	33.00	223.73	40.27	264.00
3.27	Shqyrtimi i gjithë rrjetit të ujësllësit.	komplet	1.00	38.14	18.00	45.00	38.14	6.86	45.00
3.28	Furnizimi me material dhe shtrurja e shterësës nivelizues me shkarkime të ujit sipërfaqësorë sipas gjendjes faktike me trashësi t=5,5-8cm	m²	65.00	4.66	18.00	5.50	302.97	54.53	357.50
3.29	Furnizimi me material të kualitetit të lartë dhe hirozioilimi horizontal në dy shtresa rrafshuse me kudesë të veçant të shkarkusit e wc guacave , ujmbledhësve dhe kyqjeve tjera në muret vertikale	m²	75.00	6.36	18.00	7.50	476.69	85.81	562.50
3.3	Furnizimi me material dhe mveshja e dyshmeve (sanitare) me pllaka të keramikës të kualitetit të lartë. Dizajni sipas investitorit	m²	75.00	11.02	18.00	13.00	826.27	148.73	975.00

3.31	Gryja e mureve dhe pllafoneve në thellësi të suvatimit egzistues deri në blloket e murosurë duke e rrafshuar muret dhe pllafonet (ky pozicionë duhet të aprovohet i kryer nga org. mbikqyrës	m ²	155.00	0.76	18.00	0.90	118.22	21.28	139.50
3.32	Furnizimi me material dhe lryja me bazë në dy shtresa në periode prej 48 orë i mureve dhe pllafoneve me bazë në dy shtresa , para fillimit të lryjes me bazë duhet të aprovohet nga org. mbikqyrës	m ²	155.00	0.64	18.00	0.75	98.52	17.73	116.25
3.33	Furnizimi me material dhe gletimi i tërë sipërfaqës se mureve dhe pllafoneve në dy shtresa deri në përgaditjes për bazë	m ²	155.00	0.55	18.00	0.65	85.38	15.37	100.75
3.34	Furnizimi me material dhe lryja me bazë në dy shtresa në periode prej 48 orë i mureve dhe pllafoneve me bazë në dy shtresa , para fillimit të lryjes me bazë duhet të aprovohet nga org. mbikqyrës	m ²	155.00	0.55	18.00	0.65	85.38	15.37	100.75
3.35	Furnizimi me material dhe montimi i tavanave të lshuarë tipit amstrong me të gjitha pjesët elementet përcjellëse	m ²	65.00	9.75	18.00	11.50	633.47	114.03	747.50
3.36	Furnizimi me material dhe montimi i baterisë me ujë të ftohet i shtanguar në muret vertikale	copë	16.00	15.68	18.00	18.50	250.85	45.15	296.00
3.37	Furnizimi me material dhe lryja me polkoire të kualitetit të lartë ne dy shtresa e mureve dhe pllafoneve	m ²	155.00	0.59	18.00	0.70	91.95	16.55	108.50
TOTALI III:									
IV	Renovimi i objektit të SHMP "Bahri Haxha " në Vushtrri						5,520.30	993.65	6,513.95
1	PUNËT PËRGADITORE								

Numri i prokurimit: VU644-19-2427-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-032-521 Titulli: Renovimi i shkollave - LOT2 Renovimi i 5(pesë) objekteve shkollore

1.1	Përgaditja e punishtës, transporti i mjeteve, stabilimenteve, sigurimi dhe rrethimi i sajë.	paushall	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
2	PUNËT E DEMOLIMIT DHE MONTIMIT								
2.1	Demontimi i dy stufes së nxemjes qëndrore të shkollës në bazën e duke e zhvendosure deri në hapsirën jashtë objekti, në këtë pozicionë të përfshihet edhe mekanizme i nevojshem për dislokim si vinçi për peshë mesatë	copë	2.00	55.08	18.00	65.00	110.17	19.83	130.00
2.2	_Porosia, furnizimi dhe montimi i dy kjaaldaye së kombinuar me dru, thengjill për përgaditje të ujit të ngrohët prodhim CENTROMETAL me kapacitet Q=350 kë, P=6 bar, tempu.= 70/55°C ose prodhues me karakteristika të njëjta teknik me të gjitha materialet tjera të nevojshme për adaptim	copë	2.00	6,398.31	18.00	7,550.00	12,796.61	2,303.39	15,100.00
2.3	_Porosia, furnizimi dhe montimi i pompës rriqarkuluese prodhim: GRUNDFOS, tip:UPS 65,120 F	copë	2.00	169.49	18.00	200.00	338.98	61.02	400.00
2.4	_Porosia, furnizimi dhe montimi i izolimit termik të gypave dhe elementeve tjera në kalidatore me lësh mineral d=50mm dhe të mbështjellur me lamarin të aluminit Al-0.55 mm	m²	10.00	4.24	18.00	5.00	42.37	7.63	50.00
				TOTAL IV:					
V	Renovimi i objektit të shkollës "Andon Zako Çajupi " në Vushtrri						13,305.08	2,394.92	15,700.00
1	PUNËT PERGADITORE								

1.1	Përgaditja e punishtës, transporti i mjeteve, stabilimenteve, sigurimi dhe rrethimi i sajë.	paushall	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
	Përgaditja dhe hapsirës për punët në vazhdim duke përdorur të gjitha masat mbrojtëse për inventarin , dyshmen dhe të gjitha materialet e lëvizshme dhe ato stajke ne dhomat e mësimit	paushall	1.00	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
2	PUNËT E DEMOLIMIT DHE MONTIMIT								
2.1	Demolimi me kujdesë dritarës egzistuese ng amaterjali pvc i kombinuar me diemnsione 3x2,6m'	copë	1.00	10.17	18.00	12.00	10.17	1.83	12.00
2.2	Demolimi i murit egzistues nga bllokat e argjilës , materiali i demtuar të ngarkohet dhe transportohet ne depoti legale	m ²	2.40	4.24	18.00	5.00	10.17	1.83	12.00
2.3	Dislokimi i „EPS” kaset elektrike nga vendi egzistues ne distance prej 1,3m' horizontalishtë , në këtë pozicionë është përfshirë edhe punet e furizimit me kabullë elektrik nenetoksore 4x50mm dhe punët tjera të nevojshme	copë	1.00	677.97	18.00	800.00	677.97	122.03	800.00
2.4	Demontimi i stufes së nxemjes qëndrore të shkollës në bazën e bodrumit duke e zhvendosure deri në hapsirën jashtë objekti , në këtë pozicionë të përfshihet edhe mekanizme i nevojshem për dislokim si vinqi për pesha mesatre	paushall	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00

	Furnizimi dhe montimi i derës prej materialit të plastikës me trashësi të profilit t=8.0cm me min. 5 komora (hapësira termike) dhe tre mbivijë gome. Plastikë të jetë e perforuar me profil të çelikut (d=2mm), adekuat për profilin e caktuar të PVC-se. Profili duhet të arrijë vlerat Uf prej 1.3 ë/m2. Dritaret do të jenë me XHAM TE TREFISHT 4+16+4+16+4 mm, Uë=0.8 ë.m-2K-1 mbushje me argon, Ug=0.6 ë.m-2K-1, izolimi akustik Rë-34 dB. Mekanizmi për hapje jo më lartë se 175 cm. Të aplikohet sistem katërshtresor mbrojtës SIKKENS (apo të ngjajshme) me impregnim të thellë.								
2.5	Pos D1 me dimensione 300x260 me tri hapje panel me nivel h=60cm cm në këtë pozicionë të përfshihet edhe punët e harrimit dhe ngjyosje nga t e dy anet	pcs	1.00	271.19	18.00	320.00	271.19	48.81	320.00
2.6	Porosia, furnizimi dhe montimi i kjaladës së kombinuar me dru , thengjill për përgaditje të ujit të ngrohët prodhim CENTROMETAL me kapacitet Q=500 kë, P=6 bar, tempu.= 70/55°C ose prodhues me karakteristika të njëjta teknik me të gjitha materialet tjera të nevojshme për adaptim	copë	1.00	7,627.12	18.00	9,000.00	7,627.12	1,372.88	9,000.00
2.7	Porosia, furnizimi dhe montimi i pompës riqarkulluese prodhim: GRUNDFOS, tip: UPS 65.120 F	copë	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00

Numri i prokurimit: VU644-19-2427-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-032-521 Titulli: Renovimi i shkollave - LOT2 Renovimi i 5(pesë) objekteve shkollore

2.8	Porosia, furnizimi dhe montimi i izolimit termik të gypave dhe elementeve tjera në kaldatare me lësh mineral d=50mm dhe të mbështjellur me llamarin të aluminit Al-O.55 mm	m ²	10.00	4.24	18.00	5.00	42.37	7.63	50.00
TOTALI V:							8,863.56	1,595.44	10,459.00

REKAPITULLIMI

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
I	Renovimi i objektit të SHMT "Lutfi Musiqi" në Vushtri	22,215.14
II	Renovimi i objektit të shkollës "Liria" në fshatin Strofç	9,372.60
III	Renovimi i nryeve sanitare në objektin e Shkollës "Ali Kelmendi" në Vushtri	6,513.95
IV	Renovimi i objektit të SHMP "Bahri Haxha" në Vushtri	15,700.00
V	Renovimi i objektit të shkollës "Andon Zako Çajupi" në Vushtri	10,459.00
		54,458.21
TVSH=		9,802.48

7523,43

Numri i prokurimit: VU644-19-2427-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-032-521 Titulli: Renovimi i shkollave - LOT2 Renovimi i 5(pesë) objekteve shkollore

TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH = I+II+III:

64,260.69

65.240,12€

+ 1.009,48€

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	NNP "WENDA"
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Kadri Selmani
NËNSHKRIMI:	
DATA:	
VULA:	5/15/2019

