




REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-19-2427-5-2-1/C173
14 Nr. 401/19
Dt. 20.06.2019

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson **z. Fadil Muzaqi**- Drejtor i Drejtorisë Komunale për Prokurim Publik (në tekstin e mëtejshëm **PORORSITËSI**) , dhe
2. **NNP “ Wenda “** me seli në **Vushtrri**, me **NRB : 80281714** e **Nr. Fiskal: 600203939**, të cilën e përfaqëson **z. Kadri Selmani**, në tekstin e mëtejshëm: **RYESI I PUNËVE**,

, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Renovimi i shkollave , me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	9	24	2	7	5	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	9	0	3	2	5	2	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Lot. 1: Renovimi i 3 (tri) objekteve shkollore, si vijon:**
 1. Renovimi i Shkollës “ Rexhep Musa “ në fsh. Ceceli
 2. Renovimi i Shkollës Filllore "Ali Kelmend" në fsh. Studime e Epërme
 3. Renovimi i Shkollës Filllore " Mustafë Shyti “ në fsh. Ashlan, sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-19-032-521**.
- 1.2 **Afati i fillimit të punimeve është 2 (dy)** dite pas nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.3 Afati i përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë : sipas afatit të përcaktuara në Kushtet e Veçanta të Kontratës, jo më gjatë se **60 (gjashtëdhjetë)** ditë kalendarike nga data e fillimit të punimeve..
- 1.4 Kryesi i punimeve ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Porositësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.5 Kryesi i punimeve do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **44.387,96€** (dyzetekatërmijtreqindtëdhjeteshtatë/96 Euro).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen : **në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.**

2.4 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimit Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Procesverbali i mbledhjes së informatave/vizitës së vendit
- (h) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe¹ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Drejtoreshë e Drejtorisë për Prokurim Publik
Nënshkrimi:	
Data:	20.06.2019
Vula:	



Për Kontraktuesin:

Emri:	Kadri Selmani
Pozita:	Përfaqësues i Kryesit të Punëve NNP "Wenda" - Vushtri
Nënshkrimi:	
Data:	20.06.2019
Vula:	



¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G
 Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%, 8% apo 18%. Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy decimale pas presëjes dhjetore

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion.

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSH)-€	Vlera (Pa TVSH)	TVSH	Vlera (me TVSH)-€
/	Renovimi i objektit të shkollës "Rexhep Musa " në fshatin Ceceli								
1	PUNËT PERGADITORE								
1.1	Përgaditja e punishtës, transporti i mjeteve, stabilimenteve, sigurimi dhe rrethimi i sajë.	paushall	1.00	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
2	PUNËT DEMOLUESE								
	Punët Demoluese-- të gjitha materialet e demoluare të transportohën në vendin e caktuar								
2.1	Demolimi i dritareve nga materiali i drurit në këtë pozicionë është përfshirë edhe punet e transportit në vendin caktuarë	copë	15.00	4.24	18.00	5.00	63.56	11.44	75.00

2.2	Demolimi i dyshemes nga druri (drrasa, dhe traj druri me dimensione 5x8) në këtë pozicionë është i përfshirë edhe punët e transportit deri në vendin e caktuar .	m ²	295.00	1.10	18.00	1.30	325.00	58.50	383.50
2.3	Demolimi i dyshes ng a keramika dhe pllakës së betonit në hollin e shkollës në këtë pozicionë , ngarkimi dhe transporti i materialit në depoti legale .	m ²	90.00	1.10	18.00	1.30	99.15	17.85	117.00
2.4	Demolimi i dyshemes së dheut me dore m e trashësis t=12cm në këtë pozicionë përfshirë edhe punet e ngarkimit dhe transportit në vendin e caktuarë	m ²	385.00	0.42	18.00	0.50	163.14	29.36	192.50
2.5	Demolimi i dyerve të hyrjes nga materiali aluminut .	copë	2.00	7.63	18.00	9.00	15.25	2.75	18.00
3	PUNËT E RENOVIMIT								
3.1	Fabrikimi, Sjelja dhe montimi i dritareve prej materialit të kombinuar të plastikës sipas standardeve ISO, DIN të përforcuar me profile metali, Trashësia t=8 cm, me qelq termopan dhe mekanizëm të kulatetit të lartë, me mekanizëm përkatës për hapje dhe mbyllje, sipas skemës "Dr 1", në këtë pozicion është i përfshir edhe solbankat e jashtme të fabrikuara kurse nga brenda të granit në trashësi 2,2 cm, përfshirë edhe punët e demolimit, harrimit sipas specifikimit ne vendin e ngjarjes , matjet në vendë	copë	14.00	279.66	18.00	330.00	3,915.25	704.75	4,620.00

Numri i prokurimit: VU644-19-2427-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-032-521 Titulli: Renovimi i shkollave
LOT1

3.2	3x1.9	copë	1.00	186.44	18.00	220.00	186.44	33.56	220.00
	Fabrikimi, Sjelja dhe montimi i dverve prej materialit të kombinuar të plastikës sipas standardeve ISO, DIN të përforcuar me profile metal. Trashësia t=8 cm, me qelq termopan dhe mekanizëm të kulatetit të lartë, me mekanizëm përkatës për hapje dhe mbyllje, sipas skemës "Dr 1", në këtë pozicion është i përfshir edhe përfshirë edhe punët e demolimit, harrimit sipas specifikimit ne vendin e ngjarjes , majjet në vendë								
3.3	3.x2.8	copë	2.00	271.19	18.00	320.00	542.37	97.63	640.00
3.4	Furnizimi me material dhe shtrurja e zhavorit guer l thyer 031mm m etrashësi t=10cm në këtë pozicion është përfshirë edhe ngjeshja e mjaftushme	m³	38.50	4.24	18.00	5.00	163.14	29.36	192.50
3.5	Furnizimi me material dhe armimi dhe betonimi i pllakës së dyshemes me trashësi t=8cm ne këtë pozicion është përfshirë edhe armaturë rjeta Q335	m²	385.00	6.78	18.00	8.00	2,610.17	469.83	3,080.00
3.6	Furnizimi me material dhe hircizolimi i dyshemes ne dy shtresa kondorë t=4mm dhe lyrje në dy shtresa me bitum të nxehtë	m²	385.00	5.51	18.00	6.50	2,120.76	381.74	2,502.50
3.7	Furnizimi me material dhe shtrurja termoizolimi stirpor N4 t=5cm	m²	385.00	1.69	18.00	2.00	652.54	117.46	770.00
3.8	Furnizimi me material dhe shtrurja e nivelizimit me trashësi me trashësi t=6cm duke e shpërdarë me makone dhe nivelizuarë	m²	385.00	4.24	18.00	5.00	1,631.36	293.64	1,925.00

3.9	Furnizimi me material dhe shtrirja me linelium me trashësi t=4mm me të gjitha materialet tjera përcjellëse, në këtë pozicionë është i përfshirë edhe shtrësa vetë nivelizuese, lajnet me lartësi t=7cm, saldimi dhe ngjitesin adekuate për këtë llojë pune	m²	395.00	12.71	18.00	15.00	5.021.19	903.81	5,925.00
3.10	Furnizimi me material dhe lyra me polikolorë në dy shtresa në këtë pozicionë është përfshirë lyra me bazë, nyanca caktohet nga investori	m²	900.00	0.67	18.00	0.79	602.54	108.46	711.00
3.11	Furnizimi me material dhe lyra me ngjyrë yndyrore në dy shtresa, në këtë pozicionë është i përfshirë punët e pastimit dhe gryqes, gjetimit në dy shtresa, trafshimit, lyra me bazë dhe ngjyra yndyrore në dy shtresa	m²	450.00	0.93	18.00	1.10	419.49	75.51	495.00
3.12	Furnizimi me material dhe shtrirja e, laisneve t=7cm, saldimi dhe ngjitesin adekuate (nostik) ose të ngjashëm	m²	320.00	2.12	18.00	2.50	677.97	122.03	800.00
3.13	Hartim, perpilimi i projektit ekzekutues pas perfundimit të punimeve, projekti dorezohet në tri kopje dhe CD	ls	110.00	1.53	18.00	1.80	167.80	30.20	198.00
TOTALI I:							19,398.31	3,491.69	22,890.00
//	Renovimi i objektit të shkollës fillore "Ali Kelmendi" në fshatin Studime e Epërme								
1	PUNËT PËRGADITORE								
1.1	Përgaditja e punishtës, transporti i mjeteve, stabilimenteve, sigurimi dhe rrethimi i sajë.	ls	1.00	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00

2	PUNËT E DEMOLIMIT								
2.1	Demolimi i mbulesës egzistues, përfshirë tregullat e salonit të materialit të demoluar të ngarkohet, transportohet dhe të trajtohet sipas normave teknike për këtë llojë materialit të dëmtuar për shëndetin e njerzve dhe ambientin, në këtë pozicion të përfshihet edhe demolimi i materialeve të drurit i cili duhet të vendoset në vendin e caktuar sipas kërkesë së org. mbikqyrës në disatncë L=5km	m ²	310.00	0.42	18.00	0.50	131.36	23.64	155.00
2.2	Pastrimi i pllakës nënë kulmit, materiali i pastuar të ngarkohet dhe transportohet në depoti legale	m ²	310.00	0.34	18.00	0.40	105.08	18.92	124.00
3	PUNËT E RENOVIMIT TË KULMIT								
3.1	Furnizimi, punimi dhe montimi i konstruksionit të kulmit pjesërisht mbi pllakë nga druri i përpunuar me: Mahite=10/12cm/75cm; Nenmahite=12x14cm; Shyllat=12x14cm Shtangimet=12x12cm; danat=(15x7)x2cm, në tërësi sipas projektit. Llogaria në m2	m ³	3.20	228.81	18.00	270.00	732.20	131.80	864.00
3.2	Furnizimi dhe vendosja e dërrasave t=24 mm mbi konstruksionin kulmit, si bazament për vendosjen e letërës difuzive dhe listelave. Llogaria në m2	m ²	310.00	2.12	18.00	2.50	656.78	118.22	775.00
3.3	Furnizimi dhe vendosja e kontra listelave 2/4 cm në çdo 70cm mbi dyshemenë e dërrasave për krijimin e sipërfaqes ajruese. Llogaria në m2	m ²	320.00	0.76	18.00	0.90	244.07	43.93	288.00
3.4	Furnizimi dhe vendosja e listelave 5/8 në çdo 80 cm mbi kontralisteta. Llogaria në m2	m ²	320.00	0.42	18.00	0.50	135.59	24.41	160.00

3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i mbulesës së kulmit me llamarinë të plastifikuar e cila duhet të jetë e fabrikuar me letër difuze dhe valëzuar d=0.55mm me brinjë t=4cm - "Tip T50" (100% e mbulesës), përfshi kulmalet, aksesoret perçelless për kompletim, dhe me shtresën kundër kondenzit, ngjyrë sipas zgjedhjes së investitorit. Llogaria në m2 në sipërfaqe të pjerët	m ²	320.00	6.78	18.00	8.00	2.169.49	390.51	2,560.00
3.6	Furnimi dhe montimi i llamarinës së plastifikuar me trashësi t=0.55mm mbi muret e atkës me gjersi b=31.5cm në skajorët e kulmit mesatare të zhvilluar b=0.60m	m'	32.00	5.93	18.00	7.00	189.83	34.17	224.00
3.7	Furnizimi dhe montimi i llamarinës së plastifikuarë profiluarë në formë të shkronjës „L” me gjersi t të zhvilluarë b=1.30m me t=0.55mm	m'	31.50	5.93	18.00	7.00	186.86	33.64	220.50
3.8	Furnizimi me material dhe motimi i mbshjellsit të oxhakut në tërë lartësin mbi llamarinë nga llarina e plastifikuarë dimension e 40x40, përfshirë edhe kapelet e kulmit	copë	4.00	5.93	18.00	7.00	23.73	4.27	28.00
3.9	Furnizimi me material dhe montimi i kulmaeve nga llarina e plastifikuarë	m'	22.00	5.93	18.00	7.00	130.51	23.49	154.00
3.10	Furnizimi me material dhe montimi i shiritit të rrufepitësit përfshirë edhe materialet e nevojshme për funksionalizimin duke përfshirë edhe materialet si sondat, shiriti, materialet e inkastimit në mure dhe mbulesë, në këtë pozicionë është përfshirë edhe sjellja e atesteve dhe matjet rezistencës	m'	65.00	0.81	18.00	0.95	52.33	9.42	61.75

3.11	Matja, atesti i përkëzimit dhe shqyrtimi i punëve të kryera për instalimin e përkëzimit mbrojtës dhe rufepritesit. Çmimi ipe paushall.	Is	1.00	83.90	18.00	99.00	83.90	15.10	99.00
				TOTALI II:					
///	Renovimi i objektit të shkollës fillore "Mustaf Shyti " në fshatin Ashlan						4,862.92	875.33	5,738.25
1	PUNËT PËRGADITORE								
1.1	Demolimi i mureve egzistues me trashësi t=20cm për vendosjen e dyerve të klasëve me dimensionen 210x1,0	copë	4.00	4.24	18.00	5.00	16.95	3.05	20.00
1.2	Demontimi i radiatorëve egzistues me mundësi të përdorimit në vazhdim	copë	4.00	3.05	18.00	3.60	12.20	2.20	14.40
1.3	Përgaditja e punishtës, transporti i mjeteve, stabilimenteve, sigurimi dhe rrethimi i sajë.	Is	1.00	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
2	PUNËT E ZDRUKHTARISË								

	Furnizimi dhe montimi i dritareve prej materialit të plastikës me trashësi të profilit t=8.0cm me min. 5 komora (hapesira termike) dhe tre mbyllje gome. Plastikë të jetë e perforuar me profil të çelikut (d=2mm), adekuat për profilin e caktuar të PVC-se. Profili duhet të arrijë vlerat Uf prej 1.3 W/m2. Dritaret do të jenë me XHAM TË TREFISHT 4+16+4+16+4 mm, Uw=0,8 ë.m-2K-1 mbushje me argon, Ug=0,6 ë.m-2K-1, izolimi akustik Rë-34 dB. Mekanizmi për hapje jo më lartë se 175 cm. Të aplikohet sistem katërshtresor mbrojtës SIKKENS (apo të ngjajshme) me impregnim të thellë. NË KËTË POZ. TË PËRFSHIHEN EDHE solbanakat e fabrikuara, HARRNIMI RRETH DRITAREVE ME MATERIAL TË NEVOJSHME DHE DEMOLIMI I ATYRE EGZISTUESE								
2.1	3,6x1,9	copë	12.00	296.61	18.00	350.00	3,559.32	640.68	4,200.00
2.2	2,4x1,9	copë	8.00	220.34	18.00	260.00	1,762.71	317.29	2,080.00
2.3	3,55x3,0	copë	2.00	322.03	18.00	380.00	644.07	115.93	760.00
2.4	0,6x0,8	copë	8.00	46.61	18.00	55.00	93.22	346.78	440.00

2.5	Furnizimi dhe montimi i solbankave tw brendshme nga granit artificial me trashwsi t=2,5cm me gjwrsi tw zhvilluarw b=17cm të montuara sipas normave teknike	m'	77.00	3.56	18.00	4.20	28.47	294.93	323.40
	Furnizimi dhe montimi i dyereve te klasave dhe sallave nga druri i kualitetit te larte me te gjitha elementet perxjellose ne ketë pozcione të përshihet edhe punet e harrimit dhe lyries								
2.6	Pos D3 me dimensione 100*210 + 60 cm	copë	10.00	93.22	18.00	110.00	0.00	1,100.00	1,100.00
3	PUNËT E ELEKTIKËS								
	Vrejteje të gjitha trupat ndriques duhen të jene me Led								
3.1	Furnizimi dhe montimi i dritave fluoescnte 4x18w, TBS326 4xTL-D18w HFP C5 GT ose te ngjajshme	copë	48.00	2.97	18.00	3.50	142.37	25.63	168.00
3.2	Furnizimi dhe montimi i dritave fluoescnte Lamp 1x49w, TCS 398 SI 1xTL5-49/840 HF M2-A ose te ngjajshme.	copë	12.00	5.08	18.00	6.00	61.02	10.98	72.00
3.3	Furnizimi dhe montimi i dritave fluoescnte 2x36w, TCS097 2xTL-D36w HFP P (,)ose te ngjajshme.	copë	6.00	24.58	18.00	29.00	147.46	26.54	174.00
3.4	Furnizimi dhe montimi i dritave fluoescnte1x36w, TCS097 1xTL-D36w HFP P (,)ose te ngjajshme.	copë	9.00	7.63	18.00	9.00	68.64	12.36	81.00
3.5	Furnizimi dhe montimi i dritave fluoescnte 2x18w, TBS326 2xTL-D18w HFP C5 GT , ose te ngjajshme.	copë	9.00	15.25	18.00	18.00	137.29	24.71	162.00

3.6	Furnizimi dhe montimi i dritave plafonjere 2x20w (me hargjues ekonomik), VT661E ,11FTZO06-19.	copë	2.00	10.17	18.00	12.00	20.34	3.66	24.00
3.7	Furnizimi dhe montimi i llamp 1x100w, SNF100 1xSON-TPP100w/8 (), IP41 ose te ngjajshme.	copë	2.00	11.86	18.00	14.00	23.73	4.27	28.00
3.8	Furnizimi dhe montimi i llamp 60w,80w,100w, trupave ndriques te thjeshte ose te ngjajshme.	copë	3.00	2.54	18.00	3.00	7.63	1.37	9.00
3.9	Furnizimi dhe montimi i Reflector per jasht objektit me Llamp 1x250w, SNF300 1xHP1-TP250e/6 (), IP65, ose te ngjajshme.	copë	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
3.10	Furnizimi dhe montimi i dritave emergjente me Led dhe alyre orientuese te cilat jane te paisura me bateri qe e furnizojne qarkun se paku deri ne nje ore.	copë	5.00	16.95	18.00	20.00	84.75	15.25	100.00
3.11	Furnizimi dhe montimi ne tavan i sensoreve qe aktivizohen me levizje deri ne 500w për ndriçim fluoreshent për tensionin 220V, me mundesesi rregulimi(akordimi) prej 3s deri ne 10 min.	copë	2.00	76.27	18.00	90.00	152.54	27.46	180.00
3.12	Shqyrtimi komplet i instalimit,matja e rezistencës së izolimit, lëshimi në punë në gjendje të funksionimit normal dhe mënjanimi i gabimeve eventuale. Çmimi ipet paushall.	Is	1.00	76.27	18.00	90.00	76.27	13.73	90.00
4	PUNËT E BRENDSHME								0.00

4.1	Furnizimi me material dhe shtrija e rrejt për vazhdimin e rrejtit dhe montimin e radiatorëve egzistues me të gjitha materialet e nevojshme për funksionalizim	copë	4.00	12.71	18.00	15.00	50.85	9.15	60.00
4.2	Furnizimi me materia dhe punimi i mureve ndarse nga knaufi i dy fshite me trashësi t=15c i punuarë nga konstruksioni i metalik me izolim të mbrendshëm zëizolues me trashësi t=12cm	m ²	110.00	15.25	18.00	18.00	1,677.97	302.03	1,980.00
4.3	Furnizimi me material dhe gjetimi në dy shtresë , bazë dhe ngjrosje në dy shtresa	m ²	110.00	0.67	18.00	0.79	73.64	13.26	86.90
4.4	furnizimi me material dhe lyrija në dy shtresa m e ngjre yndurore n ë lartësi h=1,0m	m ²	55.00	0.67	18.00	0.79	36.82	6.63	43.45
4.5	Demolimi i keramikave te e para hyrjes , pllaka teraser , materiali i demoluare te ngarkohet dhe transportohet ne vendin e caktuar nga org. mbikqyres	m ²	72.00	0.58	18.00	0.68	41.49	7.47	48.96
4.6	Furnizimi me material dhe nivelizimi i shtresës rrafshues në shkallët dhe para hyrjes me trashësi t=4cm	m ²	75.00	4.24	18.00	5.00	317.80	57.20	375.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i kerrikave të kualitetit të lartë për shtrijën e shkallëve dhe pushimorës para hyrjes me dimension e sipas urdheve të org . Mbikqyres dhe ngjithës adekuatë për hapsira të jashtme në zona malore , n ë këtë pozicionë të përfshihet edhe llajset horizontale dhe vertikale	m ²	85.00	11.02	18.00	13.00	936.44	168.56	1,105.00

Numri i prokurimit: VU644-19-2427-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-032-521 Titulli: Renovimi i shkollave
LOT 1

4.8	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike $\varnothing 200$,h=3,5m'i ankeruarë ne pllakate metalike I ankeruare me bulona ne dysheme dhe platon	copë	1.00	63.56	18.00	75.00	63.56	11.44	75.00
4.9	Gërmimi I humusit në thellësi prej 30 cm, gërmimi duhet te behet ne tere sipërfaqen e platos, si dhe transporti I dheut deri ne deponi.	m ³	45.00	0.75	18.00	0.88	33.56	6.04	39.60
3.16	Rrafshimi dhe nivelizimi i nënbazës së sipërfaqes së parterit me saktësi deri në ±2 cm,duke krijuar pjerrësin e nevojshme terthore per kulimin e ujrave sipërfaqesore, ngjeshja me cilindër vibrues deri ne arrijen e kompaktësis prej Ms= 30 Mpa.	m ²	150.00	1.02	18.00	1.20	152.54	27.46	180.00
3.17	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja e materialit nga guri I thyer me fraksion 0-63 mm me trashësi t=20 cm ne gjendje te ngjeshur (Ms=40 Mpa) .	m ³	30.00	5.08	18.00	6.00	152.54	27.46	180.00
3.18	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja e materialit nga guri I thyer me fraksion 0-31.5 mm me trashësi t=10 cm ne gjendje te ngjeshur (Ms=60 Mpa) .	m ³	15.00	5.08	18.00	6.00	76.27	13.73	90.00
3.19	Furnizimi, transporti, vendosja e kubzave me dimensione 20x20x6 cm me ngjyre te hirit dhe te kuqe , ne qmim te kalkulohet shtresa e reres fraksion 4 mm me trashësi t=5 cm dhe mbushja e fugave te kubzave me rer te imet. Llogarija ne meter katore.	m ²	150.00	4.92	18.00	5.80	737.29	132.71	870.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve me dimensione 8/20 cm per kufizimin e platos , ne qmim te llogaritet betoni per shangimin e skajoreve	m'	55.00	4.24	18.00	5.00	233.05	41.95	275.00

