



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-19-4303-5-2-1/C188
14 Nr. 811/19
Dt. 26.08.2019

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj - Drejtoreshë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejme **PUNËDHËNËSI**) , dhe
2. “ **Rexha “sh.p.k. Emri i biznesit**, me seli në **Ferizaj**, me NrUI : **810515223** dhe “ **Eko Group “sh.p.k. Emri i biznesit**, me seli në **Prishtinë**, me NrUI : **810872582**, të cilët i përfaqëson **z. Samir Rexha**, në tekstin e mëtejme: **PUNËMARRËSI**,
, janë pajtuar të lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i Sheshit “ **Ahmet Krasniqi** “ , me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	9	43	3	0	5	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	9	0	6	9	5	2	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Ndërtimi i Sheshit “ Ahmet Krasniqi “ në qytetin e Vushtrrisë**, sipas projektit, dokumentacionit standard, Projektit dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-19-069-521**.
- 1.2 **Afati i fillimit të punimeve është 3 (tri) dite** pas nënshkrimit të kontratës, pasi të jetë bërë kërkesa nga Menaxheri i Kontratës i Punëdhënësit për fillim të punimeve dhe në rast se kushtet klimatike, nga palët nënshkruese të kësaj Kontrate, vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.3 **Punëdhënësi obligohet që para fillimit të punimeve t’ia dorëzoj Punëmarrësit tërë dokumentacionin e kompletuar të projektit në fjalë.**
- 1.4 Projekti do të realizohet brenda periudhës dy vjeçare, sipas afatit të përcaktuar nga Palët kontraktuese, por jo më gjatë se **data: 31.09.2020**.
- 1.5 Punëdhënësi, menjëherë pas lidhjes së kësaj kontrate, do të emëroi Menaxherin e Projektit si dhe Organin Mbikëqyrës duke i përcaktuar edhe përgjegjësitë dhe detyrat lidhur me realizimin e kësaj Kontrate dhe ekzekutimin e projektit.
- 1.6 Punëmarrësi obligohet që, në kërkesë me shkrim të Punëdhënësit apo organit të autorizuar prej tij, të kryej edhe punë tjera shtesë të paparapara lidhur me projektin në fjalë, por që nuk do të filloj me punimet shtesë përderisa me Punëdhënësin nuk arrihet marrëveshje- aneks kontratë me shkrim për të specifikuar punët dhe çmimin.
- 1.7 Vetëm Autoriteti Kontraktues mundë ti miratoi ndryshimet, modifikimet, shmangiet dhe zëvendësimet në Përshkrimin e Punës, në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi që rregullojnë këto çështje.
- 1.8 Punëmarrësi ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Punëdhënësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.

- 1.9 Punëmarrësi do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të pajustificuar të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.
- 1.10 Punëmarrësi, pas përfundimit të procedurave të pranimit teknik të punimeve, përmes afatit garantues i cili nuk mundë të jetë më i shkurtë se 36 muaj, e siguron Punëdhënësin se punët dhe detyrat e besuara janë kryer me një cilësi të lartë dhe sipas konditave të përcaktuara me projekt dhe sipas dispozitave të LMD-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.11 Garantimi i cilësisë së punëve nga ana e Punëmarrësit do të bëhet në afatin dhe në institucionin e përcaktuar si në Kushtet e Veçanta të Kontratës, pjesë e dosjes së tenderit.
- 1.12 Afati garantues fillon nga dita e pranimit teknik të përkohshëm të objektit.
- 1.13 Punëmarrësi obligohet që, brenda afatit kohorë garantues, me ftesë- kërkesë të Punëdhënësit t'i eliminoi, me shpenzime të tija, gjitha të metat eventuale të shfaqura në objekt me fajin e tij dhe atë në afatin prej 5 ditësh pune nga dita e dërgimit të ftesës.
- 1.14 Në rast se Punëmarrësi në afatin e paraparë nuk i ndërmerr veprimet për eliminimin e të metave, Punëdhënësi të metat e paraqitura do ti eliminoi përmes angazhimit të një punë kryesi tjetër, e në barrë të Punëmarrësit, duke shfrytëzuar mjetet financiare të depozituara me Garancion të Sigurimit të Cilësisë.
- 1.15 Punëmarrësi nuk do të përgjigjet për të metat e shfaqura si pasojë e shfrytëzimit – përdorimit jo adekuat të objektit të pranuar. Me këtë rast për bazë do të mirën dispozitat e LDM-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.16 Gjatë kryerjes së punimeve do të udhëhiqet libri ndërtimorë dhe ditari i punës sipas normave ligjore në fuqi, ndërsa Punëdhënësi apo organi i autorizuar prej tij do ti vërtetoi punimet e kryera sipas dinamikës, konformë specifikimit në para masë , para llogari dhe planin dinamik të punëve.

Pranimi teknik i objektit

- 1.17 Pas përfundimit të punimeve Punëmarrësi do të kërkoj pranimin teknik të përkohshëm të objektit të përfunduar, ndërsa Punëdhënësi do të zbatoi procedurat e pranimit teknik të përkohshëm të objektit dhe atë nga momenti kur Menaxheri i Kontratës dhe Organi Mbikëqyrës i Punëdhënësit e njoftojnë, me shkrim, Punëdhënësin mbi përfundimin e gjitha punëve të parapara.
- 1.18 Në pajtim me Kërkesat e saktësuara si ë Kushtet e Veçanta të Kontratës, Punëmarrësi do të depozitoi Sigurimin e Kualitetit të Punëve në shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontratës, për një periudhë garantuese të defekteve prej 13 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm në emër të shumës së mbajtur së parasë

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë në euro dhe kapë shumën prej: 93.664,17€ (nëntdhjetetremijgjashtëdhjetekatër/17Euro).
- 2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.
- 2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.
- 2.4 Shuma e pagesës në avans nuk aplikohet.
- 2.5 Ashtu sikurse është rregulluar edhe me dispozita të Kushteve të Veçanta të Kontratës pjesë e dosjes së tenderit si dhe duke qenë se projekti në fjalë është projekt afatgjatë (dy vjeçar), ndërkaq prokurimi për realizimin e projektit nxitë ngritjen e obligimeve financiare të Autoritetit Kontraktues – Punëdhënësit që duhen përmbushur nga përvetësimet në vitin fiskal 2019 dhe 2020, palët kontraktuese pajtohen që dinamika e realizimit të punëve në projektin në fjalë të realizohet në harmoni me dinamikën e përvetësimeve të mjeteve financiare në këtë vit, 2019, në pajtim me pjesën e lëndës së kontratës – pjesë e dosjes së tenderit me nr. prok. 644 – 19 – 069 – 521, respektivisht dinamika e realizimit të projektit të realizohet, me sa vijon :

- Në vitin kalendarik 2019, deri në shumën prej: 40.000,00€, ndërsa

- Në vitin kalendarik 2020, sipas planifikimeve buxhetore dhe përvetësimeve financiare të Autoritetit Kontraktues – Punëdhënësit që duhen planifikuar dhe përvetësuar për vitin në fjalë, respektivisht në shumë prej : 53.664,17€.

2.6 PAGESA E FUNDIT DO TË KRYHET PASI KONTRAKTUESI TË KETË PËRFUNDUAR PUNIMET DHE KOMISIONI I PRANIMIT TEKNIK TË KETË LËSHUAR RAPORTIN PËR PRANIMIN TEKNIK TË PUNIMEVE TË PËRFUNDUARA, ME SITUACION TË NËNSHKRUAR NGA MENAXHERI I PROJEKTIT DHE ORGANI MBIKËQYRËS I AUTORITETIT KONTRAKTUES.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

3.3 Në rast të paqartësisë apo mospërputhshmërisë lidhur me dispozitat e kësaj kontrate, palët do të marrin për bazë dispozitat e përcaktuara si në Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të kontratës si dhe dokumentacionin pjesë përbërëse e dosjes së tenderit me **nr. prok. 644 – 19 – 069 - 521**.

3.4 Kontestet eventuale lidhur me dispozitat e kësaj kontrate palët do t'i zgjedhin me marrëveshje, në të kundërtën, kompetent për zgjidhje të kontestit do të jetë Gjykata Themelore në Prishtinë (Departamenti për Çështje Ekonomike), ndërsa për bazë do të merren dispozitat e përcaktuara si në dokumentacionin – Dosjen e Tenderit me nr. prok. 644 – 17 – 169 - 511.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe¹ në katër origjinale, prej të cilave 3 janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.


Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Drejtoreshë e Drejtorisë për prokurim publik
Nënshkrimi:	
Data:	26.08.2019
Vula:	



Për Kontraktuesin:

Emri:	Samir Rexha
Pozita:	Përfaqësues i Kryesit të Punëve: “Rexha “sh.p.k. & “Eko Group “ sh.p.k. – Prishtinë
Nënshkrimi:	
Data:	26.08.2019
Vula:	



¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Shënimi: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G
 Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%, 8% apo 18%, Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy decimale pas presëjes dhjetore

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSh)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
-----	--------------------------	---------------	-------	-------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------	------	--------------------

1.1	<p>Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i terë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuarra janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet tita prezanttoj përmes Librit Ndërtimore Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim. Të gjitha demet e shkaktuarra gjatë ekzekutimit në infrastrukturë nënë dhe mbikoksore janë barra e vetë punktyesit</p>									
A	<p>PUNËT E PËRGADITJES SË PUNISHTES</p>									
1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt	paushall	1.00	0.85	18.00	1.00	0.85	0.15		1.00

X

2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntoksores, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi I planit detail operativ që lidhet më procesit të ndërtimit	m ²	2,739.00	0.76	18.00	0.90	2,089.07	376.03	2,465.10
3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetes shtetërore. Në gmin të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti hidroteknik: ujsjellësi, kanalizimi fekal dhe kanalizimi atmosferik.	m ²	2,739.00	0.76	18.00	0.90	2,089.07	376.03	2,465.10
4	Egzaminimi i materialeve dhe bazes së rrugës para dhe pas vuarjes në veç të tyre si psh. gurit dhe elementeve tjera për shqyrtim. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake dhe përardhjen e materialit para fillimit të punimeve.	p.s.	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
5	Punimi I projektit kryesor zbatues - ARHIVES pas evidentimit final të instalimeve ekzistuese, ndryshimeve eventuale dhe bartja e tyre në një projekt final I mbetur në arhivën e investitorit. Punimi duhet të perfundohet në kordinimin me projektantët dhe mbikqyresit e punishtes. Llogaritja behet në baze të vlerës investuese.	p.s.	1.00	381.36	18.00	450.00	381.36	68.64	450.00

TOTALI A :										
								4,687.46	843.74	5,531.20
DEMOLIMI I										
B										
INSTALIMEVE NË										
SHESH										
1	Gërryerja e shtresës ekzistuese te asfaltit në pjesën e vjetër edhe atë sipas udhëzimeve nga projekti dhe të organit mbikqyrës te punishtës. Trashësia e gërryerjes duhet të jetë t=10 cm. Materiali i grumbulluar duhet të largohet në një vend të caktuar sipas udhëzimeve te organit mbikqyrës.	m ²	2,234.00	1.69	18.00	2.00	3,786.44	681.56	4,468.00	
2	Demolimi i shtresës së tamponit dhe shtresës së poshtme egzistuese ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demouar në deponinë legale ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës. Pjesa për demolim duhet të parashihet në pjesën ku planifikohet zgjerimi i rrugës edhe atë sipas të dhënave në projekt.	m ³	145.00	1.69	18.00	2.00	245.76	44.24	290.00	

3	Demolimi i kubzave të gurit dhe gurve skajore dhe betoneve në pjesën e trotuareve, ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkakimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqytës.	m ²	216.00	1.69	18.00	2.00	366.10	65.90	432.00
4	Demolimi i kubzave të betonit në pjesën e trotuareve në afërsi të objektit (hamami) ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkakimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqytës.	m ²	165.00	1.69	18.00	2.00	279.66	50.34	330.00
5	Demolimi i rrethojave metalike të vendosura në shirit betoni me lartësi prej 0-1.0m në të dy anët e rrugës në vendet, ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkakimi i materialit të demoluar në vendin të cilin e cakton organi mbikqytës.	m'	185.00	1.27	18.00	1.50	235.17	42.33	277.50

6	Demolimi dhe bartja e kubzave te granitit (KALLDRMES SE VJETER) në pjesën trotuarit me sasi te ndryshueshme. Materiali duhet të njihet në copë në prezencë të investitorit ose një komisioni te vegantë dhe të bartet në një lokacion ku e cakton organi kompetent Komunal. Materiali i njëjtë duhet te rikthehet në trotuarin egzistues edhe atë te punuar ne sipërfaqe sipas urdhrave të org. mbikqyrës	paushall	1.00	211.86	18.00	250.00	211.86	38.14	250.00
TOTALI B :							5,125.00	922.50	6,047.50

C PUNËT NDËRTIMORE

1	Gërmi I dheut ne hapsiren ku do të vendosjet shtatorja ne thellesi h=1.20m	m ³	10.50	2.12	18.00	2.50	22.25	4.00	26.25
2	Furnizimi me material zhavor 0-64mm me trashësi t=20cm ne fundin e themelit I planifikuar dhe ngjeshurë	m ³	1.50	9.32	18.00	11.00	13.98	2.52	16.50
3	Furnizim , latimi dhe armimi I themeleve dhe pllatos së shtatorës	kg	1,160.00	0.57	18.00	0.67	658.64	118.56	777.20

4	Furnizimi me material, latimi dhe betoni I bazamenteit të platas me Mb 25/30 me natyr beton i kualitetit të larte .	m ³	23.75	59.32	18.00	70.00	1,408.90	253.60	1,662.50
5	Furnizimi transporti dhe montimi I gurit monolit (magnatik thellsionore)me dimensione 1,2x1,2x1,70m', guri duhet të jetë nga të katër anët sipërfaqe të drejtë të gdhendura , Vrejtëje në sipërfaqen ku do të ankerohet shtatorje duehet të jetë sipërfaqe e lënuarë	copë	1.00	508.47	18.00	600.00	508.47	91.53	600.00
6	Gërmimi I kanlit me dimensione 0,25x0,40x170, materiali I gërmuarë të ngarkohet dhe transportë vendin e caktuar	m'	170.00	1.27	18.00	1.50	216.10	38.90	255.00
7	Furnizimi me material , latimi dhe betoni dhe armimi I bazamenteit të kanli dhe mureve me Mb 25/30 me beton i kualitetit të larte .me dimensione 0,10x0,10x170 mbi pllaken me trashësi t=15cm	m ³	25.50	59.32	18.00	70.00	1,512.71	272.29	1,785.00
8	Furnizimi dhe montimi I ujëmbledhsit nga materiali llamarinë e plastifikuar me trashësi t=0,7mm me dimensione 15x1,5x15me gjëri të zhvilluarë b=90cm formen sipas projektit	m'	170.00	15.25	18.00	18.00	2,593.22	466.78	3,060.00

9	Furnizimi me material dhe montimi I ujmbledhseve me diemnsione me diametër d=30cm I punuarë sipas normave teknike per këtë llojë pune me ujmbledhës të zinguarë dimensione 15x15x4cm në këtë pozicione është përfshirë kyçja në kanlizimin atmosferik në rrije ne distancë L=10m'	copë	5.00	50.85	18.00	60.00	254.24	45.76	300.00
10	Planifikimi dhe nivelizimi i nënbazes në pjesën e zgjerimit te rrugës dhe në pjesën e cila do të trajtohet sipas profileve në projekt si dhe ngjeshja e saj me cilindër deri në masë të kërkuar sipas normave dhe standardeve për këtë lloj pune (Mt≥400 kg/cm ²)	m ²	2,234.00	0.51	18.00	0.60	1,135.93	204.47	1,340.40
11	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në pjesën e rrugës e cila do te ndertohet vetem asfalt. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m ² dhe duhet ti përmblushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m ²	2,234.00	0.68	18.00	0.80	1,514.58	272.62	1,787.20
12	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rerës për mbrojtjen e gjeotekstilit me trashësi min 5 cm duke paraparë edhe nivelizimin për shtresat në vazhdim sipas profilit tërthor.	m ³	111.70	9.32	18.00	11.00	1,041.27	187.43	1,228.70

13	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 32-64 mm me trashësi të shtresës d=30cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vjbrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm ²).	m ³	67.50	6.78	18.00	8.00	457.63	82.37	540.00
14	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës d=20cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vjbrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥1000 kg/cm ²).	m ³	446.80	6.78	18.00	8.00	3,029.15	545.25	3,574.40
15	Furnizimi,transporti dhe shtrirja e shtreses nivelizuese FILLER prej rerës për nivelizimin e sipërfaqes per pegaditjen e pllakes se betonit me trashësi 5-7cm duke paraparë edhe nivelizimin për shtresat në vazhdim sipas profilit tërthor.	m ³	156.38	9.32	18.00	11.00	1,457.78	262.40	1,720.18
16	Furnizimi me gyp nga materiali PVC , per vendosjen ne kanal in e drenimit. Gyp i duhet te jete i tipit te vegant per drenazh dhe me dimension D=200 mm.	m'	156.00	2.54	18.00	3.00	396.61	71.39	468.00
TOTALI C:							16,221.47	2,919.86	19,141.33

D										
PUNËT E MVESHJEVE										
FINALE										
1	<p>Furnizimi , transporti dhe vendosja e pllakave te bëtonit nga guret natyral (Granit,Kuarcit,Diabazit)etj. te Llojit TERASTONE PLLAKA TIP 2/234 S ranore me dimensione 30x20x12cm Ne vlera referuese te Standardeve Evropiane EN 13748-2:2004 Plaka per perdorim ne hapsira te hapura ne ambiente te jashtme. Montimi i materialit duhet ti permbahet udhezimeve teknike per kete lloj materiali dhe gjithmon sipas udhezimeve te Projektantit, prodhuesit si dhe organit mbikqyres. Materiali i granitit nga guret natyral karakterizohet me keto pika te veganta: të testuar në 25 cikleuse...</p> <p>Vërejtje: Materiali duhet të posedoj ateste të certifikuara me shenjë CE</p>	m ²	1,850.00	15.25	18.00	18.00	28,220.34	5,079.66	33,300.00	

2	<p>Furnizimi dhe montimi I kubzave te granitit (KALLDERMA VENDORE) me dimensione jouniforme te perpunuara ~ 10x10 x10cm me perdorim Brenda hapesires se sheshit per detale te veganta si ne projekt. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres . Produkti është pjesë e sheshit ekzistues dhe merret nga vendi ku është deponuar nga kjo zonë. Te gjitha detalet ne pajtim me projektin dhe zgjidhje alternative sipas kërkesave te vetë investitorit dhe në pajtim me elementet e trashëgimisë kulturore.</p>	m ²	525.00	5.08	18.00	6.00	2,669.49	480.51	3,150.00	
3	<p>Furnizimi, transporti dhe vendosja e rigolave në pjesën e sheshit prej materialit natural me dimenzione 30x30x10. Montimi I rigolave te behet ngjashem si pllakat</p>	m ¹	75.00	4.24	18.00	5.00	317.80	57.20	375.00	
TOTALID :								31,207.63	5,617.37	36,825.00
E	PUNIMET MIKROURBANE									

1	<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëse (me mbështetëse dhe pa mbështetëse ku vendoset. Materiali prej listellave të drurit të vendosura mbi muret e punuara nga betoni i armuarë i kombinuar me ulëse . Listellat e ulëses shtrihen mbi muret prej betoni (të papërshtueshëm nga uji) me gjatësi l = 200 cm, me dimensione të listellës 5x10x55cm. i punuarë ne konstruksionin e hekurit Montimi i listellave bëhet në vend (sipas të detajit të dhënë). Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikëqyrës.</p>	cope	10.00	67.80	18.00	80.00	677.97	122.03	800.00
---	--	------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

28

2	<p>Furnizimi, transporti dhe instalimi i shportave për mbeturina nga prodhuesi me origjinë nga EU (sipas detajit të dhënë). Shporta është e përbërë prej një strukturi të fortë të fletave metalike të trasha 6mm me dy dyer (njëra fikse dhe tjetra që hapet) dhe mbyllëse/bravë prej çeliku. Dera punohet shufra vertikale çeliku 8 mm. Shporta është e pajisur me një unazë/ rreth çeliku të zinkuar për të mbajtur thesin plastik të mbeturinave, një shpuzore/ tavëll duhani e cila është në dispozicion sipas kërkesës. Të gjitha pjesët metalike janë të zinkuara (në përputhje me standardet relevante UNI) dhe ljera me mveshje prej pluhuri poliestër. Të gjitha pajisje shtesë janë çelik inox.</p> <p>ShpoShporta ka dimensione 400x400mm H1050mm me fiksimin në tokë me bulona. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres. Produkti duhet te jete me origjine nga vendet e EU.</p>	cope	10.00	50.85	18.00	60.00	508.47	91.53	600.00
---	---	------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------

22

	<p>Furnizimi, transporti dhe vendosja/instalimi i pengesave prej guri natyror për pjesët ku ndalohet qasja me automjete (sipas detajit të dhënë). Pengesa CUBO, modeli SA (SA30, SA40, SA45, SA50) nga prodhuesi (sipas detajit të dhënë). Materiali është gur natyror - Sienito CVL Monchique, me shtresë përfundimtare të flakëruar. Metodat e përforcimit : me ngjitje për trotnuar ose e fiksuar mekanikisht. Dimensionet: 15x85x45 cm . Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres. Produkti duhet te jete me origjine nga vendet e EU.</p>	cope	120.00	16.95	18.00	20.00	2,033.90	366.10	2,400.00	
<p>TOTALIE :</p>							3,220.34	579.66	3,800.00	
<p>F PUNËT E DHEUT</p>										
1	<p>Gërmimi i kanalit nga dheu i kat. IV - V me makinë. Me gjersi varësisht nga diametri i gypit dhe thellësia.</p>	m ³	60.00	1.69	18.00	2.00	101.69	18.31	120.00	
2	<p>Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktezi ±1cm.</p>	m ²	60.00	2.54	18.00	3.00	152.54	27.46	180.00	

3	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar në depони te qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës ne largesi deri në 5km.	m ³	24.00	1.69	18.00	2.00	40.68	7.32	48.00
4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16mm në fundin e kanalit anash dhe mbi tub 15cm dhe ngjeshja në shtresa	m ³	6.00	4.24	18.00	5.00	25.42	4.58	30.00
5	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-61.5 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri ne nivelin e konstrukcionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%	m ³	24.00	9.32	18.00	11.00	223.73	40.27	264.00
TOTALI F:							544.07	97.93	642.00
G PUNËT MONTUESE									
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorët kryesor PESN8 Ø 300 - 315 x 1,03 =	m'	120.00	3.39	18.00	4.00	406.78	73.22	480.00

2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 prej grilave deri të pusetat e kolektorit kryesor. PESN8 Ø 200 mm 200 x 1,03 =	m'	144.00	3.39	18.00	4.00	488.14	87.86	576.00
TOTALI G:							894.92	161.08	1,056.00

PUNËT E BETONIT DHE PUNËT METALIKE

1	Furnizimi, transporti dhe betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C-20/25 d=20cm	m ³	0.90	59.32	18.00	70.00	53.39	9.61	63.00
2	Furnizimi, transporti dhe betonimit për kineta më përpunim sipas detajit.	m ³	0.66	59.32	18.00	70.00	39.15	7.05	46.20
3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø600/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	10.00	29.66	18.00	35.00	296.61	53.39	350.00

4	Furnizimi punimi dhe montimi I profilit nga materiali llamarin e plastifikuarë me trashësi $t=0,7\text{mm}$ dhe gjëris të zhvilluarë $b=1,75\text{m}$ Vrejteje forma ekanlit duhet të jetë sipas udhzimeve të org. mbikqyrës përfshirë edhe udhizimet e vndosjes në kanal.	m	174.00	1.69	18.00	2.00	294.92	53.08	348.00
5	Punet e ktyqjes ne kanaln e ri te ujerave atmosferike prej rrugeve tertiore.	paushall	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
TOTALI H:							853.56	153.64	1,007.20
I	NDRIÇIMI PUBLIK								

	<p>Furnizimi , Transporti dhe montimi i trupave ndriqes te Tipit LEGEND GT 150Ë 230V HST / HIT-CE. Farar klasik me performancë të lartë optike per rrug, ideale për zonat urbane historike. • shpërndarja precize dritë siguron dritë jo te drejtpërdrejtë dhe te njëtrajtshme. ka kapak dekorativ ne pjesen e sipërme. pjesa e mbrenshme optike mund të rrotullohet deri në 45 ° shkalle për të ofruar shpërndarje të ndryshme te drites. trupi eshte prej aluminit te derdhur me ngjyr hiri te glavanizuar (e perafert me RAL 7043). Mbyllja eshte prej gjamit te fort, Reflectorit eshte prej aluminit te anodizuar. Përmasat: 445 x 445 x 1000 mm. Peshat: Ne qmim duhet parapare edhe shtyllat me lartesi prej 3.2 m i cila vjen me prodhuesin e trupit ndriqes. Te gjitha sipas udhezimeve te projekantit.</p>									
2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit te zinkuar FeZn 25 x 4 mm	m ^l	245.00	1.02	18.00	1.20	249.15	44.85		294.00
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i daljes per ndriqim te jashtem sipas skemes me te gjitha pjeset tjera percjellse.	copë	4.00	42.37	18.00	50.00	169.49	30.51		200.00

4	Porosia, furnizimi dhe montimi i kablllove furnizuese të tipit PPOO 4x16mm ² , 1kV, per furnizim te llampave ndriquese.	m'	230.00	1.69	18.00	2.00	389.83	70.17	460.00
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kablllos furnizuese të tipit PP OO 3x1.5mm ² , 1kV, nga kutia shperndarese e shtyllës e deri te llampa ndriquese	m'	615.00	0.76	18.00	0.90	469.07	84.43	553.50
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i shiritit per vrejte nga PVC me gjersi 300mm.	m'	240.00	0.17	18.00	0.20	40.68	7.32	48.00
7	Furnizimi, transporti dhe montimi gypit te brinjzuar nga PVC Fi 70mm	m	260.00	0.25	18.00	0.30	66.10	11.90	78.00
8	Hapja dhe mbulimi i kanalit me dhe, me dimensione (0.60 x 0,2 x 580)m,	m ³	69.60	1.69	18.00	2.00	117.97	21.23	139.20
9	Gërmimi I themeleve të shtyllave ndriquese me dimensione (0.8 x 0,8 x 1,0)m	m ³	11.52	1.69	18.00	2.00	19.53	3.51	23.04
10	Betonimi dhe ankerimi I themeleve të shtyllave ndriquese me dimensione (0,8 x 0,8 x1,0)m. Betonimi te behet me betonin e tipit MB-20.	m ³	12.00	59.32	18.00	70.00	711.86	128.14	840.00
11	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja e rërës së imët për gjat kanalit të kablllove me dimensione (0,3 x 0,4 x 1840)m	m ³	1.80	16.95	18.00	20.00	30.51	5.49	36.00
12	Punimi i dokumentacionit teknik sipas gjendes faktike	paushall	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
13	Matja dhe shqyrtimi i kablllove dhe stabilimenteve elektrike	paushall	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00

14	Matja dhe atestimi i certifikuar i tokezimit mbrojtës të kuadrave shpërndarëse elektrike furnizuese dhe për qdo shtyll ndriquese veg e veg.	paushall	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
15	Shqyrtimi dhe leshuarja ne pune e ndriqimit te jashtem.	paushall	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
16	Furnizimi , Transporti dhe montimi i reflektorve te Tipit me ngjyra LEGEND GT 150Ë 230V HST/HIT-CE	copë	25.00	50.85	18.00	60.00	1,271.19	228.81	1,500.00
17	Furnizimi me material , punimi dhe montimi I konstrukcionit nga metali I derdhure për parkingun e 22 bisikletave I punuarë në kordinim org mbikqyrës dhe standardit për këtë llojë pune.	copë	1.00	59.32	18.00	70.00	59.32	10.68	70.00
18	Gërmimi I kanlit për vendojen e kabllit elektrik ne thellesi h=0,40m	m'	248.00	1.27	18.00	1.50	315.25	56.75	372.00
19	Furnizimi dhe montimi I kabllit per furnizimi elektrik 3x2,5 mm perfshire edhe gypin mbrojtës 63mm me dhe shirit parlemrues , në këtë pozicionë është I perfshire edhe kygja në rrjetin kryesore të brendshem	m'	248.00	0.76	18.00	0.90	189.15	34.05	223.20

1	<p>Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drurit dekorativ-Panja(Acer platanoides "Globosum"), me kurore mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-22 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në tetor-nëntor duke e hapur një grop me dimensione 70x70x70 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i lulëve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet të kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.</p>	copë	35.00	0.85	18.00	1.00	29.66	5.34	35.00
---	---	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

<p>2</p> <p>Furnizimi, transporti dhe shtrirja e dheut natyral-Tekstura e dheut duhet të jetë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, pra nuk duhet të jetë shumë e rëndë (argjilore) ose ranore. Nuk duhet të përmbaj gurë dhe mbeje tjera të padëshiruara. Pastaj duhet të jetë e pasur me materie ushqyese dhe të ketë pH optimale, përkatësisht mund të jetë e dobët acidike deri e dobët bazike. Vërejtje: Për këtë duhet pasur kujdes vendi se ku merret dheu, ai duhet të merret në shtresën e sipërme të tokës përkatësisht në thellësi 20-25 cm, e kurrësi nuk duhet marr dhe në thellësi më të mëdha se 50 cm për shkak se kalon në substratin amë të tokës dhe nuk ka veti të mira fizike, kimike e biologjike. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.</p>	m ³	120.00	4.24	18.00	5.00	508.47	91.53	600.00
<p>TOTALI J:</p>						538.14	96.86	635.00

R E K A P I T U L I M I

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
-----	------------	--------------------

A	PUNËT E PËRGADITJES SË PUNISHTES	5,531.20	✓
B	DEMOLIMI I INSTALIMEVE NË SHESH	6,047.50	✓
C	PUNËT NDËRTIMORE	19,141.33	✓
D	PUNËT E MVESHJEVE FINALE	36,825.00	✓
E	PUNIMET MIKROURBANE	3,800.00	✓
F	PUNËT E DHEUT	642.00	✓
G	PUNËT MONTUESE	1,056.00	✓

H	PUNËT E BETONIT DHE PUNËT METALIKE		1,007.20	✓
I	NDRIÇIMI PUBLIK		18,978.94	✓
J	PUNËT E GJELBRIMIT		635.00	✓
		TOTALI I PËRGJITSHËM =	79,376.42	
		TVSH=	14,287.75	
		TOTALI I PËRGJITSHËM ME TVSH = A+B+C+D+E+FF+G+H+I+J	93,664.17	✓

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	"Rexha" sh.p.k. & "Eko Group" sh.p.k.
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Samir Rexha
NËNSHKRIMI:	SRexha
DATA:	10.07.2019
VULA:	