




REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-19 - 3378-5-2-1/C184
14 Nr. 701/19
Dt. 08.08.2019

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj** – Drejtoreshë për Prokurim Publik (në tekstin e mëtejme **PORORSITËSI**) , dhe
2. **NNP “ Wenda “** me seli në **Vushtrri**, me **NRB : 80281714** e **Nr. Fiskal: 600203939**, të cilën e përfaqëson **z. Kadri Selmani**, në tekstin e mëtejme: **RYESI I PUNËVE**,

, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Rekonstruimi i hapësirave publike në sheshe, me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	9	33	7	8	5	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	9	0	5	3	5	2	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Rekonstruimi i hapësirave publike në sheshe dhe / ose vende të saktësuara si në dokumentacionin dhe Specifikimin Teknik të ofertës** me nr. Referues : **644-19-053-521**, me sa vijon :
 - Ndërtimi i parkut në fshatin **MAXHUNAJ**
 - Ndërtimi i parkut në fshatin **BUKOSH**
 - Ndërtimi i parkut në fshatin **NOVOLAN**
 - Ndërtimi i parkut në fshatin **STANOFC I POSHTEM**
 - Ndërtimi i parkut në fshatin **DRUAR**
 - Ndërtimi i parkut në fshatin **STUDIME E POSHTME**, dhe
 - Ndërtimi i parkut në fshatin **STANOFC I EPERM**
- 1.2 **Afati i fillimit të punimeve është 3 (tri) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës**, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.3 Projekti do të realizohet brenda periudhës 65 ditë pune, sipas kushteve të kontratës të përcaktuara në Kushtet e Veçanta të Kontratës.
- 1.4 Kryesi i punimeve ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Porositësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.

1.5 Kryesi i punimeve do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të kryerjes së punëve të papërfunduara deri në një shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **88.861,05€ (tetdhjetetetmijetqindgjashtdhjetë/05Euro).**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen : **në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.**

2.4 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimit Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Procesverbali i mbledhjes së informatave/vizitës së vendit
- (h) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimin të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimin të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar

dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe¹ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.


Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Drejtoreshë për Prokurim Publik
Nënshkrimi:	
Data:	08.08.2019
Vula:	



Për Kontraktuesin:

Emri:	Kadri Selmani
Pozita:	Përfaqësues i Kontraktuesit: NNP "Wenda" - Vushtrri
Nënshkrimi:	
Data:	08.08.2019
Vula:	



¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G
Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%, 8% apo 18%. Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy decimale pas presëjes dhjetore

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSH)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
1	Ndërtimi i parkut në fshatin MAXHUNAJ								
1.1	Vërëjtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, llogaritjet sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas								
	Punët Demoluese								
1	Përgaditja e punishtës, transporti i mjeteve, stabilimenteve, sigurimi dhe rrethimi i sajë.	Is	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
2	Inqizimi gjeodezik i parceles, si dhe percaktimi i sakt i vendit të nderimitin të fushës duke ju pershtatur parceles egzistuese dhe projektit	Is	1.00	12.71	18.00	15.00	12.71	2.29	15.00

Punët e gërmimit											
3	Preja e shkurave dhe drunjëve , ngarkimi dhe transporti në vendin e caktuar në distancë L=5km	m ²	1.00	4.24	18.00	5.00	4.24	0.76	5.00		
4	Gërmimi I ternit në thellësi h=20-50cm I tërë sipërfaqës e cila është e planifikuar për trajtim me kudes të vegant për infrastrukturën nënëtoksore ,materiali I gërmuar të ngarkohet dhe transportohet në vendin e caktuar	m ²	630.00	0.81	18.00	0.95	507.20	91.30	598.50		
5	Furnizimi me material dhe shtruria, ngjeshja I zhavorrit me fraksion 0-60mm me trashësi t=25 cm duke përfshirë me ngjeshmëri 40Pa.	m ³	157.50	5.93	18.00	7.00	934.32	168.18	1,102.50		
6	Furnizimi me material dhe shtruraj, ngjeshja I zhavorrit me fraksion 0-31mm me trashësi t=10 cm duke përfshirë me ngjeshmëri 60Pa.	m ³	63.00	5.93	18.00	7.00	373.73	67.27	441.00		
7	Nivelizimi dhe ngjeshja me cilindër vibrues adekuat e sipërfaqes se dheut pas gërmimit	m ²	630.00	0.42	18.00	0.50	266.95	48.05	315.00		

8	Hapja e themeleve me dore me dimensione 50x50x110 cm per punimin e rrethojës së fushës së sportit materiali i gërmuar mund të planifikohet ose largohet në deponi, llogaritja për copë	copë	9.00	2.03	18.00	2.40	18.31	3.29	21.60
9	Furnizimi dhe vendosja e zhavorit 0-31.5 mm me trashësi t=10.0 cm nën themelet e rrethojës dhe rreth tyre	m ³	2.25	5.93	18.00	7.00	13.35	2.40	15.75
10	Furnizimi me material dhe betonimi I themeleve të veguara të rrethojës me dimensione 50x50x100 cm nga betoni C-25/30 MPa, të kalkulohet edhe armatura konstruktive e themelet, llogaritja për cop të themelet	m ³	2.25	49.15	18.00	58.00	110.59	19.91	130.50

11	Furnizimi , prerja, saldimi dhe punimi I rrethojës metalike sipas detalit ne projekt. Lartesia e rrethojës eshte H=4.10 m. me vertikale 60x60x4 Ne pozicion te perfshihen ankerimet e nevojshme, shpyllat vertikale, horizontalet, mbushjen me rrijet Ø8 qdo 15 cm te kufizuar me profila L , plakat lidhese mbyllesat perfundimtare, lyeraja me një ngjyre baze dhe dy shtresa finale. ngjyra duhet te jete sipas projektit. Llogria ne m² te rrethojës. Verëjtje :shigo detalin.	m²	50.40	9.32	18.00	11.00	469.83	84.57	554.40
12	Furnizimi me material, armimi dhe betonimi I fushes së basketit me trashësi t=10cm mbi shtresën e zhorit të ngjeshurë	m²	50.00	8.47	18.00	10.00	423.73	76.27	500.00
13	Furnizimi me material dhe shtruria e shtresës epokside mbi shtresën e rrafshuarë të betonit (ngjyra e caktuar nga org. mbikqyrës)	m²	210.00	7.63	18.00	9.00	1,601.69	288.31	1,890.00

14	Furnizimi me material dhe punimi I vijave adekuate te fushes me ngjyra akrilike te bardha I, me gjeresi b=8.0cm, llogarija komplet	copë	12.00	4.24	18.00	5.00	50.85	9.15	60.00
PUNET E KUBZIMIT									
15	Furnizimi, transporti dhe shtrirja kubzave në terë sipërfaqen e fushës me dim. 10x10x7në gjendje te ngjeshur si dhe përpunimi i shtresës sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune, sipërfaqes se fushes duhet ti ipet ramba per largimin e ujrave atmosferike.	m²	630.00	5.76	18.00	6.80	3,630.51	653.49	4,284.00
16	Furnizimi me material dhe vendosja e gurve skajorë me diemnsione 15x20x60cm me të gjitha materialet tjera te nevojshme, llog m'	m'	135.00	4.24	18.00	5.00	572.03	102.97	675.00

17	Furnizimi, transporti dhe mbajtja e drurit dekorativ-panja (Acer platanoides "Globosum"), me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-22 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i gërtitkuar. Mbiellet në tetor-nëntor duke hapur një grop me dimensione 70x70x70 cm, e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjillore ose ranore-argjillore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprkasht përzihet me 1-1,5 kg tresët (dhe luleve) dhe 100-150 g plën mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Të gjitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzim të organit mbikqyes.	copë	10.00	27.12	18.00	32.00	271.19	48.81	320.00
18	Furnizimi me material dhe shturja e kubzave të betonit me numër të graviturë sipas projekti I cili do të shfëtohet si numratorë për fëniqe sipas urdhrave të org. mbikqyes	m ²	13.20	5.93	18.00	7.00	78.31	14.09	92.40
19	Furnizimi me material dhe punimi i lavolines së pingpongut nga beton i armuar me diemnsine sipas projektit, në këtë pozicionë është përfshirë edhe punët e latimit , themeleve dhe ngjyrosja .	m ³	3.50	42.37	18.00	50.00	148.31	26.69	175.00

20	Furnizimi me material, latini, armimi dhe betonimi i tavolinës së shatit me dimensione sipas projekti, në këtë pozicion është përfshirë edhe punët e ngjyrosjes me nyançë të caktuarë nga org. mbikqyrës	copë	2.00	59.32	18.00	70.00	118.64	21.36	140.00
21	Furnizimin me material dhe betonimi, armuarimi dhe latimi i ulseve nga betoni dhe druri i laminuarë me demsione 5x5x200 sipas projektit të punuara edhe me themele, në këtë pozicion është përfshirë edhe punët e ngjyrosjes.	copë	5.00	67.80	18.00	80.00	338.98	61.02	400.00
22	Furnizimi me material dhe planifikimi dhe ngjeshja e dheu u kategoris së parë me përberje argjyrore më trashësi t=20cm, në këtë pozicionë edhe mbjellja e barit sipas sipas normave,dhe ujiqe ne baza ditore deri në mbirje	m²	130.00	1.44	18.00	1.70	187.29	33.71	221.00

23	Furnizimi, transporti, vendosja dhe fiksimi ne vend e koshit per basket komplet me të gjitha elementet perçellose, duke paraq hapjen e gropes , zhavori, betoni per fiksim, ankerat koshi duhet te jete I gatshem per funksion, para furnizimit të gjitha materialet duhen të të prezentohen dhe aporovohen nga org. mbikqytës	cope	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
TOTALI 1:									
2	Ndërtimi I parkut në fshatin BUKOSH						10,302.25	1,854.40	12,156.65
2.1	Vërejtje: Gmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin,transportin, punimin dhe montimin, lidhjet shtyllen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atestave te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në ishnunjen në funksion. Logarntja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren								
Punët Demoluese									
1	Përgaditja e punishtës, transporti I mjeteve, stabilimenteve, sigurimi dhe rrethimi i sajë.	1s	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
2	Ingjizimi gjeodezik i parceles, si dhe percaktimi I sakt I vendit te ndertimitin te fushes duke ju pershtatur parceles egzistuese dhe projektit	1s	1.00	12.71	18.00	15.00	12.71	2.29	15.00
Punët e gërmimit									

W

3	Preja e shkurave dhe drunjëve , ngarkimi dhe transporti në vendin e caktuarë në distancë L=5km	m ²	1.00	4.24	18.00	5.00	4.24	0.76	5.00
4	Gërmimi I ternit në thellësi h=20-50cm I tërë sipërfaqës e cila është e planifikuarë për trajtim me kudes të vegant për infrastrukturën nënëtoksore ,materjali I gërmuarë të ngarkohet dhe transportohet në vendin e caktuarë	m ²	550.00	0.81	18.00	0.95	442.80	79.70	522.50
5	Furnizimi me material dhe shtruria, ngjeshja I zhavorrit me fraksion 0-60mm me trashësi t=25 cm duke përfshire me ngjeshmëri 40Pa.	m ³	137.50	5.93	18.00	7.00	815.68	146.82	962.50
6	Furnizimi me material dhe shtruria, ngjeshja I zhavorrit me fraksion 0-31mm me trashësi t=10 cm duke përfshire me ngjeshmëri 60Pa.	m ³	55.00	5.93	18.00	7.00	326.27	58.73	385.00
7	Nivelizimi dhe ngjeshja me cilindër vibruës adekuate sipërfaqës se dheut pas gërmimit	m ²	550.00	0.42	18.00	0.50	233.05	41.95	275.00

8	Hapja e themeleve me dore me dimensione 50x50x110 cm per punimin e rrethojës së fushës së sportit material i gërmuar munda të planifikohet ose largohet në deponi, llogarëja për copë	copë	9.00	2.03	18.00	2.40	18.31	3.29	21.60
9	Furnizimi dhe vendosja e zhavorit 0-31.5 mm me trashësi $t=10.0$ cm nën themelet e rrethojës dhe rreth tyre	m ³	2.25	5.93	18.00	7.00	13.35	2.40	15.75
10	Furnizimi me material dhe betonimi i themeleve të veguara të rrethojës me dimensione 50x50x100 cm nga betoni C-25/30 MPa, të kalkulohet edhe armatura konstruktive e themelet, llogarëja për cop të themelet	m ³	2.25	49.15	18.00	58.00	110.59	19.91	130.50
11	Furnizimi, prerja, saldimi dhe punimi i rrethojës metalike sipas detajeve të projektit. Lartësia e rrethojës është H=4.10 m. në vertikale 60x60x4 Në pozicion të përshkruar në ankerimet e nevojshme, shyllat vertikale, horizontale, mbushjen me rreth Ø8 qdo 15 cm të kufizuar me profil L, pllakat lidhëse mbyllesat perfundimtare, llogarëja me një ngjyresë sipas projektit. Llogarëja në m ² të rrethojës. Verëfje :shiko detajin.	m ²	50.40	9.32	18.00	11.00	469.83	84.57	554.40

12	Furnizimi me material, armimi dhe betonimi I fushes së basketit me trashësi t=10cm mbi shtresën e zhvorit të ngjeshurë	m ²	50.00	8.47	18.00	10.00	423.73	76.27	500.00
13	Furnizimi me material dhe shtrirja e shtresës epokside mbi shtresën e rrafshuarë të betonit (ngjyra e caktuar nga org. mbikqyrës)	m ²	210.00	7.63	18.00	9.00	1,601.69	288.31	1,890.00
14	Furnizimi me material dhe punimi I vijave adekuatete fushes me ngjyra akrilike te bardha I, me gjerësi b=8.0cm, llogarirja komplet	copë	12.00	4.24	18.00	5.00	50.85	9.15	60.00
	PUNET E KUBZIMIT								
15	Furnizimi, transporti dhe shtrirja kubzave në tërë sipërfaqen e fushës me dim. 10x10x7në gjendje te ngjeshur si dhe përpunimi I shtresës sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune, sipërfaqes se fushes duhet ti ipet rranja per largimin e ujrave atmosferike.	m ²	550.00	5.76	18.00	6.80	3,169.49	570.51	3,740.00
16	Furnizimi me material dhe vendosja e gurve skajorë me dimensione 15x20x60cm me të gjitha materialet tjera te nevojshme, llog m ¹	m ¹	145.00	4.24	18.00	5.00	614.41	110.59	725.00

17	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drurit dekorativ-panja (Acer platanoides "Globosum"), me kurorë mirë të formuar, 200 cm lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-22 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i gëtitkuar. Mbjelljet në tetor-nëntor duke hapur një grop me dimensione 70x70x70 cm, e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjillore ose ranore-argjillore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acide deri dobët bazike, përkatësisht 5,1 deri 7,8), i cili paraparakisht përzieret me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g plën mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Të gjitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzimet e organit mbikqyrës.	copë	12.00	27.12	18.00	32.00	325.42	58.58	384.00
18	Furnizimi me material dhe shturja e kubzave të betonit me numër të graviturë sipas projekti I cili do të shfërtezohet si numatore për fëmijë sipas urdhrave të org. mbikqyrës	m ²	13.20	5.93	18.00	7.00	78.31	14.09	92.40
19	Furnizimi me material dhe punimi I tavoline së pingpongut nga beton I armuarë me diemnsine sipas projektit, në këtë pozicionë ëshët përfshirë edhe punët e latimit, themeleve dhe ngjyrosja .	m ³	3.50	42.37	18.00	50.00	148.31	26.69	175.00

20	Furnizimi me material, latini, armimi dhe betonimi i tavolinës së shahut me dimensione sipas projekti, në këtë pozicionë është përfshirë edhe punët e ngjyrosjes me nyancë të caktuarë nga org. mbikqyrës	copë	2.00	59.32	18.00	70.00	118.64	21.36	140.00
21	Furnizimin me material dhe betonimi, armuarimi dhe latini i ulseve nga betoni dhe druri I lamnuarë me demsione 5x5x200 sipas projektit të punuara edhe me themele, në këtë pozicionë është përfshirë edhe punët e ngjyrosjes.	copë	4.00	67.80	18.00	80.00	271.19	48.81	320.00
22	Furnizimi me material dhe planifikimi dhe ngjeshja e dheu u kategoris së parë me përberje argjimore në trashësi t=20cm, në këtë pozicionë edhe mbjellja e barit sipas sipas normave,dhe ujiqe ne baza ditore deri në mbirje	m²	165.00	1.44	18.00	1.70	237.71	42.79	280.50
23	Furnizimi, transporti, vendosja dhe fiksimi ne vend e koshit per basket komplet me të gjitha elementet perçellose, duke parrapa hapjen e gropes , zhavori, betoni per fiksim, ankerat koshi duhet te jete I gatshem per funksion, para furnizimit të gjitha materialet duhen të ë prezentohen dhe aprovoohen nga org. mbikqyrës	cope	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
TOTALI 2:							9,656.06	1,738.09	11,394.15

W

3 Ndërtimi i parkut në fshatin NOVOLAN									
3.1	Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet shtetërore pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atestave të prodhuesve. Në çmim duhet të përfshihet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Logarritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.								
Punët Demoluese									
1	Përgaditja e punishtës, transporti i mjeteve, stabilimenteve, sigurimi dhe rrethimi i sajë.	Is	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
2	Ingjizimi gjeodezik i parceles, si dhe percaktimi i sakt i vendit të ndërtimit në fushes duke ju pershtatur parceles egzistuese dhe projektit	Is	1.00	12.71	18.00	15.00	12.71	2.29	15.00
Punët e gërmimit									
3	Prerja e shkurreve dhe drunjtëve, ngarkimi dhe transporti në vendin e caktuar në distancë L=5km	m²	1.00	4.24	18.00	5.00	4.24	0.76	5.00

4	Gërmimi I territ në thellësi h=20-50cm I tërë sipërfaqës e cila është e planifikuar për trajtim me kudes të vegant për infrastrukturën nënëtoksore ,materiali I gërmuar të ngarkohet dhe transportohet në vendin e caktuar	m ²	595.00	0.81	18.00	0.95	479.03	86.22	566.25
5	Furnizimi me material dhe shtruja, ngjeshja I zhavorrit me fraksion 0-60mm me trashësi t=25 cm duke përfshirë me ngjeshmëri 40Pa.	m ³	148.75	5.93	18.00	7.00	882.42	158.83	1,041.25
6	Furnizimi me material dhe shtruaj, ngjeshja I zhavorrit me fraksion 0-31mm me trashësi t=10 cm duke përfshirë me ngjeshmëri 60Pa.	m ³	59.50	5.93	18.00	7.00	352.97	63.53	416.50
7	Nivelizimi dhe ngjeshja me cilindër vibruës adekuatë sipërfaqes se dheut pas gërmimit	m ²	595.00	0.42	18.00	0.50	252.12	45.38	297.50
8	Hapja e themeleve me dore me dimensione 50x50x110 cm per punimin e rrethojës se fushes se sportit material i gërmuar mund te planifikohet ose largohet ne deponi, llogarija për copë	copë	9.00	2.03	18.00	2.40	18.31	3.29	21.60

9	Furnizimi dhe vendosja e zhavorit 0-31.5 mm me trashësi t=10.0 cm nën themelet e rrethojës dhe rreth tyre	m ³	2.25	5.93	18.00	7.00	13.35	2.40	15.75
10	Furnizimi me material dhe betonimi I themeleve të veguara të rrethojës me dimensione 50x50x100 cm nga betoni C-25/30 MPa, të kalkulohet edhe armatura konstruktive e themelet, llogaritja për cop të themelet	m ³	2.25	49.15	18.00	58.00	110.59	19.91	130.50
11	Furnizimi, prerja, saldimi dhe punimi i rrethojës metalike sipas detalit në projekt. Lartësia e rrethojës është H=4.10 m. në vertikale 60x60x4 Në pozicion të përshihen ankerimet e nevojshme, shyllat vertikale, horizontalet, mbushjen me rrijet Ø8 qdo 15 cm të kufizuara me profila L, pllakat lidhese mbyllesat perfundimtare, lyerja me një ngjyrë baze dhe dy shtresa finale, ngjyra duhet të jetë sipas projektit. Llogritja në m ² të rrethojës. Verëjtje shigo detalin.	m ²	50.40	9.32	18.00	11.00	469.83	84.57	554.40
12	Furnizimi me material, armimi dhe betonimi I fushës së basketit me trashësi t=10cm mbi shtresën e zhavorit të ngjeshurë	m ²	50.00	8.47	18.00	10.00	423.73	76.27	500.00

13	Furnizimi me material dhe shtrirja e shtresës epokside mbi shtresën e rrëfshuarë të betonit (ngjyra e caktuar nga org. mbikqytës)	m ²	210.00	7.63	18.00	9.00	1,601.69	288.31	1,890.00
14	Furnizimi me material dhe punimi i vijave adekuatë të fushës me ngjyra akrilike të bardha I, me gjeresi b=8.0cm, llogaritja komplet	copë	12.00	4.24	18.00	5.00	50.85	9.15	60.00
PUNET E KUBZIMIT									
15	Furnizimi, transporti dhe shtrirja kubzave në terë sipërfaqen e fushës me dim. 10x10x7në gjendje të ngjeshur si dhe përpunimi i shtresës sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune, sipërfaqes se fushës duhet ti ipet ranja per largimin e ujrave atmosferike.	m ²	595.00	5.76	18.00	6.80	3,428.81	617.19	4,046.00
16	Furnizimi me material dhe vendosja e gurve skajorë me dimensione 15x20x60cm me të gjitha materialet tjera te nevojshme, llog m'	m'	145.00	4.24	18.00	5.00	614.41	110.59	725.00

17	Furnizimi, transporti dhe mbajtja e drurit dekorativ-Panja (Acer platanoides "Globosum"), me kurore mite të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-22 cm, sistem rrënjor mite i zhvilluar, i përgjellur me dhe, dhe i certifikuar. Mbiellet në tetor-nëntor duke e hapur një grop me dimensione 70x70x70 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtrësa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranoë-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Të gjitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzimin të organtit mbikqyrës.	copë	10.00	27.12	18.00	32.00	271.19	48.81	320.00
18	Furnizimi me material dhe shkurja e kubzave të betonit me numër të graviturë sipas projektit I cili do të shfërtezohet si numratore për fëmijë sipas urdhrave të org. mbikqyrës	m ²	13.20	5.93	18.00	7.00	78.31	14.09	92.40
19	Furnizimi me material dhe punimi I tavolinës së pingpongut nga beton I armuarë me diemnsine sipas projektit, në këtë pozicionë është përfshirë edhe punët e latimit , themeleve dhe ngjyrosja .	m ³	3.50	42.37	18.00	50.00	148.31	26.69	175.00

20	Furnizimi me material , latimi, armimi dhe betonimi I tavolinës së shatut me dimensione sipas projekti , në këtë pozicionë është përfshirë edhe punët e ngjyrosjes me nyançë të caktuarë nga org. mbikqyrës	copë	2.00	59.32	18.00	70.00	118.64	21.36	140.00
21	Furniziminme material dhe betonimi, armuarumimi dhe latimi i ulseve nga betoni dhe druri I lamnuarë me demunsione 5x5x200 sipas projektit të punuara edhe me themele , në këtë pozicionë është përfshirë edhe punët e ngjyrosjes .	copë	5.00	67.80	18.00	80.00	338.98	61.02	400.00
22	Furnizimi me material dhe planifikimi dhe ngjeshja e dheu u kategoris së parë me përberje argjimore në trashësi t=20cm , në këtë pozicionë edhe mbjellja e barit sipas sipas normave,dhe ujitje ne baza ditore deri në mbirje	m²	140.00	1.44	18.00	1.70	201.69	36.31	238.00
23	Furnizimi, transporti, vendosja dhe fiksimi ne vend e koshit per basket komplet me të gjitha elementet percellese, duke parapa hapjen e gropes , zhlavori, betoni per fiksime, ankerat koshi duhet te jete I gatshem per funksion, para furnizimit të gjitha materialet duhen t ë prezentohen dhe aporovohen nga org. mbikqyrës	cope	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00

TOTALI 3:									
4	Ndërtimi i parkut në fshatin STANOFC I POSHTEM							10,041.65	1,807.50
4.1	Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet shtetërore e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren.								
Punët Demoluese									
1	Përgaditja e punshës, transporti i mjeteve, stabilimenteve, sigurimi dhe rrethimi i sajë.	Is	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
2	Ingjizimi gjeodezik i parces, si dhe percaktimi i sakt i vendit të ndërtimit të fushës duke ju përshatuar parces egzistuese dhe projektit	Is	1.00	12.71	18.00	15.00	12.71	2.29	15.00
Punët e gjermimit									
3	Preja e shkurreve dhe drunjtëve, ngarkimi dhe transporti në vendin e caktuar në distancë L=5km	m²	1.00	4.24	18.00	5.00	4.24	0.76	5.00

4	Gërmimi I ternit në thellësi h=20-50cm I tërë sipërfaqës e cila është e planifikuarë për trajtim me kudes të veçant për infrastrukturën nënëtoksore ,materjali I gërmuarë të ngarkohet dhe transportohet në vendin e caktuarë	m ²	880.00	0.81	18.00	0.95	708.47	127.53	836.00
5	Furnizimi me material dhe shtruria, ngjeshja I zhavorrit me fraksion 0-60mm me trashësi t=25 cm duke përfshirë me ngjeshmëri 40Pa.	m ³	220.00	5.93	18.00	7.00	1,305.08	234.92	1,540.00
6	Furnizimi me material dhe shtruria, ngjeshja I zhavorrit me fraksion 0-31mm me trashësi t=10 cm duke përfshirë me ngjeshmëri 60Pa.	m ³	88.00	5.93	18.00	7.00	522.03	93.97	616.00
7	Nivelizimi dhe ngjeshja me cilindër vibruës adekuate e sipërfaqes se dheut pas gërmimit	m ²	880.00	0.42	18.00	0.50	372.88	67.12	440.00
8	Hapja e themeleve me dore me dimensione 50x50x110 cm per punimin e rrethojës se fushës se sportit materiali i gërmuar mund të planifikohet ose largohet ne depoti, llogarija për copë	copë	9.00	2.03	18.00	2.40	18.31	3.29	21.60

9	Furnizimi dhe vendosja e zhavorit 0-31.5 mm me trashësi t=10.0 cm nën themelet e rrethojës dhe rreth tyre	m ³	2.25	5.93	18.00	7.00	13.35	2.40	15.75
10	Furnizimi me material dhe betonimi I themeleve të veguara të rrethojës me dimensione 50x50x100 cm nga betoni C-25/30 MPa, të kalkulohet edhe armatura konstruktive e themelit, llogaritja për cop të themelit	m ³	2.25	49.15	18.00	58.00	110.59	19.91	130.50
11	Furnizimi prej, saldimi dhe punimi I rrethojës metalike sipas detajit në projekt. Lartësia e rrethojës është H=4.10 m. në vertikale 60x60x4 Në pozicion të përshihen ankerimet e nevojshme, shpyllat vertikale, horizontalet, mbushjen me rrjet Ø8 qdo 15 cm të kufizuara me profila L, pllakat lidhëse mblyllësat përfundimtare, lyerëja me një ngjyrë bazë dhe dy shtresa finale. ngjyra duhet të jetë sipas projektit. Llogjia në m ² të rrethojës. Verëfjite shtigo detalin.	m ²	50.40	9.32	18.00	11.00	469.83	84.57	554.40
12	Furnizimi me material, armimi dhe betonimi I fushës së basketit me trashësi t=10cm mbi shtresën e zhavorit të ngjeshurë	m ²	50.00	8.47	18.00	10.00	423.73	76.27	500.00

13	Furnizimi me material dhe shtruria e shtresës epokside mbi shtresën e rrafshuar të betonit (ngjyra e caktuar nga org. mbikqytës)	m ²	210.00	7.63	18.00	9.00	1,601.69	288.31	1,890.00
14	Furnizimi me material dhe punimi I vijave adekuatë të fushes me ngjyra akrilike të bardha I, me gjeresi b=8.0cm, llogaritja komplet	copë	12.00	4.24	18.00	5.00	50.85	9.15	60.00
PUNET E KUBZIMIT									
15	Furnizimi, transporti dhe shtrirja kubzave në terë sipërfaqen e fushës me dim. 10x10x7në gjendje të ngjeshur si dhe përpunimi I shtresës sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune, sipërfaqes se fushes duhet ti ipet ramba per largimin e ujrave atmosferike.	m ²	880.00	5.76	18.00	6.80	5,071.19	912.81	5,984.00
16	Furnizimi me material dhe vendosja e guve skajorë me diemnsione 15x20x60cm me të gjitha materialet tjera te nevojshme, llog m'	m'	215.00	4.24	18.00	5.00	911.02	163.98	1,075.00

17	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drurit dekorativ- Panja (Acer platanoides "Globosum"), me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-22 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i certifikuar. Mbiellet në tetor-nëntor duke e hapur një grop me dimensione 70x70x70 cm, e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thejllësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjillore ose ranore-argjillore, i pasur me materiale ushqyese dhe pH nga dobët acide deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Të glitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzimin të organit mbikqyrës.	copë	12.00	27.12	18.00	32.00	325.42	58.58	384.00
18	Furnizimi me material dhe shkurja e kubzave të betonit me numër të gravituarë sipas projekti I cili do të shfërtohet si numratore për fëmijë sipas urdhrave të org. mbikqyrës	m ²	13.20	5.93	18.00	7.00	78.31	14.09	92.40
19	Furnizimi me material dhe punimi I tavolinës së pingpongut nga beton I armuarë me diemine sipas projektit, në këtë pozicionë është përfshirë edhe punët e latimit , themeleve dhe ngjyrosja .	m ³	3.50	42.37	18.00	50.00	148.31	26.69	175.00

20	Furnizimi me material, latini, armimi dhe betonimi i tavolinës së shahut me dimensione sipas projekti, në këtë pozicionë është përfshirë edhe punët e ngjyrosjes me nyanë të caktuarë nga org. mbikqyrës	copë	2.00	59.32	18.00	70.00	118.64	21.36	140.00
21	Furnizimin me material dhe betonimi, armuarimi dhe latimi i ulseve nga betoni dhe druri i laminuarë me demsione 5x5x200 sipas projektit të punuara edhe me themele, në këtë pozicionë është përfshirë edhe punët e ngjyrosjes.	copë	5.00	67.80	18.00	80.00	338.98	61.02	400.00
22	Furnizimi me material dhe planifikimi dhe ngjeshja e dhe u kategoris së parë me përberje argjimore më trashësi t=20cm, në këtë pozicionë edhe mbellja e barit sipas sipas normave dhe vijtje ne baza diore deri në mbijje	m ²	180.00	1.44	18.00	1.70	259.32	46.68	306.00
23	Furnizimi, transporti, vendosja dhe fiksimi ne vend e koshit per basket komplet me të gjitha elementet perçellose, duke parapa hapjen e gropes, zhavori, betoni per fiksime, ankerat koshi duhet te jete i gatshem per funksion, para furnizimit të gjitha materialet duhen t ë prezentohen dhe aprovoohen nga org. mbikqyrës	cope	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
TOTALI 4:							13,034.45	2,346.20	15,380.65
5	Ndërtimi i parkut në fshatin DRUAR								