




REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-19-1907-5-2-1/C166
14 Nr. 317/19
Dt. 31.05.2019

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj** – Drejtoreshë për Prokurim Publik (në tekstin e mëtejshëm **PORORSITËSI**) , dhe
2. “ **Construction Group** “sh.p.k. me seli në Prishtinë, me NRB e NRF : **810831645**, të cilën e përfaqëson **znj. Arjetë Aliti**, në tekstin e mëtejshëm: **RYESI I PUNËVE**,

, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve qendrore me pelet , me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	9	19	0	7	5	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	9	0	2	4	5	2	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon: **Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve qendrore me pelet**, sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-19-024-521**.
- 1.2 **Afati i fillimit të punimeve është 3 (tri) ditë pas nënshkrimit të kontratës**, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.3 Punimet do të realizohen brenda periudhës 60 ditë pune, sipas kushteve të kontratës të përcaktuara në Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të Kontratës, në objektet shëndetësore, si vijon :
 - AMF-re në fsh. Ceceli
 - QMF-re në fsh. Pantinë
 - QMF-re në fsh. Dumnicë e Llugës
 - QMF-re në fsh. Maxhunaj
 - QMF-re në fsh. Samadrexhë, dhe
 - QMF-re në fsh. Strofc
- 1.4 Kryesi i punimeve ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Porositësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.5 Kryesi i punimeve do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të kryerjes së punëve të papërfunduara deri në një shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **52.735,19€ (pesdhjetedymijshatatqindtridhjetepesë/19Euro).**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen : **në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.**

2.4 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimit Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Procesverbali i mbledhjes së informatave/vizitës se vendit
- (h) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe¹ në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Drejtoreshë për Prokurim Publik
Nënshkrimi:	
Data:	31.05.2019
Vula:	



Për Kontraktuesin:

Emri:	Arjetë Aliti
Pozita:	Përfaqësues i Kontraktuesit: “ Construction Group “sh.p.k. – Prishtinë
Nënshkrimi:	
Data:	31.05.2019
Vula:	



¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.


Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G

Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, 18, e jo në formatin 0%-8%-apo-18%
 Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, Po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy decimale pas presjes dhjetore


Vërejtje: Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuara janë të Parallogaritura. Punëkryesi duhet t'ia prezantoi përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organi Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim.. Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjelja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshij certifikatat e kualitetit dhe te standardeve.

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSh)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
1	Punët e renovimit të objektit								
1.1	Përgaditja e hapsirave para fillimit të punimeve, verifikimi i punimeve të parapara dhe organizimi i punimeve në kordinim me stafin shtepiak dhe org . Mbikqyrës	Paushall	1.00	25.42	18.00	30.00	25.42	4.58	30.00
1.2	Furnizimi me material për masat mbrojtës të inventarit , dyshemeve dhe hapsirave të brendesin dhe të jashtëme te objektit	Paushall	1.00	25.42	18.00	30.00	25.42	4.58	30.00



Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

1.3	Furnizimi me material dhe vendosja e globave elektrik me diameter d=50cm me dy trupa ndriqes tipit Lled , në këtë pozicionë është përfshirë edhe punet e demollimit t të trupave egzistues	Copë	9.00	16.95	18.00	20.00	152.54	27.46	180.00
1.4	Furnizimi dhe lyerja e mureve te kthinave dhe koridoreve me ngjyre te yndyrshme ne lartesi h = 1.0 m'	m ²	80.00	1.27	18.00	1.50	101.69	18.31	120.00
1.5	Ngjyroshja e mureve të kthinave mbi bazament të gletuar me polikolor ne dy shtresa me niansë e përcaktuar nga org mbikqyrës Parprakishtë të bëhet gruraj e e sipërfaqës së mureve që është 15%të sipërfaqës së planifikuarë , lryja me bazë nyanca e caktuare nga org. mbikqyrës .	m ²	270.00	0.68	18.00	0.80	183.05	32.95	216.00
1.6	Ngjyroshja e pllafoneve të kthinave mbi bazament të gletuar me polikolor ne dy shtresa me niansë të bardhë. Parprakishtë lryja me bazë nyanca e caktuare nga org. mbikqyrës .	m ²	188.00	0.68	18.00	0.80	127.46	22.94	150.40
2	Punët e Ngrohjes Qëndrore								
	Liferimi dhe montimi i radiatorve të çelikut, prodhim i fabrikës së radiatorve Gjilan, lmas ltafi apo të ngjajshëm komplet me mbajtsat dhe kapakët								
2.1	Tip 22-600/600	Copë	3.00	25.42	18.00	30.00	76.27	13.73	90.00
2.2	Tip 22-600/1800	Copë	6.00	76.27	18.00	90.00	157.63	82.37	540.00
2.3	Liferimi dhe montimi i valvolave të thjeshta të sistemit dygypor hyrje R-15	Copë	4.00	4.24	18.00	5.00	16.95	3.05	20.00




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

2.4	Liferimi dhe montimi i valvolave të sistemit dygypor dalje R-15	Copë	5.00	4.24	18.00	5.00	21.19	3.81	25.00
2.5	Liferimi dhe montimi i valvolave për mbushje zbraze të sistemit dygypor dalje R-15	Copë	5.00	3.39	18.00	4.00	16.95	3.05	20.00
2.6	Liferimi dhe montimi i valvolave për çajrosje automatike të kolektorëve R-15	Copë	5.00	3.39	18.00	4.00	16.95	3.05	20.00
2.7	Kolektorët për sistemin dygypor standard (1" > 7x 1/2")	Copë	6.00	6.78	18.00	8.00	40.68	7.32	48.00
2.8	Valvola me holander me kokë 1"	Copë	4.00	10.17	18.00	12.00	40.68	7.32	48.00
2.9	T-shitk për çajrosje 1"-1/2"-1/2"	Copë	4.00	3.39	18.00	4.00	13.56	2.44	16.00
2.10.	Gypat të qelikut -15 x 0.8, për shtrijen e rrejtë mbi dyshemë, nga kolektorët deri të trupat ngrohës	m'	128.00	2.54	18.00	3.00	325.42	58.58	384.00
	Liferimi dhe montimi i tubave të qelikut								
2.11	DN25	m'	25.00	2.12	18.00	2.50	52.97	9.53	62.50
2.12	DN32	m'	25.00	2.54	18.00	3.00	63.56	11.44	75.00
2.13	DN40	m'	66.00	2.97	18.00	3.50	195.76	35.24	231.00
2.14	Fitingu për gypat e qelikut si mbajtës, kthesat, tegeli, gasi për saldime nga pozicioni 2.1 deri 2.13.	%	0.50	169.49	18.00	200.00	84.75	15.25	100.00
2.15	Ventila automatik për çajrosje per rrejtën horizontale	Copë	8.00	10.17	18.00	12.00	81.36	14.64	96.00



Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

2.16	Pastimi i tubave nga korodimi dhe ngjyrojja e tyre me ngjyr bazike (minimum) ngjyr e qëndrueshme në temp. 120 °C	m ²	25.00	2.54	18.00	3.00	63.56	11.44	75.00
2.17	Ngjyrojja e tubacioneve me ngjyr të qëndrueshme në temp. 120 °C	m ²	25.00	2.54	18.00	3.00	63.56	11.44	75.00
2.18	Shpimi i vrimave dhe depërtimi i tubave	Copë	5.00	8.47	18.00	10.00	42.37	7.63	50.00
2.19	Shqyrtimi i instalimit me ujë të ftohet dhe të ngrohët	Copë	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
3	Kaldatorja								
3.1	Liferimi dhe montimi i kaldajes me lëndë djegëse të ngurtë (PELET) për djegëje me kapacitet Q=45 kë, per temperatura 90/70 °C, "Centrometal"ose te ngjajshem komplet brener me regulator të promajës, pompën për mbrojtjen e kaldasë,rezervuar te pelletit dhe termostat.	Copë	1.00	2.288.14	18.00	2.700.00	2.288.14	411.86	2.700.00
3.2	Liferimi dhe montimi i pompës riqarkulluese ajro apo GRUNDFOS ose të ngjajshme TOP-S 40/5 1~PN10	Copë	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
3.3	Punimi i bazamentit per vendosjen e kaldase	paush	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
3.4	Liferimi dhe montimi i Enës ekspanduese të mbylltur komplet me gypin sigures, çajrosje, etj. V=50 l	Copë	1.00	72.03	18.00	85.00	72.03	12.97	85.00




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

	Liferimi dhe montimi i valvolave me flanaxhe dhe kunderflanaxhe, me bulona, diktung,																		
3.5	DN 40, NP6	Copë	8.00	12.71	18.00	15.00	101.69	18.31	120.00										
3.6	DN 25, NP6	Copë	4.00	8.47	18.00	10.00	33.90	6.10	40.00										
	Liferimi dhe montimi i valvolës njëkahore me flangjë me bulona dhe diktun.																		
3.7	DN 40 NP6	Copë	1.00	12.71	18.00	15.00	12.71	2.29	15.00										
3.8	Liferimi dhe montimi i valvolave për mbushje zbraze 3/4 ``	Copë	2.00	6.78	18.00	8.00	13.56	2.44	16.00										
3.9	Liferimi dhe montimi i valvolës siguroese me sustë PN 4bar DN32	Copë	3.00	5.08	18.00	6.00	15.25	2.75	18.00										
3.10	Liferimi dhe montimi i valvolës sferike DN25	Copë	2.00	16.95	18.00	20.00	33.90	6.10	40.00										
	Liferimi dhe montimi i shpërndarësit me të gjitha vrimat për kyçje dhe një kyçje rezervë DN40																		
3.11	Ø88,9 x 4,05 , L=400 mm	Copë	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00										
	Liferimi dhe montimi i përmbledhësit me të gjitha vrimat për kyçje dhe një kyçje rezervë DN40																		
3.12	Ø88,9 x 4,05 , L=400 mm	Copë	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00										
3.13	Liferimi dhe montimi i termomanometrit	Copë	2.00	16.95	18.00	20.00	33.90	6.10	40.00										




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

3.14	Liferimi dhe montimi i qynkës prej kalendarës gjër deri në oxhak Ø 250mm, L=1.5 m	Copë	2.00	21.19	18.00	25.00	42.37	7.63	50.00
3.15	Furnizimi dhe muratimi i oxhakut të nxemjës me diametër Ø 250mm, me të gjitha elementet përcjellëse . Në llogari të mirret edhe mveshja e mureve të kanalit me tulla të plota . Oxhaku duhet të jetë i gatshëm për funksion me të gjitha materialet tjer atë nevojshme si koken shtusne dhe deren për pastrim .Në këtë pozicionë është përfshire edhe thyrja e pllakës , mbshjellisi i oxhakut me llamarinë të plastifikuarë , shtusne dera për pastrim dhe mbulusi i oxhakut	m'	7.20	21.19	18.00	25.00	152.54	27.46	180.00
3.16	Izolimi termik i kolektorve,tubacioneve dhe qynkës me lesh mineral të mbëshjellur me llamarin të aluminit 0.5 mm,	m ²	6.00	2.54	18.00	3.00	15.25	2.75	18.00
3.17	Materialet tjera të imta dhe punë të pa parapara 5% e pozicioneve nga 3.5 deri te pozicioni 3.16	%	0.05	423.73	18.00	500.00	21.19	3.81	25.00
3.18	Pastrimi i punishtes pas perfundimit te projektit	Copë	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
3.19	Hartim, perpilimi i projektit ekzekutues pas perfundimit te punimeve, projekti dorezohet ne tri kopje dhe CD	Copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
TOTALI I:							5,710.93	1,027.97	6,738.90




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

Renovimi i objektit dhe instalimi i ngrohjes qëndror me pellet në QMF-re në fshatin Pantinë		1 Punët e renovimit të objektit									
1.1	Përgaditja e hapsirave para fillimit të punimeve, verifikimi i punimeve të parapara dhe organizimi i punimve në kordinim me stafin shtepiak dhe org . Mbikqyrës	paushall	1.00	25.42	18.00	30.00	25.42	4.58	30.00		
1.2	Furnizimi me material për masat mbrojtëse të inventarit , dyshermeve dhe hapsirave të brendesin dhe të jashtëme të objektit	paushall	10.00	25.42	18.00	30.00	254.24	45.76	300.00		
1.3	Ngjyroshja e mureve, pllafoneve të kthinave mbi bazament të gletuar me ngjyrë të kualitetit të lartë në dy shtresa në këtë pozicionë është përfshirë punët e përgaditjes , dhe lryja me bazë parprkishtë , nyanca caktohet nga investitori	m ²	600.00	0.85	18.00	1.00	508.47	91.53	600.00		
	Furnizimi me material dhe vendosja e drrasave në murë nga materiali i laminuarë me dimensione 20cmx xmbrojtëse në muret x										
1.4	Furnizimi dhe lryerja e mureve të kthinave dhe koridoreve me ngjyre të yndyrshme ne lartësi h = 1.0 m'	m ²	159.00	1.27	18.00	1.50	202.12	36.38	238.50		




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

1.5	Furnizimi me material dhe vendosja e globave elektrik me diameter d=50cm me dy trupa ndriqes tipi Led , në këtë pozicionë është përfshirë edhe punet e demollimit t ë trupave egzistues	Copë	22.00	29.66	18.00	35.00	652.54	117.46	770.00
1.6	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i dyerve prej materialit të plastikës sipas standardeve ISO, DIN te perforcuar me profile metalli. Trashesia t=8 cm me qelq termopan dhe mekanizma te kualitetit te larte dhe me mekanizem perkatues per hapje dhe mbyllje. sipas skemës "D7", 80*210cm. Sipas spec. teknik. në këtë pozicionë të përfshihet edhe punët e demollimit m e kujdes të dyerve egzistuese	Copë	6.00	135.59	18.00	160.00	813.56	146.44	960.00
1.7	Furnizimi me material , keramika të klasit të parë për vendosjen në tërë perimetrin e kordrit në këtë pozicionë është përfshirë edhe punet e demollimit, pastimit dhe shtruja në tërë perimetrin me lartësi t=8cm	m'	45.00	11.86	18.00	14.00	533.90	96.10	630.00
2	Punët e Ngrrohjes Qëndrore								
2.1	Liferimi dhe montimi i radiatorve të çelikut, prodhim i fabrikës së radiatorve Giljan, lmas ltali apo të ngjajshëm komplet me mbajtset dhe kapaket	Copë	4.00	42.37	18.00	50.00	169.49	30.51	200.00



Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

2.2	Tip 22-600/1800	Copë	8.00	80.51	18.00	95.00	644.07	115.93	760.00
2.3	Liferimi dhe montimi i valvolave të thjeshta të sistemit dygypor hyrje R-15	Copë	6.00	4.24	18.00	5.00	25.42	4.58	30.00
2.4	Liferimi dhe montimi i valvolave të sistemit dygypor dalje R-15	Copë	6.00	4.24	18.00	5.00	25.42	4.58	30.00
2.5	Liferimi dhe montimi i valvolave për mbushje zbrazje të sistemit dygypor dalje R-15	Copë	6.00	3.39	18.00	4.00	20.34	3.66	24.00
2.6	Liferimi dhe montimi i valvolave për çajrosje automatike të kolektorëve R-15	Copë	6.00	3.39	18.00	4.00	20.34	3.66	24.00
2.7	Kolektorët për sistemin dygypor standard (1" > 7x 1/2")	Copë	8.00	6.78	18.00	8.00	54.24	9.76	64.00
2.8	Valvola me holander me kokë 1"	Copë	4.00	10.17	18.00	12.00	40.68	7.32	48.00
2.9	T- shtik për çajrosje 1"-1/2"-1/2"	Copë	4.00	3.39	18.00	4.00	13.56	2.44	16.00
2.1	Gypat të qelikut -15 x 0.8, për shtrijen e njetit mbi dysheme, nga kolektorët deri të trupat ngrohës	m'	189.00	2.54	18.00	3.00	480.51	86.49	567.00
	Liferimi dhe montimi I tubave të qelikut								
2.11	DN25	m'	30.00	2.12	18.00	2.50	63.56	11.44	75.00
2.12	DN32	m'	30.00	2.54	18.00	3.00	76.27	13.73	90.00
2.13	DN40	m'	65.00	2.97	18.00	3.50	192.80	34.70	227.50




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

2.14	Fitingu për gypat e çelikut si mbajtësat, kthesat, tegeli, gasi për saldimit ng apoزيون 2.1 deri 2.14.	%	0.50	254.24	18.00	300.00	127.12	22.88	150.00
2.15	Ventila automatik per çajrosje per rrafshen horizontale	Copë	10.00	10.17	18.00	12.00	101.69	18.31	120.00
2.16	Pastrimi I tubave nga korodimi dhe ngjyrojja e tyre me ngjyr bazike (minimum) ngjyr e qëndrueshme në temp. 120 °C	m ²	25.00	1.69	18.00	2.00	42.37	7.63	50.00
2.17	Ngjyrojja e tubacioneve me ngjyr të qëndrueshme në temp. 120 °C	m ²	25.00	2.12	18.00	2.50	52.97	9.53	62.50
2.18	Shpimi i vrimave dhe depërtimi I tubave	Copë	5.00	8.47	18.00	10.00	42.37	7.63	50.00
2.19	Shqyrtimi i instalimit me ujë të ftohet dhe të ngrohët	Copë	1.00	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
3	Kaldatorja								
3.1	Liferimi dhe montimi I kaldajes me lëndë djegëse të ngurtë (PELET) për djegëje me kapacitet Q=50 kë, per temperatura 90/70 °C, "Centrometal"ose te ngjajshem komplet brener me regulator të promajës, pompën për mbrojtjen e kaldasë,rezervuar te pelletit dhe termostat.	Copë	1.00	2.288.14	18.00	2.700.00	2.288.14	411.86	2.700.00
3.2	Liferimi dhe montimi I pompës riqarkulluese ëilo apo GRUNDFOS ose të ngjajshme TOP-S 40/5 1~PN10	Copë	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
3.3	Punimi I bazamentit per vendosjen e kaldase	paushll	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshëm: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

3.4	Liferimi dhe montimi I Enës ekspanduese të mbyllur komplet me gypin sigurues, V=50 l	Copë	1.00	72.03	18.00	85.00	72.03	12.97	85.00
	Liferimi dhe montimi i valvolave me flanaxhe dhe kunderflanaxhe, me bulona, diktung,								
3.5	DN 40, NP6	Copë	8.00	12.71	18.00	15.00	101.69	18.31	120.00
3.6	DN 25, NP6	Copë	4.00	8.47	18.00	10.00	33.90	6.10	40.00
	Liferimi dhe montimi I valvolës njëkahore me flangjë me bulona dhe diktun.								
3.7	DN 40 NP6	Copë	1.00	12.71	18.00	15.00	12.71	2.29	15.00
3.8	Liferimi dhe montimi I valvolave për mbushje zbrazje 3/4 "	Copë	2.00	6.78	18.00	8.00	13.56	2.44	16.00
3.9	Liferimi dhe montimi I valvolës siguruese me sustë PN 4bar DN32	Copë	3.00	5.08	18.00	6.00	15.25	2.75	18.00
3.10	Liferimi dhe montimi I valvolës sferike DN25	Copë	2.00	16.95	18.00	20.00	33.90	6.10	40.00
	Liferimi dhe montimi I shpërndarësit me të gjitha vrimat për kyçje dhe një kyçje rezervë DN40								
3.11	Ø88,9 x 4,05 , L=400 mm	Copë	1.00	67.80	18.00	80.00	67.80	12.20	80.00
	Liferimi dhe montimi I përmbledhësit me të gjitha vrimat për kyçje dhe një kyçje rezervë DN40								




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

3.12	Ø88,9 x 4,05 , L=400 mm	Copë	1.00	67.80	18.00	80.00	67.80	12.20	80.00
3.13	Liferimi dhe montimi I termomanometrit	Copë	2.00	16.95	18.00	20.00	33.90	6.10	40.00
3.14	Liferimi dhe montimi I grynkës prej kaldatares gjer deri në oxhak Ø 250mm, L=1.5 m	Copë	2.00	21.19	18.00	25.00	42.37	7.63	50.00
3.15	Furnizimi dhe muratimi I oxhakut të nxemjës me diametër Ø 250mm, me të gjitha elementet perçjellese . Ne llogari të mirret edhe mveshja e mureve të kanalit me tulla të plota . Oxhaku duhet te jet I gatshem per funksion me të gjitha materialet qjer atë nevojshme si koken shtusne dhe deren për pastrim .Në këtë pozicionë është përfshire edhe thyrja e pllakës , mbshjellsi i oxhakut me llamarinë të plastifikuarë , shtusne dera për pastrim dhe mbulusi i oxhakut	m'	6.10	21.19	18.00	25.00	129.24	23.26	152.50
3.16	Izolimi termik i kolektorve,tubacioneve dhe grynkes me lesh mineral të mbështjellur me llamarin të aluminit 0.5 mm,	m ²	5.00	2.12	18.00	2.50	10.59	1.91	12.50
3.17	Materiale tjera të imta dhe punë të pa parapara 5% e pozicioneve nga 3.5 deri te pozicioni 3.16	%	0.05	1,271.19	18.00	1,500.00	63.56	11.44	75.00
3.18	Pastrimi I punishtes pas perfundimit te projektit	Copë	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
3.19	Hartim, perpillimi I projektit ekzekutues pas perfundimit te punimeve, projekti dorezohet ne tri kopje dhe CD	Copë	1.00	33.90	18.00	40.00	33.90	6.10	40.00
TOTALI II:							8,538.56	1,536.94	10,075.50




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

III	Renovimi i objektit dhe instalimi i ngrohjes qëndror me pellet në QMF-re në fshatin Dumnicë e Llugës								
1	Punët e renovimit të objektit								
1.1	Përgatitja e hapsirave para fillimit të punimeve, verifikimi i punimeve të parapara dhe organizimi i punimve në kordinim me stafin shtepiak dhe org. Mbikqyrës	paushall	1.00	25.42	18.00	30.00	25.42	4.58	30.00
1.2	Furnizimi me material për masat mbrojtës të inventarit , dyshemeve dhe hapsirave te brendesin dhe të jashtëme te objektit	paushall	1.00	25.42	18.00	30.00	25.42	4.58	30.00
1.3	Furnizimi me material dhe pergatitja e fasades së jashte për ngjyrosje përfeshirë edhe montimin e skeleve më masa mbrojtëse para fillit të punimeve	m ²	210.00	1.19	18.00	1.40	249.15	44.85	294.00
1.4	Furnizimi me material dhe vendosja e stiroportit per mure te jashteme me trashesi t=12cm N4, përfeshire ngjitesin dhe tipilat ne 4 copa per sipërfaqe m ²	m ²	210.00	5.51	18.00	6.50	1,156.78	208.22	1,365.00
1.5	Furnizimi me materajil dhe lyra me ngjites ne dy shtresa përfeshire edhe rjete plastke te percaktuare nga org. mbikqyrës .	m ²	210.00	1.53	18.00	1.80	320.34	57.66	378.00



Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

1.6	Furnizimi me materaj lryja me baze ne dy shtresa per perioden e caktuare nga org. mbikqyres	m ²	210.00	1.10	18.00	1.30	231.36	41.64	273.00
1.7	Furnizimi me materaj dhe fasdimi l mureve te jashtem me fasade 02 ne tere sipërfaqen e jasheme te objektit	m ²	210.00	3.22	18.00	3.80	676.27	121.73	798.00
1.8	Furnizimi me materaj dhe ngjyrojja e mureve te jashteme me ngjyre ne dy shtresa , nianca e percaktaure nga org. mbikqyres	m ²	210.00	2.03	18.00	2.40	427.12	76.88	504.00
1.9	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashesi t=8cm, e cila vendoset mbi pllaken e nënë kulmit, në këtë pozicion llogaritet edhe dy shtresat e folies plastike dhe nivelizimi me beton gjysem të terur	m ²	165.00	2.97	18.00	3.50	489.41	88.09	577.50
1.1	Ngjyrojja e pllafoneve të kthinave mbi bazament të gletuar me polikolor ne dy shtresa me niansë të bardhë. Parparkishtë lryja me bazë nyanca e caktuare nga org. mbikqyrës .	m ²	180.00	0.59	18.00	0.70	106.78	19.22	126.00
1.11	Furnizimi me material dhe montimi l solbankave të jashtem nga llamarinha e plastifikuar e me gjësi të zhvilluarë b=28,5cm duke l përdorurat të gjitha materialet e nevojshme për vendosje dhe inkastim në mure .	m'	26.12	3.39	18.00	4.00	88.54	15.94	104.48
1.12	Furnizimi dhe lryerja e mureve te kthinave dhe koridoreve me ngjyre te yndyrshme ne lartesi h = 1.0 m'	m ²	187.50	1.10	18.00	1.30	206.57	37.18	243.75




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

1.13	Ngjyrosja e mureve të kthinave mbi bazament të gletuar me polikolor ne dy shtresa me niansë të bardhë. Përprakishtë të bëhet gruraj e e sipërfaqës së mureve që është 15% të sipërfaqës së planifikuarë , lryja me bazë nyanca e caktuare nga org. mbikqyrës .	m ²	27.00	0.68	18.00	0.80	18.31	3.29	21.60
1.14	Furnizimi dhe montimi I dyerveve te hyrjes nga PVC profilet. Profili me diameter te bazes Min. 8cm , me min. 5 komora (hapesira termike) dhe tre mbyllje gome. Plastika te jet e lidhur me profili te çelikut adekuat per profilin e caktuar. Profili duhet te arrihë vlerat Uf prej 1.3 ë/m2 . Paneli thermopan dizajni i te ciles duhet te jet i afert me projektin zbatues. Dyert duhet te ankorohen me bulona te galvanizuar , me dimensione 1,50x2,10+60	Copë	1.00	364.41	18.00	430.00	364.41	65.59	430.00
1.5	Furnizimi me material dhe montimi I profileve nga amterjali I PVC I kombinuar e në fukcion të erë mbrojtësit I kombinuar ë edhe me xham për ndriqimin e hapsirës me diemsiene 1,6x1,6x2,9m	Copë	1.00	381.36	18.00	450.00	381.36	68.64	450.00
1.16	Furnizimi dhe montimi I derës te hyrja e parashkollloreve prej profileve te aluminit profil t=8.0cm me xham të trefisht 4+16+4 mm, Uë=0,8 ë.m-2K-1 mbushje me argon, Ug=0,6 ë.m-2K-1, izolimi akustik Rë-34 dB. Me diemsiene 1,5x2,10 me dy hape.	Copë	1.00	338.98	18.00	400.00	338.98	61.02	400.00




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

1.17	Furnizimi me material të nevojshem dhe rehlitimi i dyrev nga pvc të hyrjes , në këtë pozicionë përshihet punet e vendosjes se bravaës komplet ,me cilindër .	Copë	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
1.18	Furnizimi me materia dhe montimi i keramikave t ë kulaitetit të lartë me ngjyrë të caktuarë dhe aporovuar ë nga org. mbikqyrës për shkallët e jashtëme në këtë pozicionë është përshirë edhe punët e nivelizimit , ngjitësi për hapsira t ë jashtëme , llajsne dhe	m ²	24.10	11.86	18.00	14.00	285.93	51.47	337.40
1.19	Furnizimi me material dh e shtruja e gurit të thyer me trashësi 031mm për nivelizimin e parkingut .	m ³	36.00	5.08	18.00	6.00	183.05	32.95	216.00
2	Punët e Ngrohjes Qëndrore								
	Liferimi dhe montimi i radiatorve të çelikut, prodhim i fabrikës së radiatorve Gjilan, Imas Itali apo të ngjajshëm komplet me mbajtësat dhe kapakët								
2.1	Tip 22-600/600	Copë	4.00	33.90	18.00	40.00	135.59	24.41	160.00
2.2	Tip 22-600/1800	Copë	6.00	76.27	18.00	90.00	457.63	82.37	540.00
2.3	Liferimi dhe montimi i valvolave të thjeshta të sistemit dygypor hyrje R-15	Copë	5.00	4.24	18.00	5.00	21.19	3.81	25.00
2.4	Liferimi dhe montimi i valvolave të sistemit dygypor dalje R-15	Copë	5.00	4.24	18.00	5.00	21.19	3.81	25.00




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

2.5	Liferimi dhe montimi i valvolave për mbushje zbraze të sistemit dygypor dalje R-15	Copë	5.00	3.39	18.00	4.00	16.95	3.05	20.00
2.6	Liferimi dhe montimi i valvolave për çajrosje automatike të kolektorëve R-15	Copë	5.00	3.39	18.00	4.00	16.95	3.05	20.00
2.7	Kolektorët për sistemin dygypor standard (1" > 7x 1/2")	Copë	8.00	6.78	18.00	8.00	54.24	9.76	64.00
2.8	Valvola me holander me kokë 1"	Copë	4.00	10.17	18.00	12.00	40.68	7.32	48.00
2.9	T - shtik për çajrosje 1"-1/2"-1/2"	Copë	4.00	3.39	18.00	4.00	13.56	2.44	16.00
2.1	Gypat të çelikut -15 x 0.8, për shtrijen e rrejtë mbi dysheme, nga kolektorët deri të trupat ngrohës	m'	345.00	2.54	18.00	3.00	877.12	157.88	1,035.00
	Liferimi dhe montimi i tubave të çelikut								
2.11	DN25	m'	30.00	2.12	18.00	2.50	63.56	11.44	75.00
2.12	DN32	m'	30.00	2.54	18.00	3.00	76.27	13.73	90.00
2.13	DN40	m'	65.00	2.97	18.00	3.50	192.80	34.70	227.50
2.14	Fitingu për gypat e çelikut si mbajtësat, kthesat, tegeli, gasi për saldime nga pozicioni 2.1 deri 2.14.	%	0.50	169.49	18.00	200.00	84.75	15.25	100.00
2.15	Ventila automatik për çajrosje për rrejtjen horizontale	Copë	10.00	10.17	18.00	12.00	101.69	18.31	120.00
2.16	Pastrimi i tubave nga korodimi dhe ngjyrosja e tyre me ngjyrë bazike (minium) ngjyrë e qëndrueshme në temp. 120 °C	m ²	25.00	2.54	18.00	3.00	63.56	11.44	75.00




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

2.17	Ngjyrosja e tubacioneve me ngjyr të qëndrueshme në temp. 120 °C	m ²	25.00	2.54	18.00	3.00	63.56	11.44	75.00
2.18	Shpimi i vrimave dhe depërtimi i tubave	Copë	5.00	8.47	18.00	10.00	42.37	7.63	50.00
2.19	Shqyrtimi i instalimit me ujë të ftohet dhe të ngrohët	Copë	1.00	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
3	Kaldatorja								
3.1	Liferimi dhe montimi i kaldajes me lëndë djegëse të ngurtë (PELET) për djegëje me kapacitet Q=45 KW/kë, për temperatura 90/70 °C, "Centrometal" ose të ngjajshëm komplet brener me regulator të promajës, pompën për mbrojtjen e kaldasë, rezervuar të pelletit dhe termostat.	Copë	1.00	2,203.39	18.00	2,600.00	2,203.39	396.61	2,600.00
3.2	Liferimi dhe montimi i pompës riqarkulluese ëllo apo GRUNDFOS ose të ngjajshme TOP-S 40/5 1~PN10	Copë	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
3.3	Punimi i bazamentit për vendosjen e kaldase	paush	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
3.4	Liferimi dhe montimi i Enës ekspanduese të mbyllur komplet me gypin sigures, çairose, etj. V=50 l	Copë	1.00	72.03	18.00	85.00	72.03	12.97	85.00
	Liferimi dhe montimi i valvolave me flanaxhe dhe kunderflanaxhe, me bulona, diktung,								




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

3.5	DN 40, NP6	Copë	8.00	8.47	18.00	10.00	67.80	12.20	80.00
3.6	DN 25, NP6	Copë	4.00	8.47	18.00	10.00	33.90	6.10	40.00
	Liferimi dhe montimi I valvolës njëkahore me flangjë me bulona dhe diktun.								
3.7	DN 40 NP6	Copë	1.00	12.71	18.00	15.00	12.71	2.29	15.00
3.8	Liferimi dhe montimi I valvolave për mbushje zbrazje 3/4 ``	Copë	2.00	6.78	18.00	8.00	13.56	2.44	16.00
3.9	Liferimi dhe montimi I valvolës siguruese me sustë PN 4bar DN32	Copë	3.00	5.08	18.00	6.00	15.25	2.75	18.00
3.1	Liferimi dhe montimi I valvolës sferike DN25	Copë	2.00	16.95	18.00	20.00	33.90	6.10	40.00
	Liferimi dhe montimi I shpërndarësit me të gjitha vrimat për kyçje dhe një kyçje rezervë DN40								
3.11	Ø88,9 x 4,05 , L=400 mm	Copë	1.00	59.32	18.00	70.00	59.32	10.68	70.00
	Liferimi dhe montimi I përmbledhësit me të gjitha vrimat për kyçje dhe një kyçje rezervë DN40								
3.12	Ø88,9 x 4,05 , L=400 mm	Copë	1.00	59.32	18.00	70.00	59.32	10.68	70.00
3.13	Liferimi dhe montimi I termomanometrit	Copë	2.00	16.95	18.00	20.00	33.90	6.10	40.00
3.14	Liferimi dhe montimi I qynkës prej kaldatares gjër deri në oxhak Ø 250mm, L=1.5 m	Copë	2.00	21.19	18.00	25.00	42.37	7.63	50.00




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

3.15	Furnizimi dhe muratimi i oxhakut të nxerjës me diametër Ø 250mm, me të gjitha elementet perçelëse . Ne llogari të mirret edhe mveshja e mureve të kanalit me tulla të plota . Oxhaku duhet te jet i gatshem per funksion me të gjitha materialet tjer atë nevojshme si koken shtusne dhe deren për pastrim .	m'	6.10	16.95	18.00	20.00	103.39	18.61	122.00
3.16	Izolimi termik i kolektorve,tubacioneve dhe çyrkës me lesh mineral të mbështjellur me llamarin të aluminit 0.5 mm,	m ²	5.00	2.54	18.00	3.00	12.71	2.29	15.00
3.17	Materiale tjera të imta dhe punë të pa parapara 5% e pozicioneve nga 3.5 deri te pozicioni 3.16	%	0.05	423.73	18.00	500.00	21.19	3.81	25.00
3.18	Pastrimi I punishtes pas perfundimit te projektit	Copë	1.00	1.69	18.00	2.00	1.69	0.31	2.00
3.19	Hartim, perpilimi I projektit ekzekutues pas perfundimit te punimeve, projekti dorezohet ne tri kopje dhe CD	Copë	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
TOTALI III:							11,099.35	1,997.88	13,097.23
IV	Renovimi i objektit në QMF-re në fshatin Maxhunaj								
1	Punët e renovimit të objektit								
1.1	Përgaditja e hapsirave para fillimit të punimeve, verifikimi I punimeve të parapara dhe organizimi I punimve në kordinim me stafin shtepiak dhe org . Mbllyqyrës	paushall	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshëm: VU644-19-024-521 Ttulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

1.2	Furnizimi me material për masat mbrojtëse të inventarit , dyshemeve dhe hapsirave te brendesin dhe të jashtëme te objektit	paushall	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
1.3	Gëmmimi I kanilit me dimensione 1,20x0,5x35m' për vendosjen e gytit të furnizimit të ujë , në këtë pozicion është përfshirë edhe punët e mbulimit të kanili dhe largimit të dheut të tepërt	m'	45.00	1.27	18.00	1.50	57.20	10.30	67.50
1.4	Specifikimet teknike: Gypi HDPE 100 RC (PN 10 bar) Gypi duhet te jete ne perputhje me standardet- EN ISO 9001:2000 dhe EN ISO 14001:2004 (1996) dhe DVGë, DVS, BGR, 500 (VBG 50), PE 100ø50/PN 10bar	m'	45.00	2.12	18.00	2.50	95.34	17.16	112.50
1.5	Furnizimi me material të nëvishëm për kyqje në gypin egzistues me ø50,	paushal	1.00	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
1.6	Furnizimi me material të nevojshem dhe kyqja e objektit me rret te ujsjellësi në gypin egzistues	paushal	1.00	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35.00
1.7	Furnizimi me materia dhe mbulimi I gypit me zhavor 01 në trashësi t=10cm , në këtë pozicionë është përfshirë edhe shirit mbi shtresëne zhavorit	m'	45.00	0.85	18.00	1.00	38.14	6.86	45.00
1.8	Furnizimi me material dhe pergaditja e fasades së jashte për ngjyrosje përfshirë edhe montimin e skeleve më masa mbrojtëse para fillit të punimeve	m²	268.00	0.85	18.00	1.00	227.12	40.88	268.00
1.9	Furnizimi me material dhe vendosja e stitoporit per mure te jashteme me trashësi t=12cm N4, perfshirë ngjyresin dhe tipllat ne 4 copa per sipërfaqe m²	m²	268.00	4.24	18.00	5.00	1,135.59	204.41	1,340.00




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

1.1	Furnizimi me material dhe lyria me ngjites ne dy shtresa perfishire edhe rriete plastike te percaktuare nga org. mbikqyres .	m ²	268.00	2.54	18.00	3.00	681.36	122.64	804.00
1.11	Furnizimi me material lyria me baze ne dy shtresa per perioden e caktuare nga org. mbikqyres	m ²	268.00	1.27	18.00	1.50	340.68	61.32	402.00
1.12	Furnizimi me material dhe fasdimi I mureve te jashtem me fasade 02 ne tere sipfaqen e jasheme te objektit	m ²	268.00	2.54	18.00	3.00	681.36	122.64	804.00
1.13	Furnizimi me material dhe ngjyroja e mureve te jashteme me ngjyre ne dy shtresa , nianca e percaktuare nga org. mbikqyres	m ²	268.00	0.85	18.00	1.00	227.12	40.88	268.00
1.14	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashesi t=8cm, e cila vendoset mbi pllaken e nenë kulmit, në këtë pozicion llogaritet edhe dy shtresat e folies plastike dhe nivelizimi me beton gjysem të terur	m ²	165.00	2.54	18.00	3.00	419.49	75.51	495.00
1.15	Ngjyroja e pllafoneve të kthinave mbi bazament të gletuar me polikolor ne dy shtresa me niansë të bardhë. Parprakishtë lyria me bazë nyanca e caktuare nga org. mbikqyres .	m ²	188.00	0.68	18.00	0.80	127.46	22.94	150.40
1.16	Furnizimi me material dhe montimi I solbankave të jashtem nga llamarina e plastifikuar e me gjërsi të zhvilluarë b=28,5cm duke I përdorurat të gjitha materialet e nevojshme për vendosje dhe inkastim në mure .	m'	38.00	3.81	18.00	4.50	144.92	26.08	171.00




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

1.17	Furnizimi dhe lyejra e mureve te kthinave dhe koridoreve me ngjyre te yndyrshme ne lartesi h = 1.0 m'	m ²	187.50	1.02	18.00	1.20	190.68	34.32	225.00
1.18	Ngjyrojia e mureve te kthinave mbi bazament te gletuar me polikolor ne dy shtresa me niansë te bardhë. Parprakishtë të bëhet gruraj e e sipërfaqës së mureve që është 15% të sipërfaqës së planifikuar , lyejra me bazë nyanca e caktuare nga org. mbikqyrës .	m ²	270.00	0.68	18.00	0.80	183.05	32.95	216.00
1.19	Furnizimi dhe montimi I dyereve te hyrjes nga PVC profilet. Profili me diameter te bazes Min. 8cm , me min. 5 komora (hapesira termike) dhe tre mbyllje gome. Plastika te jet e lidhur me profili te çelikut adekuat per profilin e caktuar. Profili duhet te arrihet vlerat Uf prej 1.3 ë/m2. Panell thermopan dizajni i te ciles duhet te jet i afert me projektin zbatues. Dyert duhet te ankorohen me bulona te galvanizuar , me dimensione 1,50x2,10+60	Copë	1.00	406.78	18.00	480.00	406.78	73.22	480.00
1.2	Furnizimi me material dhe montimi I dyerve dy krashe nga profili I PVC kombinuarë nga mterjali I PVC I kombinuar me dimensione 130,x270 dhe pjesës me panell i kombinuarë në fuksion të erë mbrojtësit edhe me xham për ndriqimin e hapsirës me diensiene 1,6x1,6x2,9m nikosishtë edhe mbulesa e kulmit	m ²	17.43	76.27	18.00	90.00	1,329.71	239.35	1,569.06




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

1.21	Furnizimi dhe montimi I derës te hyrja e prej profileve te aluminit profil t=8.0cm me xham të trefisht 4+16+4 mm, Uë=0,8 ë.m-2K-1 mbushje me argon, Ug=0,6 ë.m-2K-1, izolimi akustik Rë-34 dB. Me dime sione 1,5x2, 10 me dy hapje.dhe hapja e mbindiqimit .	Copë	1.00	254.24	18.00	300.00	254.24	45.76	300.00
1.22	Furnizimi me material të nevojshem dhe reabilitimi I dyrev nga pvc të hyrjes , në këtë pozicionë përfshihet punet e vendosjes se bravaës komplet ,me cilindër .	Copë	4.00	16.95	18.00	20.00	67.80	12.20	80.00
1.23	Furnizimi me materia dhe montimi I keramikave të kulaitetit të lartë me ngjyrë të caktuarë dhe aporovuar ë nga org. mbikqyrës për shkallët e jashtëme në këtë pozicionë është përfshirë edhe punët e nivelizimit , ngjitësi për hapsira të jashtëme , llajsne	m ²	24.10	11.02	18.00	13.00	265.51	47.79	313.30
1.24	Furnizimi me materia dhe shtruria me keramikave të kulaitetit të pare , nianca e caktuarë nga org. mbikqyrës e dyshem s ne dhomen për qëllime të energjencës , në këtë pozicionë është përfshirë edhe punët e demolimit të atyre egzistues , nivelizimi me trashësi sipas nevojës dhe shtruria e keramikës dhe bordurat me lartësi h=7cm	m ²	33.00	11.02	18.00	13.00	363.56	65.44	429.00



<p>1.25 Furnizimi me material të nevojshëm dhe kyqja në rrejtin e ujisjellësit të me të gjitha pjesët fazonike si ambreshelhe 075, ventili jo kthyes (3/4) , ventili (3/4)PEø25 , ujmatës me lëcim në distanc me gjatësi mesatare L=35m dhe kyqja tëk hidro pompa në afërsi të pusit me t ë gjitha pjesët fazonike , në këtë pozicionë të përfshihën edhe punët e gërmimit të kanilit , shtrurjes së zhavorit , shiritit dhe mbulimi i kanilit</p>	komplet	1.00	33.90	18.00	40.00	33.90	6.10	40.00
<p>1.26 Furnizimi me material dhe montimi i gypit të drenazhit me diametër d=160mm gyri l thyer 04, 031 dhe guri l 063 l cili do t ë vendosët mbi gypin e drenazhës , gjoteksitili me gjërsi b=1,2m dha gjatësi L=36,5m' në këtë pozicionë t ë përfshihët edhe punet e gërmimit të kanilit, mbulimi dhe planifikimi i terenit</p>	m'	38.00	4.24	18.00	5.00	161.02	28.98	190.00
<p>1.27 Furnizimi me material dh e shtruria e gurit të thyer me trashësi 031mm për nivelizimin e parkingut .</p>	m³	36.00	3.39	18.00	4.00	122.03	21.97	144.00
<p>TOTALI IV:</p>						7,638.78	1,374.98	9,013.76
<p>V Renovimi i objektit dhe i ngrohjes qëndror me pellet në QMF-re në fshatin Samadrexhë</p>								
<p>1 Punët përgaditore</p>								




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshëm: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrrohjeve me pellet

1.1	Përgaditja e hapsirave para fillimit të punimeve, verifikimi i punimeve të parapara dhe organizimi i punimeve në kordinim me stafin shtepiak dhe org. Mblikqyrës	paushall	1.00	25.42	18.00	30.00	25.42	4.58	30.00
1.2	Furnizimi me material për masat mbrojtës të inventarit, dyshemeve dhe hapsirave të brendesin dhe të jashtëme te objektit	paushall	1.00	25.42	18.00	30.00	25.42	4.58	30.00
2	Punët e Ngrrohjes Qëndrore								
	Liferimi dhe montimi i radiatorve të çelikut, prodhim i fabrikës së radiatorve Gjilan, lmas Itali apo të ngjajshëm komplet me mbajtës dhe kapakët								
2.1	Tip 22-600/600	Copë	4.00	25.42	18.00	30.00	101.69	18.31	120.00
2.2	Tip 22-600/1800	Copë	6.00	76.27	18.00	90.00	457.63	82.37	540.00
2.3	Liferimi dhe montimi i valvolave të thjeshta të sistemit dygypor hyrje R-15	Copë	5.00	4.24	18.00	5.00	21.19	3.81	25.00
2.4	Liferimi dhe montimi i valvolave të sistemit dygypor dalje R-15	Copë	5.00	4.24	18.00	5.00	21.19	3.81	25.00
2.5	Liferimi dhe montimi i valvolave për mbushje zbrazje të sistemit dygypor dalje R-15	Copë	5.00	3.39	18.00	4.00	16.95	3.05	20.00
2.6	Liferimi dhe montimi i valvolave për çajrosje automatike të kolektorëve R-15	Copë	5.00	3.39	18.00	4.00	16.95	3.05	20.00
2.7	Kolektorët për sistemin dygypor standard (1" > 7x 1/2")	Copë	8.00	6.78	18.00	8.00	54.24	9.76	64.00
2.8	Valvola me holander me kokë 1"	Copë	4.00	10.17	18.00	12.00	40.68	7.32	48.00



Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrrohjeve me pellet

2.9	T- shtik për çajrosje 1"-1/2"-1/2"	Copë	4.00	3.39	18.00	4.00	13.56	2.44	16.00
2.10	Gypat të çelikut -15 x 0.8, për shtrirjen e rrjetit mbi dyshemë, nga kolektorët deri të trupat ngrohës	m'	345.00	2.54	18.00	3.00	877.12	157.88	1,035.00
	Liferimi dhe montimi i tubave të çelikut								
2.11	DN25	m'	30.00	2.12	18.00	2.50	63.56	11.44	75.00
2.12	DN32	m'	30.00	2.54	18.00	3.00	76.27	13.73	90.00
2.13	DN40	m'	65.00	2.97	18.00	3.50	192.80	34.70	227.50
2.14	Fitingu për gypat e çelikut si mbajtësat, kthesat, tegeli, gasi për saldime nga pozicioni 2.1 deri 2.13 efi.	%	0.50	169.49	18.00	200.00	84.75	15.25	100.00
2.15	Ventila automatik per çajrosje per rrjeten horizontale	Copë	10.00	10.17	18.00	12.00	101.69	18.31	120.00
2.16	Pastirimi i tubave nga korodimi dhe ngjyrosja e tyre me ngjyr bazike (minimum) ngjyr e qëndrueshme në temp. 120 °C	m ²	25.00	2.54	18.00	3.00	63.56	11.44	75.00
2.17	Ngjyrosja e tubacioneve me ngjyr të qëndrueshme në temp. 120 °C	m ²	25.00	2.54	18.00	3.00	63.56	11.44	75.00
2.18	Shpimi i vrimave dhe depërtimi i tubave	Copë	5.00	8.47	18.00	10.00	42.37	7.63	50.00
2.19	Shqyrtimi i instalimit me ujë të ftohet dhe të ngrohët	Copë	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
3	Kaldatoria								




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

3.1	Liferimi dhe montimi i kaldajes me lëndë djegëse të ngurtë (PELET) për djegëje me kapacitet Q=45 kë, per temperatura 90/70 °C, "Centrometal"ose te ngjajshem komplet brener me regulator të promajës, pompën për mbrojtjen e kaldasë,rezervuar te pelletit dhe termostat.	Copë	1.00	1,864.41	18.00	2,200.00	1,864.41	335.59	2,200.00
3.2	Liferimi dhe montimi i pompës riqarkulluese ëllo apo GRUNDFOS ose të ngjajshme TOP-S 40/5 1~PN10	Copë	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
3.3	Punimi i bazamentit per vendosjen e kaldase	paush	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
3.4	Liferimi dhe montimi i Enës ekspanduese të mbyllur komplet me gypin sigures, çajrosje, efi. V=50 l	Copë	1.00	72.03	18.00	85.00	72.03	12.97	85.00
	Liferimi dhe montimi i valvolave me flanaxhe dhe kunderflanaxhe, me bulona, diktung,								
3.5	DN 40, NP6	Copë	8.00	12.71	18.00	15.00	101.69	18.31	120.00
3.6	DN 25, NP6	Copë	4.00	6.78	18.00	8.00	27.12	4.88	32.00
	Liferimi dhe montimi i valvolës njëkahore me flangjë me bulona dhe diktun.								
3.7	DN 40 NP6	Copë	1.00	12.71	18.00	15.00	12.71	2.29	15.00
3.8	Liferimi dhe montimi i valvolave për mbushje zbraze 3/4 "	Copë	2.00	6.78	18.00	8.00	13.56	2.44	16.00


Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo n.r. i brendshëm: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

3.9	Liferimi dhe montimi I valvoles siguruese me sustë PN 4bar DN32	Copë	3.00	5.08	18.00	6.00	15.25	2.75	18.00
3.10	Liferimi dhe montimi I valvoles sferike DN25	Copë	2.00	16.95	18.00	20.00	33.90	6.10	40.00
3.11	Liferimi dhe montimi I shpërndarësit me të gjitha vrimat për kyçje dhe një kyçje rezervë DN40	Copë	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
3.12	Liferimi dhe montimi I përmbledhësit me të gjitha vrimat për kyçje dhe një kyçje rezervë DN40	Copë	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
3.13	Liferimi dhe montimi I termomanometrit	Copë	2.00	16.95	18.00	20.00	33.90	6.10	40.00
3.14	Liferimi dhe montimi I qynkës prej kaldatares gjër deri në oxhak Ø 250mm, L=1.5 m	Copë	2.00	21.19	18.00	25.00	42.37	7.63	50.00
3.15	Furnizimi dhe muratimi I oxhakut të nxemjës me diametër Ø 250mm, me të gjitha elementet perçelëse . Në llogarit të mirret edhe mveshja e mureve të kanalit me tulla të plota . Oxhaku duhet te jet I gatshem per funksion me të gjitha materialet tjer atë nevojshme si koken shtusne dhe deren për pastrim .	m'	6.10	21.19	18.00	25.00	129.24	23.26	152.50
3.16	Izolimi termik i kolektorve,tubacioneve dhe grynkes me lesh mineral të mbështjellur me llamarin të aluminit 0.5 mm,	m ²	5.00	2.54	18.00	3.00	12.71	2.29	15.00



Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

3.17	Materiale tjera të imta dhe punë të pa parapara 5% e pozicioneve nga 3.5 deri te pozicioni 3.16	%	0.05	423.73	18.00	500.00	21.19	3.81	25.00
3.18	Pastrimi I punishtes pas perfundimit te projektit	Copë	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
3.19	Hartim, perpilimi I projektit ekzekutues pas perfundimit te punimeve, projekti dorezohet ne tri kopje dhe CD	Copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
TOTALI V:							5,325.42	958.58	6,284.00
VI	Renovimi i objektit dhe instalimi i ngrohjes qendror me pellet në QMF-re në fshatin Strofc								
1	Punët e renovimit të objektit								
1.1	Përgaditja e hapsirave para fillimit të punimeve, verifikimi I punimeve të parapara dhe organizimi I punimeve në kordinim me stafin shtepiak dhe org. Mbikqyrës	paushall	1.00	25.42	18.00	30.00	25.42	4.58	30.00
1.2	Furnizimi me material për masat mbrojtës të inventarit , dyshemeve dhe hapsirave te brendesin dhe të jashtëme te objektit	paushall	1.00	25.42	18.00	30.00	25.42	4.58	30.00
1.3	Ngjyrosja e pllafoneve të kthinave mbi bazament të gjetuar me polikolor ne dy shtresa me niansë të caktuarë Parprrakishtë Iyja me bazë nyanca e caktuare nga org. mbikqyrës.	m ²	150.00	0.85	18.00	1.00	127.12	22.88	150.00



Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo n.r. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

1.4	Furnizimi me material dhe montimi i solbankave të jashtëm nga lamarina e plastifikuar e me gjësi të zhvilluarë b=12,5cm duke l përdorurat të gjitha materialet e nevojshme për vendosje dhe inkastim në mure .	m'	108.00	3.39	18.00	4.00	366.10	65.90	432.00
1.5	Furnizimi dhe lyeja e mureve te kthinave dhe koridoreve me ngjyre te yndyrshme ne lartesi h = 1.0 m'	m ²	72.00	1.69	18.00	2.00	122.03	21.97	144.00
1.6	Ngjyrosja e mureve të kthinave mbi bazament të gjetuar me polikolor ne dy shtresa me niansë të bardhë. Parprakishtë të bëhet gruraj e e sipërfaqës së mureve që është 15% të sipërfaqës së planifikuarë , lryja me bazë nyanca e caktuare nga org. mbikqyrës .	m ²	27.00	0.85	18.00	1.00	22.88	4.12	27.00
2	Punët e Ngrohjes Qëndrore								
	Liferimi dhe montimi i radiatorve të çelikut, prodhim i fabrikës së radiatorve Gjilan, lmas ltali apo të ngjajshëm komplet me mbajtsat dhe kapakët								
2.1	Tip 22-600/600	Copë	4.00	42.37	18.00	50.00	169.49	30.51	200.00
2.2	Tip 22-600/1800	Copë	6.00	76.27	18.00	90.00	457.63	82.37	540.00
2.3	Liferimi dhe montimi i valvolave të thjeshta të sistemit dygypor hyrje R-15	Copë	5.00	4.24	18.00	5.00	21.19	3.81	25.00
2.4	Liferimi dhe montimi i valvolave të sistemit dygypor dalje R-15	Copë	5.00	4.24	18.00	5.00	21.19	3.81	25.00

Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet


2.5	Liferimi dhe montimi i valvolave për mbushje zbrazje të sistemit dygypor dalje R-Copë 15	Copë	5.00	3.39	18.00	4.00	16.95	3.05	20.00
2.6	Liferimi dhe montimi i valvolave për çajrosje automatike të kolektorëve R-15	Copë	5.00	3.39	18.00	4.00	16.95	3.05	20.00
2.7	Kolektorët për sistemin dygypor standard (1" > 7x 1/2")	Copë	8.00	6.78	18.00	8.00	54.24	9.76	64.00
2.8	Valvola me holander me kokë 1"	Copë	4.00	10.17	18.00	12.00	40.68	7.32	48.00
2.9	T- shtik për çajrosje 1"-1/2"-1/2"	Copë	4.00	3.39	18.00	4.00	13.56	2.44	16.00
2.10	Gypat të qelikut -15 x 0.8, për shtrijen e trjetit mbi dysheme, nga kolektorët deri të trupat ngrohës	m'	345.00	2.54	18.00	3.00	877.12	157.88	1,035.00
	Liferimi dhe montimi I tubave të qelikut								
2.11	DN25	m'	30.00	2.12	18.00	2.50	63.56	11.44	75.00
2.12	DN32	m'	30.00	2.54	18.00	3.00	76.27	13.73	90.00
2.13	DN40	m'	65.00	2.97	18.00	3.50	192.80	34.70	227.50
2.14	Fitingu për gypat e qelikut si mbajtësat, kthesat, tegeli, gasi për saldimm nga pozicioni 2.1 deri 2.13 etj.	%	0.50	169.49	18.00	200.00	84.75	15.25	100.00
2.15	Ventila automatik per çajrosje per trjeten horizontale	Copë	10.00	12.71	18.00	15.00	127.12	22.88	150.00
2.16	Pastrimi I tubave nga korodimi dhe ngjyrosja e tyre me ngjyr bazike (minimum) ngjyr e qëndrueshme në temp. 120 °C	m ²	25.00	2.54	18.00	3.00	63.56	11.44	75.00
2.17	Ngjyrosja e tubacioneve me ngjyr të qëndrueshme në temp. 120 °C	m ²	25.00	2.54	18.00	3.00	63.56	11.44	75.00

Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

2.18	Shpimi I vrimave dhe depërtimi I tubave	Copë	5.00	8.47	18.00	10.00	42.37	7.63	50.00
2.19	Shqyrtimi I instalimit me ujë të ftohet dhe të ngrohët	Copë	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
3	Kaldatoria								
3.1	Liferimi dhe montimi I kaldajes me lëndë djegëse të ngurtë (PELET) për djegëje me kapacitet Q=45 kë, per temperatura 90/70 °C, "Centrometal"ose te ngjajshem komplet brener me regulator të promajës, pompën për mbrojtjen e kaldasë,rezervuar te pelletit dhe termostat.	Copë	1.00	2.288.14	18.00	2,700.00	2,288.14	411.86	2,700.00
3.2	Liferimi dhe montimi I pompës riqarkulluese ëllo apo GRUNDFOS ose të ngjajshme TOP-S 40/5 1~PN10	Copë	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
3.3	Punimi I bazamentit per vendosjen e kaldase	paush	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
3.4	Liferimi dhe montimi I Enës ekspanduese të mbyllur komplet me gypin sigurues, çajrosje, efi. V=50 l	Copë	1.00	72.03	18.00	85.00	72.03	12.97	85.00
	Liferimi dhe montimi I valvolave me flanaxhe dhe kunderflanaxhe, me bulona, diktung,								
3.5	DN 40, NP6	Copë	8.00	12.71	18.00	15.00	101.69	18.31	120.00
3.6	DN 25, NP6	Copë	4.00	8.47	18.00	10.00	33.90	6.10	40.00

Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

	Liferimi dhe montimi I valvolës njëkahore me flangje me bulona dhe diktun.																		
3.7	DN 40 NPG	Copë	1.00	12.71	18.00	15.00		12.71	2.29	15.00									
3.8	Liferimi dhe montimi I valvolave për mbushje zbraze 3/4 ``	Copë	2.00	6.78	18.00	8.00		13.56	2.44	16.00									
3.9	Liferimi dhe montimi I valvolës siguruese me sustë PN 4bar DN32	Copë	3.00	5.08	18.00	6.00		15.25	2.75	18.00									
3.10	Liferimi dhe montimi I valvolës sferike DN25	Copë	2.00	16.95	18.00	20.00		33.90	6.10	40.00									
3.11	Liferimi dhe montimi I shpërndarësit me të gjitha vrimat për kyçje dhe një kyçje rezervë DN40																		
3.11	Ø88,9 x 4,05 , L=400 mm	Copë	1.00	84.75	18.00	100.00		84.75	15.25	100.00									
	Liferimi dhe montimi I përmbledhësit me të gjitha vrimat për kyçje dhe një kyçje rezervë DN40																		
3.12	Ø88,9 x 4,05 , L=400 mm	Copë	1.00	84.75	18.00	100.00		84.75	15.25	100.00									
3.13	Liferimi dhe montimi I termomanometrit	Copë	2.00	16.95	18.00	20.00		33.90	6.10	40.00									
3.14	Liferimi dhe montimi I qynkës prej kaldatares gjer deri në oxhak Ø 250mm, L=1.5 m	Copë	2.00	21.19	18.00	25.00		42.37	7.63	50.00									




Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

3.15	Furnizimi dhe muratimi i oxhakut të nxenjes me diameter Ø 250mm, me të gjitha elementet perçellese . Ne llogari të mirret edhe mveshja e mureve të kanalit me tulla të plota . Oxhaku duhet te jet i gatshem per funksion me të gjitha materialet qjer atë nevojshme si koken shtusne dhe deren për pastrim .	m'	6.10	2.54	18.00	3.00	15.51	2.79	18.30
3.16	Izolimi termik i kolektorve,tubacioneve dhe cymkes me lesh mineral të mbëshjellur me llamarin të aluminit 0.5 mm,	m ²	5.00	2.54	18.00	3.00	12.71	2.29	15.00
3.17	Materiale tjera të imta dhe punë të pa parapara 5% e pozicioneve nga 3.5 deri te pozicioni 3.16	%	0.05	423.73	18.00	500.00	21.19	3.81	25.00
3.18	Pastrimi I punishtes pas perfundimit te projektit	Copë	1.00	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
3.19	Hartim, perpilimi I projektit ekzekutues pas perfundimit te punimeve, projekti dorezohet ne tri kopje dhe CD	Copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
TOTALI VI:							6,377.80	1,148.00	7,525.80

R E K A P I T U L I M I

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
I	Renovimi i objektit dhe instalimi i ngrohjes qëndror me pellet në AMF-re në fshatin Ceceli	6,738.90
II	Renovimi i objektit dhe instalimi i ngrohjes qëndror me pellet në QMF-re në fshatin Pantinë	10,075.50



Numri i prokurimit: VU644-19-1907-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-024-521 Titulli: Renovimi i QMF-ve dhe instalimi i ngrohjeve me pellet

III	Renovimi i objektit dhe instalimi i ngrohjes qëndror me pellet në QMF-re në fshatin Dumnice e Llugës	13,097.23
IV	Renovimi i objektit në QMF-re në fshatin Maxhunaj	9,013.76
V	Renovimi i objektit dhe i ngrohjes qëndror me pellet në QMF-re në fshatin Samadrexhë	6,284.00
VI	Renovimi i objektit dhe instalimi i ngrohjes qëndror me pellet në QMF-re në fshatin Strofç	7,525.80
TOTALI PËRGJITSHËM =		44,690.84
TVSH=		8,044.35
TOTALI PËRGJITSHËM ME TVSH = I+II+III+IV+V+VI:		52,735.19

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	CONSTRUCTION GROUP SH.P.K.
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	ARJETE ALITI
NËNSHKRIMI:	
DATA:	30.04.2019
VULA:	