




REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-19-5314-5-2-1/C200
14 Nr. 895/19
Dt. 05.09.2019

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj – Drejtoreshë e Drejtorisë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejme **PUNËDHËNËSI**) , dhe
2. “ **Kopshti “sh.p.k. me seli në Vushtrri, me NrURB: 811336248,** të cilën e përfaqëson **z. Fatmir Kajtazi,** në tekstin e mëtejme: **PUNËMARRËSI,**

, janë pajtuar të lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:
Ndërtimi i trotuareve, me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	9	53	1	4	5	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	9	0	4	5	5	2	1

Neni 1 Lënda

Neni 1 Lënda

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon :

- 1.1 **Ndërtimi i trotuareve,** sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : 644-19-045-521.
- 1.2 **Afati i fillimit të punimeve është 2 (dy) dite pas nënshkrimit të kontratës,** në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.3 **Afati i përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë :** sipas afatit të përcaktuara në Kushtet e Veçanta të Kontratës, jo më gjatë se **65 (gjashtdhjetepesë)** ditë kalendarike nga data e fillimit të punimeve.
- 1.4 **Kryesi i punimeve ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Porositësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.**
- 1.5 **Kryesi i punimeve do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloj shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **63.999,00€ (gjashtdhjetetremijnëqindnëntdhjetenëntë/00 Euro).**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pjesa do të bëhet: në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

2.4 Shuma e pagesës në avans nuk aplikohet.

2.5 Pjesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimit Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe¹ në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Drejtoreshë për prokurim publik
Nënshkrimi:	
Data:	05.09.2019
Vula:	



Për Kontraktuesin:

Emri:	Fatmir Kajtazi
Pozita:	Përfaqësues i Kryesit të Punëve: "Kopshti" sh.p.k. - Vushtri
Nënshkrimi:	
Data:	05.09.2019
Vula:	



Numri i prokurimit: VU644-19-5314-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-045-521 Titulli: Ndërtimi i trotuarëve - Ri-tender

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G
 Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%, 8% apo 18%, Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy decimale pas presëjes dhjetore

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSh)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
1	TROTUARI NË FSHATIN LUMADH Në RRUG . Enver Feka -Nebi Musa L=450m'								
	Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i terë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren.								
A	PUNET E GERMIMIT								
A,1	Shenimi i trases ne rruge para fillimit te punimeve dhe percejllja e tyre	m'	450.0	0.08	18.00	0.10	38.14	6.86	45.00

Numri i prokurimit: VU644-19-5314-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-045-521 Titulli: Ndërtimi i trotuareve - Ri-tender

A,2	Pastrimi i terrenit ne ter gjeretin dhe gjatesin e rruges duke perfshir largimi i tyre deri ne deponin ku e cakton organi mbikqyres	m'	450.0	0.30	18.00	0.35	133.47	24.03	157.50
A,3	Germimi i dheut te kategoris se III dhe IV sipas vendit, ne trashesi t=20cm ne llogari hyn dhe bartja deri ne deponi per ter gjatesin dhe gjeresine rruges	m ³	180.0	0.42	18.00	0.50	76.27	13.73	90.00
A,4	Dsilokimi i rthojes me shtylla betoni , rjetë e plastifikuar ne lartesi h=1,5m , në këtë pozicionë të përfshihet edhe punet e furnizimit dhe betonimi , germimit të gropave me dimensione 50x50x60	m'	110.0	2.54	18.00	3.00	279.66	50.34	330.00
A,5	Rrafshimi i nen bazes me grejder dhe ngjeshja me cilindër deri ne ngjeshje te plote prej 50 N/mm 2	m ²	900.0	0.34	18.00	0.40	305.08	54.92	360.00
A,6	Furnizimi me material dhe vendosja e lsheses me gypa betoni lme diameter ø600mm në këtë pozicionë është përfshirë edhe punet e kokave nga betoni i armaure me gjatesi L=12m'	copë	2.0	67.80	18.00	80.00	135.59	24.41	160.00
A,7	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-63)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=20 cm ngjeshja te behet me rruil cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=70 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	162.0	5.93	18.00	7.00	961.02	172.98	1,134.00
A,8	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-31.5)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=10 cm ngjeshja te behet me rruil cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	90.0	6.36	18.00	7.50	572.03	102.97	675.00
A,9	Furnizimi me material te nevojshem , kapake metalik , konusa betoni 800/600 dhe ngritja e tyre ne nivelin e rruges me kubza	copë	6.0	67.80	18.00	80.00	406.78	73.22	480.00
A,10	Furnizimi me material zhavor fraksion (0-4)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=5.0 cm ngjeshja te behet me rruil cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	40.5	6.78	18.00	8.00	274.58	49.42	324.00

Numri i prokurimit: VU644-19-5314-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-045-521 Titulli: Ndërtimi i trotuareve - Ri-tender

A,11	Furnizimi dhe vendosja e kubzave ne trashesi t=7cm formen dhe dizajnin e percakton organi mbikqyres (Atestet e Kubzav te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m ²	1,170.0	5.08	18.00	6.00	5,949.15	1,070.85	7,020.00
A,13	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 4x80x10xm sidhe punimi l bazes me beton per vendosjen e tyre .(Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m'	450.0	2.97	18.00	3.50	1,334.75	240.25	1,575.00
A,14	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 15/18/24m sidhe punimi l bazes me beton per vendosjen e tyre .(Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m'	450.0	3.81	18.00	4.50	1,716.10	308.90	2,025.00
A,15	Hartimi l projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiëing", duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami l mbushjeve,diagrami l germimeve, etj).	m'	450.0	0.42	18.00	0.50	190.68	34.32	225.00
TOTALI I:									14,600.50
II TROTUARI NË FSHATIN STANOVCI POSHTEM -rr. Shaqir Igrisht a									

Numri i prokurimit: VU644-19-5314-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-045-521 Titulli: Ndërtimi i trotuareve - Ri-tender

	<p>Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blejjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren.</p>									
B,2	Shenimi I trases ne rruge para fillimit te punimeve dhe percjellja e tyre	m'	530.0	0.08	18.00	0.10	44.92	8.08	53.00	
B,3	Pastrimi I terenit ne ter gjeresin dhe gjatesin e rruges duke përfshir largimi I tyre deri ne deponin ku e cakton organi mbikqyres	m'	530.0	0.08	18.00	0.10	44.92	8.08	53.00	
B,4	Germimi I dheut te kategoris se III dhe IV sipas vendit, ne trashesi t=20cm ne llogari hyn dhe barjta deri ne deponi per ter gjatesin dhe gjeresine rruges	m ³	212.0	0.42	18.00	0.50	89.83	16.17	106.00	
B,5	Rrafshimi I nen bazes me grejder dhe ngjeshja me cilindër deri ne ngjeshje te plote prej 50 N/mm 2	m ²	1,060.0	0.08	18.00	0.10	89.83	16.17	106.00	

Numri i prokurimit: VU644-19-5314-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-045-521 Titulli: Ndërtimi i trotuareve - Ri-tender

B,6	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-63)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=20 cm edhe vibratorin MSH=70 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³		212.0	5.93	18.00	7.00	1,257.63	226.37	1,484.00
B,7	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-31.5)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=10 cm ngjeshja te behet me rruil cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³		106.0	6.36	18.00	7.50	673.73	121.27	795.00
B,8	Furnizimi me material zhavor fraksion (0-4)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=5.0 cm edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³		53.0	6.78	18.00	8.00	359.32	64.68	424.00
B,9	Furnizimi dhe vendosja e kubzave ne trashesi t=7cm formen dhe dizajnin e percakton organi mbikqyres (Atestet e Kubzav te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m ²		1,325.0	5.08	18.00	6.00	6,737.29	1,212.71	7,950.00
B,10	Furnizimi me material dhe vendosja e lsheses me gypa betoni lme diameter ø600mm në këtë pozicionë është përfshirë edhe punet e kokave nga betoni i armaure me gjatesi L=3m'	cop		6.0	84.75	18.00	100.00	508.47	91.53	600.00

Numri i prokurimit: VU644-19-5314-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-045-521 Titulli: Ndërtimi i trotuareve - Ri-tender

B,11	Furnizimi me material te nevojshem , kapake metalik , konusa betoni 800/600 dhe ngritja e tyre ne nivelin e rruges me kubza	copë	2.0	67.80	18.00	80.00	135.59	24.41	160.00
B,12	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 4x80x10xm sidhe punimi l bazes me beton per vendosjen e tyre .(Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m'	530.0	2.97	18.00	3.50	1,572.03	282.97	1,855.00
B,14	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 15/18/24m sidhe punimi l bazes me beton per vendosjen e tyre .(Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m'	530.0	3.81	18.00	4.50	2,021.19	363.81	2,385.00
B,15	Hartimi l projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiëing", duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion, gjatsot,terthor,diagrami l mbushjeve,diagrami l germimeve, etj).	m'	530.0	0.42	18.00	0.50	224.58	40.42	265.00
TOTALI II:									16,236.00
III	TROTUARI NË FSHATIN SAMDREXHE L=500m'						13,759.32	2,476.68	

Numri i prokurimit: VU644-19-5314-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-045-521 Titulli: Ndërtimi i trotuareve - Rji-tender

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i terë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren.																		
D,2	Shenimi i trases ne rruge para fillimit te punimeve dhe percejllja e tyre	m'	500.0	0.08	18.00	0.10	42.37	7.63	50.00									
D,3	Pastrimi i terenit ne ter gjerësin dhe gjatesin e rruges duke perfshir largimi i tyre deri ne deponin ku e cakton organi mbikqyres	m'	500.0	0.08	18.00	0.10	42.37	7.63	50.00									
D,4	Germimi i dheut te kategoris se III dhe IV sipas vendit, ne trashesi t=20cm ne llogari hyn dhe bartja deri ne deponi per ter gjatesin dhe gjeresine rruges	m ³	200.0	0.42	18.00	0.50	84.75	15.25	100.00									
D,5	Rrafshimi i nen bazes me grejder dhe ngjeshja me cilindër deri ne ngjeshje te plote prej 50 N/mm 2	m ²	1,000.0	0.13	18.00	0.15	127.12	22.88	150.00									
D,6	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-63)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=20 cm ngjeshja te behet me rruil cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=70 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	200.0	5.93	18.00	7.00	1,186.44	213.56	1,400.00									
D,7	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-31.5)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=10 cm ngjeshja te behet me rruil cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	100.0	6.36	18.00	7.50	635.59	114.41	750.00									

Numri i prokurimit: VU644-19-5314-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-045-521 Titulli: Ndërtimi i trotuareve - Ri-tender

D,8	Furnizimi me material zhavor fraksion (0-4)mm me trashësi ne gjendje te ngjeshur t=5.0 cm edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	50.0	6.78	18.00	8.00	338.98	61.02	400.00
D,9	Furnizimi dhe vendosja e kubzave ne trashësi t=7cm formen dhe dizajnin dhe ngjyra e percakton organi mbikqyres (Atestet e Kubzav te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m ²	1,000.0	5.08	18.00	6.00	5,084.75	915.25	6,000.00
D,11	Furnizimi me material te nevojshem , kapake metalik , konusa betoni 800/600 dhe ngritja e tyre ne nivelin e rruges me kubza	copë	1.0	69.07	18.00	81.50	69.07	12.43	81.50
D,13	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 15/18/24m sidhe punimi l bazes me beton per vendosjen e tyre . (Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m'	500.0	3.81	18.00	4.50	1,906.78	343.22	2,250.00
D,15	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 4x80x10xm sidhe punimi l bazes me beton per vendosjen e tyre . (Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m'	500.0	2.97	18.00	3.50	1,483.05	266.95	1,750.00
D,17	Hartimi l projekt detail nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiëing" ,duke perfshi te gjitha elemente percjellise te niveletes situacion ,gjatsot,terthor,diagrami l mbushjeve,diagrami l germimeve, etj).	m'	500.0	0.42	18.00	0.50	211.86	38.14	250.00
TOTALI III:									13,231.50
IV	TROTUARI NE FSHATIN REZNIK L=350m"						11,213.14	2,018.36	13,231.50

Numri i prokurimit: VU644-19-5314-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-045-521 Titulli: Ndërtimi i trotuareve - Ri-tender

<p>Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Logariftja e pozicioneve të bëhët sipas gjendjes së realizuar në teren.</p>										
E,2	Shenimi i trases ne rruge para fillimit te punimeve dhe percejllja e tyre	m'	350.0	0.08	18.00	0.10	29.66	5.34	35.00	
E,3	Pastrimi i terenit ne ter gjeresin dhe gjatesin e rruges duke përfshir largimi i tyre deri ne deponin ku e cakton organi mbikqyres	m'	350.0	0.08	18.00	0.10	29.66	5.34	35.00	
E,4	Germimi i dheut te kategoris se III dhe IV sipas vendit, ne trashesi t=20cm ne llogari hyn dhe bartja deri ne deponi per ter gjatesin dhe gjeresine rruges	m ³	140.0	0.42	18.00	0.50	59.32	10.68	70.00	
E,5	Rrafshimi i nen bases me grejder dhe ngjeshja me cilindër deri ne ngjeshje te plote prej 50 N/mm 2	m ²	700.0	0.13	18.00	0.15	88.98	16.02	105.00	
E,6	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-63)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=20 cm ngjeshja te behet me rruç cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=70 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	126.0	5.93	18.00	7.00	747.46	134.54	882.00	
E,7	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-31.5)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=10 cm ngjeshja te behet me rruç cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	70.0	6.36	18.00	7.50	444.92	80.08	525.00	

Numri i prokurimit: VU644-19-5314-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-045-521 Titulli: Ndërtimi i trotuareve - Ri-tender

E,8	Furnizimi me material zhavor fraksion (0-4)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=5.0 cm ngjeshja te behet me rrucl cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	24.5	6.78	18.00	8.00	166.10	29.90	196.00
E,9	Furnizimi dhe vendosja e kubzave ne trashesi t=7cm formen dhe dizajnin e percakton organi mbikqyres (Atestet e Kubzav te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m ²	770.0	5.08	18.00	6.00	3,915.25	704.75	4,620.00
E,10	Furnizimi me material te nevojshem , kapake metalik , konusa betoni 800/600 dhe ngritja e tyre ne nivelin e rruges me kubza	copë	8.0	76.27	18.00	90.00	610.17	109.83	720.00
E,12	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 4x80x10xm sidhe punimi i bazes me beton per vendosjen e tyre . (Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m'	350.0	2.97	18.00	3.50	1,038.14	186.86	1,225.00
E,13	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 15/18/24m sidhe punimi i bazes me beton per vendosjen e tyre . (Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m'	350.0	3.81	18.00	4.50	1,334.75	240.25	1,575.00
E,14	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiëing", duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami i mbushjeve,diagrami i germimeve, etj).	m'	350.0	0.42	18.00	0.50	148.31	26.69	175.00
TOTALI IV:									
V	TROTUARI NË FSHATIN PANTINE L=300m'						8,612.71	1,550.29	10,163.00

Numri i prokurimit: VU644-19-5314-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-045-521 Titulli: Ndërtimi i trotuareve - Ri-tender

<p>Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i terë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Logarrija e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren.</p>									
G,2	Shenimi I trases ne rruge para fillimit te punimeve dhe percjellja e tyre	m'	300.0	0.08	18.00	0.10	25.42	4.58	30.00
G,3	Pastrimi I terenit ne ter gjerisin dhe gjatesin e rruges duke përfshir largimi I tyre deri ne deponin ku e cakton organi mbikqyres	m'	300.0	0.08	18.00	0.10	25.42	4.58	30.00
G,4	Germimi I dheut te kategoris se III dhe IV sipas vendit, ne trashesi t=20cm ne llogari hyn dhe bartja deri ne deponi per ter gjatesin dhe gjeresine rruges	m ³	120.0	0.42	18.00	0.50	50.85	9.15	60.00
G,5	Rrafshimi I nen bazes me grejder dhe ngjeshja me cilindri deri ne ngjeshje te plote prej 50 N/mm 2	m ²	600.0	0.08	18.00	0.10	50.85	9.15	60.00
G,6	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-63)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=20 cm ngjeshja te behet me rrucl cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=70 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	108.0	5.93	18.00	7.00	640.68	115.32	756.00
G,7	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-31.5)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=10 cm ngjeshja te behet me rrucl cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	60.0	6.36	18.00	7.50	381.36	68.64	450.00

Numri i prokurimit: VU644-19-5314-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-045-521 Titulli: Ndërtimi i trotuareve - Ri-tender

G,8	Furnizimi me material zhavor fraksion (0-4)mm me trashësi ne gjendje te ngjeshur t=5.0 cm edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	21.0	6.78	18.00	8.00	142.37	25.63	168.00
G,9	Furnizimi me material dhe vendosja e lisheses me gypa betoni lme diameter ø400mm në këtë pozicionë është përfshirë edhe punet e kokave nga betoni l armaure me gjatesi	m	280.0	5.08	18.00	6.00	1,423.73	256.27	1,680.00
G,10	Furnizimi dhe vendosja e kubzave ne trashësi t=7cm formen dhe dizajnin e percakton organi mbikqyres (Atestet e Kubzav te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m ²	540.0	5.51	18.00	6.50	2,974.58	535.42	3,510.00
G,11	Furnizimi me material te nevojshem , kapake metalik , konusa betoni 800/600 dhe ngritja e tyre ne nivelin e rruges me kubza	copë	6.0	70.34	18.00	83.00	422.03	75.97	498.00
G,12	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 4x80x10xm sidhe punimi l bazes me beton per vendosjen e tyre .(Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m'	300.0	2.97	18.00	3.50	889.83	160.17	1,050.00
G,13	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 15/18/24m sidhe punimi l bazes me beton per vendosjen e tyre .(Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m'	300.0	3.81	18.00	4.50	1,144.07	205.93	1,350.00
G,14	Hartimi l projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Drainëng", duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion, gjatsot,terthor,diagrami l mbushjeve,diagrami l germimeve, etj).	m'	300.0	0.36	18.00	0.42	106.78	19.22	126.00
TOTALI V:									9,768.00
								8,277.97	1,490.03


Numri i prokurimit: VU644-19-5314-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-045-521 Titulli: Ndërtimi i trotuareve - Ri-tender

R E K A P I T U L I M I

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
I	TROTUARI NË FSHATIN LUMADH Në RRUG . Enver Feka -Nebi Musa L=450m'	14,600.50
II	TROTUARI NË FSHATIN STANOVC I POSHTEM -rr. Shaqir Igrisht a L=530m'; b=2,2m'	16,236.00
III	TROTUARI NË FSHATIN SAMDREXHE L=500m'	13,231.50
IV	TROTUARI NE FSHATIN REZNIK L=350m''	10,163.00
V	TROTUARI NË FSHATIN PANTINE L=300m'	9,768.00
TOTALI I PËRGJITHSHËM =		54,236.44
TVSH=		9,762.56
TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH = I-V		63,999.00

u

Numri i prokurimit: VU644-19-5314-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-045-521 Titulli: Ndërtimi i trotuareve - Ri-tender

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	Kopshti SH.P.K
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Fatmir Kajtazi
NËNSHKRIMI:	
DATA:	13.08.2019
VULA:	