

<p>Hartimi I projekti detal nga ana e kompanise, pas perfundimit te projektit "ASB Draëing", duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion,giatsot,terthor, diagrami i mbushjeve,diagrami I germimeve, etj).</p>	m'	470.00	0.42	18.00	0.50	199.15	35.85	235.00	
<b>TOTALI VII:</b>						<b>14,724.58</b>	<b>2,650.42</b>	<b>17,375.00</b>	
<b>VIII Asfaltimi i rruges lokale në fshatin Vërricë, rr. "Salih e Kamber Zeqiri" L=900m', b= 3m</b>									
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	900.00	0.08	18.00	0.10	76.27	13.73	90.00
2	Furnizimi me material si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø20cm,materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher te investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen në pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m'	1800.00	0.42	18.00	0.50	762.71	137.29	900.00

4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km,apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres	m <sup>3</sup>	1620.00	0.85	<b>18.00</b>	<b>1.00</b>	1,372.88	247.12	<b>1,620.00</b>
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet germimi, pastrimi dhe transporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	1350.00	0.34	<b>18.00</b>	<b>0.40</b>	457.63	82.37	<b>540.00</b>
6	Furnizimi dhe punimi I lëshesave me gypa betoni me diametër ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse , të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi I kokave sipas detailit nga betoni I armuarë	cope	2.00	127.12	<b>18.00</b>	<b>150.00</b>	254.24	45.76	<b>300.00</b>
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm <sup>2</sup> me cilinder me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm2-Te deshmuaara me ateste,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>2</sup>	4050.00	0.08	<b>18.00</b>	<b>0.10</b>	343.22	61.78	<b>405.00</b>
8	Punimi i mbushjes me material gurror jokohorent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjematjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m <sup>3</sup>	1620.00	1.61	<b>18.00</b>	<b>1.90</b>	2,608.47	469.53	<b>3,078.00</b>

<p>9 Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.</p>	<p>m<sup>3</sup></p>	<p>810.00</p>	<p>3.39</p>	<p><b>18.00</b></p>	<p><b>4.00</b></p>	<p>2,745.76</p>	<p>494.24</p>	<p><b>3,240.00</b></p>
<p>10 Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmuar me ateste , matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.</p>	<p>m<sup>3</sup></p>	<p>405.00</p>	<p>4.24</p>	<p><b>18.00</b></p>	<p><b>5.00</b></p>	<p>1,716.10</p>	<p>308.90</p>	<p><b>2,025.00</b></p>
<p>11 Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=8cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. <i>Te sillen atestet e nevojshme.</i></p>	<p>m<sup>2</sup></p>	<p>2775.00</p>	<p>5.93</p>	<p><b>18.00</b></p>	<p><b>7.00</b></p>	<p>16,461.86</p>	<p>2,963.14</p>	<p><b>19,425.00</b></p>
<p>12 Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.</p>	<p>m<sup>3</sup></p>	<p>63.00</p>	<p>3.39</p>	<p><b>18.00</b></p>	<p><b>4.00</b></p>	<p>213.56</p>	<p>38.44</p>	<p><b>252.00</b></p>

	Hartimi I projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Drawing",duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion, gjatsot, terthor, diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve, etj).	m'	900.00	0.42	18.00	0.50	381.36	68.64	450.00
<b>TOTALI VIII:</b>							<b>27,478.81</b>	<b>4,946.19</b>	<b>32,425.00</b>
<b>IX</b>	<b>Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Bajshtë, rr. "Driton Merovci" L=200m', b= 3m dhe segmenti i rr. "Vëllezit Ismajit" L=200m', b=3m</b>								
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	400.00	0.08	18.00	0.10	33.90	6.10	40.00
2	Furnizimi me material si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø20cm,materjali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher te investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen në pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m'	800.00	0.42	18.00	0.50	338.98	61.02	400.00

4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres	m <sup>3</sup>	720.00	0.85	<b>18.00</b>	<b>1.00</b>	610.17	109.83	<b>720.00</b>
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet gërmimi, pastrimi dhe transporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	600.00	0.34	<b>18.00</b>	<b>0.40</b>	203.39	36.61	<b>240.00</b>
6	Furnizimi dhe punimi I lëshesave me gypa betoni me diametër Ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse , të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi I kokave sipas detalit nga betoni I armuarë	cope	2.00	127.12	<b>18.00</b>	<b>150.00</b>	254.24	45.76	<b>300.00</b>
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm <sup>2</sup> me cilindër me vibration,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm2-Te deshmuar me ateste,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>2</sup>	1800.00	0.08	<b>18.00</b>	<b>0.10</b>	152.54	27.46	<b>180.00</b>

8	Punimi i mbushjes me material guror jokoherent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshmatjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m <sup>3</sup>	720.00	1.61	<b>18.00</b>	<b>1.90</b>	1,159.32	208.68	<b>1,368.00</b>
9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m <sup>3</sup>	360.00	3.39	<b>18.00</b>	<b>4.00</b>	1,220.34	219.66	<b>1,440.00</b>
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibration, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmuaara me ateste ,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>3</sup>	180.00	4.24	<b>18.00</b>	<b>5.00</b>	762.71	137.29	<b>900.00</b>
11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=8cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. <i>Te sillen atestet e nevojshme.</i>	m <sup>2</sup>	1275.00	5.93	<b>18.00</b>	<b>7.00</b>	7,563.56	1,361.44	<b>8,925.00</b>

12	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje,shtrirje dhe ngjeshje.	m <sup>3</sup>	28.00	3.39	<b>18.00</b>	<b>4.00</b>	94.92	17.08	<b>112.00</b>
13	Hartimi I projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Drajeing",duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion,giatsot,terthor,diagrami i mbushjeve,diagrami I germimeve, etj).	m'	400.00	0.42	<b>18.00</b>	<b>0.50</b>	169.49	30.51	<b>200.00</b>
<b>TOTALI IX:</b>							<b>12,648.31</b>	<b>2,276.69</b>	<b>14,925.00</b>
<b>X</b>	<b>Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Smrekonicë, rr. "Emin Bejta" L=150m', b=3m dhe rr. "Jakup Bejta" L=180m', b=3m</b>								
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	330.00	0.08	<b>18.00</b>	<b>0.10</b>	27.97	5.03	<b>33.00</b>
2	Furnizimi me materiali si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	84.75	<b>18.00</b>	<b>100.00</b>	84.75	15.25	<b>100.00</b>

	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri $\varnothing 20\text{cm}$ , materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher të investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike të rivendosen në pozita të reja pas kryerjes së punimeve.	m'	660.00	0.42	<b>18.00</b>	<b>0.50</b>	279.66	50.34	<b>330.00</b>
	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m <sup>3</sup>	594.00	0.85	<b>18.00</b>	<b>1.00</b>	503.39	90.61	<b>594.00</b>
	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' në qmin të kalkulohet gërmimi, pastrimi dhe transporti në deponin me të afert në largësi 15km.	m'	495.00	0.34	<b>18.00</b>	<b>0.40</b>	167.80	30.20	<b>198.00</b>
	Furnizimi dhe punimi I lëshesave me gypa betoni me diametër $\varnothing 500\text{mm}$ me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse , të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi I kokave sipas detalit nga betoni I armuarë	cope	2.00	127.12	<b>18.00</b>	<b>150.00</b>	254.24	45.76	<b>300.00</b>
	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm <sup>2</sup> me cilindër me vibration, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nënbazës të cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 40-50 N/mm <sup>2</sup> -Te deshmuarë me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>2</sup>	1485.00	0.08	<b>18.00</b>	<b>0.10</b>	125.85	22.65	<b>148.50</b>

	Punimi i mbushjes me material guror jokohorent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshmatjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m <sup>3</sup>	594.00	1.61	<b>18.00</b>	<b>1.90</b>	956.44	172.16	<b>1,128.60</b>
	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m <sup>3</sup>	297.00	3.39	<b>18.00</b>	<b>4.00</b>	1,006.78	181.22	<b>1,188.00</b>
	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmuaara me ateste ,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>3</sup>	148.50	4.24	<b>18.00</b>	<b>5.00</b>	629.24	113.26	<b>742.50</b>
	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=8cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. <i>Te sillen atestet e nevojshme.</i>	m <sup>2</sup>	1065.00	5.93	<b>18.00</b>	<b>7.00</b>	6,317.80	1,137.20	<b>7,455.00</b>

12	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m <sup>3</sup>	23.10	3.39	<b>18.00</b>	<b>4.00</b>	78.31	14.09	<b>92.40</b>
13	Hartimi I projekti detal nga ana ekompanise, pas perfundimit te projektit "ASB Draëing", duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,giatsot,terthor,diagrami i mbushjeve,diagrami I germimeve, etj).	m <sup>i</sup>	330.00	0.42	<b>18.00</b>	<b>0.50</b>	139.83	25.17	<b>165.00</b>
<b>TOTALI X:</b>							<b>10,572.03</b>	<b>1,902.97</b>	<b>12,475.00</b>
<b>XI</b>	<b>Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Dobërluk, rr. "Përtishi" L=280m', b=4m dhe vazhdimi i rr. "Zënë Mavriqi" L=300m', b=4m</b>								
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m <sup>i</sup>	580.00	0.08	<b>18.00</b>	<b>0.10</b>	49.15	8.85	<b>58.00</b>
2	Furnizimi me material si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	84.75	<b>18.00</b>	<b>100.00</b>	84.75	15.25	<b>100.00</b>

	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø20cm,materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher te investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen në pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m <sup>1</sup>	1160.00	0.42	18.00	0.50	491.53	88.47	580.00
4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km,apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres	m <sup>3</sup>	1044.00	0.85	18.00	1.00	884.75	159.25	1,044.00
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmin te kalkulohet gërmimi, pastrimi dhe transporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m <sup>1</sup>	870.00	0.34	18.00	0.40	294.92	53.08	348.00
6	Furnizimi dhe punimi I lëshesave me gypa betoni me diametër ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse , të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi I kokave sipas detalit nga betoni I armuarë	cope	3.00	127.12	18.00	150.00	381.36	68.64	450.00
7	Furnizimi me material dhe ngjitja e pusetave , përfeshirë edhe vendosjs e kapakve të materialit nga giza me aftësi mbajtëse 20 t	copë	6.00	84.75	18.00	100.00	508.47	91.53	600.00

	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm <sup>2</sup> me cilindër me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm2-Te deshmuaru me ateste,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>2</sup>	2900.00	0.08	<b>18.00</b>	<b>0.10</b>	245.76	44.24	<b>290.00</b>
9	Punimi i mbushjes me material guror jokoherent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjematjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m <sup>3</sup>	1044.00	1.61	<b>18.00</b>	<b>1.90</b>	1,681.02	302.58	<b>1,983.60</b>
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m <sup>3</sup>	580.00	3.39	<b>18.00</b>	<b>4.00</b>	1,966.10	353.90	<b>2,320.00</b>
11	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm,me ngjeshje me cilindër me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmuaru me ateste ,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>3</sup>	261.00	4.24	<b>18.00</b>	<b>5.00</b>	1,105.93	199.07	<b>1,305.00</b>

	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=8cm në gjendje të ngjeshur.Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. Te sillen atestet e nevojshme.	m <sup>2</sup>	2320.00	5.93	<b>18.00</b>	<b>7.00</b>	13,762.71	2,477.29	<b>16,240.00</b>
	Punumi i bankinave me material guror	m <sup>3</sup>	40.60	3.39	<b>18.00</b>	<b>4.00</b>	137.63	24.77	<b>162.40</b>
13	jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.								
	Hartimi I projekti detal nga ana ekompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draieing",duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami i mbushjeve,diagrami I germimeve, etj).	m'	580.00	0.42	<b>18.00</b>	<b>0.50</b>	245.76	44.24	<b>290.00</b>
<b>TOTALI XI:</b>							<b>21,790.68</b>	<b>3,922.32</b>	<b>25,713.00</b>
<b>XII</b>	<b>Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Pestovë rr. "Milazim Sadiku" L=220m', b=3m dhe rr. "Gjakova" L180m', b=3m</b>								
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	400.00	0.08	<b>18.00</b>	<b>0.10</b>	33.90	6.10	<b>40.00</b>

2	Furnizimi me materiali si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	84.75	<b>18.00</b>	<b>100.00</b>	84.75	15.25	<b>100.00</b>
3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø20cm, materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher te investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen në pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m'	800.00	0.42	<b>18.00</b>	<b>0.50</b>	338.98	61.02	<b>400.00</b>
4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km,apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m <sup>3</sup>	720.00	0.85	<b>18.00</b>	<b>1.00</b>	610.17	109.83	<b>720.00</b>
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet gërmimi, pastrimi dhe transporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	600.00	0.34	<b>18.00</b>	<b>0.40</b>	203.39	36.61	<b>240.00</b>
6	Furnizimi dhe punimi I lëshesave me gypa betoni me diametër Ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse , të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi I kokave sipas detailit nga betoni I armuarë	cope	2.00	127.12	<b>18.00</b>	<b>150.00</b>	254.24	45.76	<b>300.00</b>

	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm <sup>2</sup> me cilindër me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm2-Te deshmuaara me ateste,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m <sup>1</sup> .	m <sup>2</sup>	1800.00	0.08	<b>18.00</b>	<b>0.10</b>	152.54	27.46	<b>180.00</b>
8	Punimi i mbushjes me material guror jokoherent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjematjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m <sup>1</sup> te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m <sup>3</sup>	720.00	1.61	<b>18.00</b>	<b>1.90</b>	1,159.32	208.68	<b>1,368.00</b>
9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m <sup>1</sup> te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m <sup>3</sup>	360.00	3.39	<b>18.00</b>	<b>4.00</b>	1,220.34	219.66	<b>1,440.00</b>
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm,me ngjeshje me cilindër me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmuaara me ateste ,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m <sup>1</sup> .	m <sup>3</sup>	180.00	4.24	<b>18.00</b>	<b>5.00</b>	762.71	137.29	<b>900.00</b>

	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=8cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. <i>Te sillen atestet e nevojshme.</i>	m <sup>2</sup>	1275.00	5.93	<b>18.00</b>	<b>7.00</b>	7,563.56	1,361.44	<b>8,925.00</b>
12	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m <sup>3</sup>	28.00	3.39	<b>18.00</b>	<b>4.00</b>	94.92	17.08	<b>112.00</b>
13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanise, pas perfundimit te projektit "ASB Drajëng", duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion, gjatsot, terthor, diagrami i mbushjeve, diagrami I germimeve, etj).	m'	400.00	0.42	<b>18.00</b>	<b>0.50</b>	169.49	30.51	<b>200.00</b>
<b>TOTALI XII:</b>							<b>12,648.31</b>	<b>2,276.69</b>	<b>14,925.00</b>
<b>XIII Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Nadakovc, rr. "Sfarqa L=400m', b=3m</b>									
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	400.00	0.08	<b>18.00</b>	<b>0.10</b>	33.90	6.10	<b>40.00</b>

2	Furnizimi me materiali si dhe vendosja e sirjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø20cm, materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher te investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen në pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m'	600.00	0.42	18.00	0.50	254.24	45.76	300.00
4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe barje deri në deponi në largësi 15km,apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres	m <sup>3</sup>	720.00	0.85	18.00	1.00	610.17	109.83	720.00
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet germimi, pastrimi dhe transporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	600.00	0.34	18.00	0.40	203.39	36.61	240.00
6	Furnizimi dhe punimi I lëshesave me gypa betoni me diametër Ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse, të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi I kokave sipas detailit nga betoni I armuarë	cope	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00

7	Furnizimi me material dhe ngjitja e pusetave , përfshirë edhe vendosja e kapakve të materialit nga giza me aftësi mbajtëse 20 t	copë	4.00	84.75	<b>18.00</b>	<b>100.00</b>	338.98	61.02	<b>400.00</b>
8	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm <sup>2</sup> me cilindër me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm2-Te deshmuarra me ateste,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m <sup>1</sup> .	m <sup>2</sup>	1800.00	0.08	<b>18.00</b>	<b>0.10</b>	152.54	27.46	<b>180.00</b>
9	Punimi i mbushjes me material guror jokohorent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjematjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m <sup>1</sup> te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m <sup>3</sup>	720.00	1.61	<b>18.00</b>	<b>1.90</b>	1,159.32	208.68	<b>1,368.00</b>
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m <sup>1</sup> te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m <sup>3</sup>	360.00	3.39	<b>18.00</b>	<b>4.00</b>	1,220.34	219.66	<b>1,440.00</b>

11	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nenbazes të cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 70-80 N/mm <sup>2</sup> . Te deshmuarra me ateste , matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>3</sup>	180.00	4.24	<b>18.00</b>	<b>5.00</b>	762.71	137.29	<b>900.00</b>
12	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=8cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim të kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. <i>Te sillen atestet e nevojshme.</i>	m <sup>2</sup>	1275.00	5.93	<b>18.00</b>	<b>7.00</b>	7,563.56	1,361.44	<b>8,925.00</b>
13	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje,shtrirje dhe ngjeshje.	m <sup>3</sup>	28.00	3.39	<b>18.00</b>	<b>4.00</b>	94.92	17.08	<b>112.00</b>
14	Hartimi I projekti detal nga ana e kompanise, pas perfundimit te projektit "ASB Drajëng", duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion, gjatsot, terthor, diagrami i mbushjeve, diagrami I germimeve, etj).	m'	400.00	0.42	<b>18.00</b>	<b>0.50</b>	169.49	30.51	<b>200.00</b>

<b>TOTALI XIII:</b>								<b>12,902.54</b>	<b>2,322.46</b>	<b>15,225.00</b>
<b>XIV</b> <b>Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Bukosh, rr. "Bukurije Beqiri" L=170m', b=3m dhe vazhdimi i rr. "Selaci" L=200m', b=3m</b>										
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	370.00	0.08	<b>18.00</b>	<b>0.10</b>	31.36	5.64	<b>37.00</b>	
2	Furnizimi me materiali si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	84.75	<b>18.00</b>	<b>100.00</b>	84.75	15.25	<b>100.00</b>	
3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø20cm, material i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher te investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen në pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m'	740.00	0.42	<b>18.00</b>	<b>0.50</b>	313.56	56.44	<b>370.00</b>	
4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m <sup>3</sup>	666.00	0.85	<b>18.00</b>	<b>1.00</b>	564.41	101.59	<b>666.00</b>	

5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet gërmimi, pastrimi dhe transporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	555.00	0.34	18.00	0.40	188.14	33.86	222.00
6	Furnizimi dhe punimi I lëshesave me gypa betoni me diametër Ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse , të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi I kokave sipas detailit nga betoni I armuarë	cope	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm <sup>2</sup> me cilindër me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm <sup>2</sup> -Te deshmuaara me ateste,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>2</sup>	1,665.00	0.08	18.00	0.10	141.10	25.40	166.50
8	Punimi i mbushjes me material guror jokohorent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjematjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	666.00	1.61	18.00	1.90	1,072.37	193.03	1,265.40

<p>9 Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.</p>	<p>m<sup>3</sup></p>	<p>333.00</p>	<p>3.39</p>	<p><b>18.00</b></p>	<p><b>4.00</b></p>	<p>1,128.81</p>	<p>203.19</p>	<p><b>1,332.00</b></p>
<p>10 Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm,me ngjeshje me cilinder me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmuaara me ateste ,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.</p>	<p>m<sup>3</sup></p>	<p>166.50</p>	<p>4.24</p>	<p><b>18.00</b></p>	<p><b>5.00</b></p>	<p>705.51</p>	<p>126.99</p>	<p><b>832.50</b></p>
<p>11 Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=8cm në gjendje të ngjeshur.Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. <i>Te sillen atestet e nevojshme.</i></p>	<p>m<sup>2</sup></p>	<p>1,185.00</p>	<p>5.93</p>	<p><b>18.00</b></p>	<p><b>7.00</b></p>	<p>7,029.66</p>	<p>1,265.34</p>	<p><b>8,295.00</b></p>
<p>12 Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje,shtrirje dhe ngjeshje.</p>	<p>m<sup>3</sup></p>	<p>25.90</p>	<p>3.39</p>	<p><b>18.00</b></p>	<p><b>4.00</b></p>	<p>87.80</p>	<p>15.80</p>	<p><b>103.60</b></p>

	Hartimi I projekti detal nga ana kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Drajeing", duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion,giatsot,terthor,diagrami i mbushjeve,diagrami I germimeve, etj).	m'	370.00	0.42	18.00	0.50	156.78	28.22	185.00
<b>TOTALI XIV:</b>							11,758.47	2,116.53	13,875.00

## R E K A P I T U L I M I

<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi</b>	<b>Vlera me TVSH në €</b>
I	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Akrashiticë, rr. "Bajram Morina L=830m', b= 3m dhe rr. "Ajvaz Mehana" L=120m', b=3m	34,175.00
II	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Bivolak, rr. "Muharrem Klinaku" L=210m', b= 3m dhe rr. "Qerim Klinaku" L=120m', b=3m	16,325.00
III	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Mihalig, segmenti i rr. "Argjendi" L=100m', b= 3m dhe rr. "Bislm Asllani" L=350m', b=3m	16,675.00
IV	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Novolan, rr. "Muhamet Kadriu" L=110m', b= 3m , rr. "Agim Kadriu" L=950m', b=3m dhe rr. "Bislim Vatovci" L=370m', b=3m	50,975.00

V	Asfaltimi i rrugëve lokale dhe ndërtimi i urës në fshatin Pantinë	46,030.00
VI	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Reznik, rr. "Xhelil Thaqi" L=200m', b= 3m , rr. "Shaban Bellopoja" L=300m', b=3m dhe rr. "Makiqi L=510m', b=3m	36,275.00
VII	Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Shtitaricë, rr. "Qeshmja" L=470m', b= 3m	17,375.00
VIII	Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Vërnice, rr. "Salih e Kamber Zeqiri" L=900m', b= 3m	32,425.00
IX	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Bajskë, rr. "Driton Merovci" L=200m', b= 3m dhe segmenti i rr. "Vëllezrit Ismajli" L=200m', b=3m	14,925.00
X	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Smrekonicë, rr. "Emin Bejta" L=150m', b=3m dhe rr. "Jakup Bejta" L=180m', b=3m	12,475.00
XI	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Dobërluk, rr. "Petrishi" L=280m', b=4m dhe vazhdimi i rr. "Zenë Mavriqi" L=300m', b=4m	25,713.00
XII	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Pestovë rr. "Milazim Sadiku" L=220m', b=3m dhe rr. "Gjakova" L180m', b=3m	14,925.00

XIII	Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Nadakovc, rr. "Sfarqa L=400m', b=3m	15,225.00
XIV	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Bukosh, rr. "Bukurije Beqiri" L=170m', b=3m dhe vazhdimi i rr. "Selaci" L=200m', b=3m	13,875.00
TOTALI I PËRGJITSHËM =		<b>294,400.85</b>
TVSH=		<b>52,992.15</b>
TOTALI I PËRGJITSHËM ME TVSH = I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+IV		<b>347,393.00</b>



IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	Npsh Bageri
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Bujar Shabani
NËNSHKRIMI:	
DATA:	08.07.2019
VULA:	