



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-19-9093-5-3-6/C241
14 Nr. 1389/19
Dt. 12.12.2019

KONTRATË PUNE/SHËRBIMI

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si Autoritet Kontraktues, të cilën e përfaqëson: **Saranda Cakaj – Drejtoreshë e Drejtorisë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejme **PORORSITËSI**), dhe
2. NNP “ Wenda “ me seli në Vushtrri, me NRB: 80281714 e Nr. Fiskal: 600203939, të cilën e përfaqëson z. **Kadri Selmani**, në tekstin e mëtejme: **KRYESI I PUNËVE/ SHËRBIMEVE**, janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike për ekzekutimin e shërbimeve dhe / ose punëve, si në vijim: : **Ndërtimi i kanalizimit në fsh. Smrekonicë , L=404M³**, me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	9	60	7	7	5	3	6
Prokurimi Nr.	644	1	9	1	5	8	5	3	6

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë : **ekzekutimi i punimeve në instalimin e kanalizimit fekal dhe punëve tjera në fsh. Smrekonicë, në pajtim dhe në sasi si në Specifikimin Teknike pjesë përbërëse e kësaj Kontrate.**

1.2 Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit. Afati i fillimit të punëve është jo më gjatë se një ditë kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës, ndërsa ekzekutimi i shërbimeve dhe / ose punëve duhen të përfundohen në afatin, jo më gjatë se 12 ditë kalendarike pas datës së fillimit të ekzekutimit të Shërbimeve dhe / ose Punëve.

1.3 Vendi i ndërtimit të kanalizimit është në fsh. Smrekonicë.

1.4 Incotermi i aplikueshëm do të jetë DDP¹ (Detyra e Dërguar e Paguar).

Neni 2 Ligji i aplikueshëm

2.1 Ligji i zbatueshëm do të jetë sipas Nenit 40 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 Për çështjet që nuk mbulohen me dispozita të kontratës, zbatohen ligjet në fuqi në Kosovë. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimi total i kontratës do të jetë: **9.475,48€ (nëntmijkatërqindshatdhjetepesë/48 Euro).**

3.2 Mjetet për realizimin e projektit janë siguruar nga fondet, si vijon :

¹ DDP – Detyra e Dërguar e Paguar- Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

- Shërbimi Korrektues i Kosovës, në shumë të përgjithshme prej 5.666,93€, dhe

- Komuna e Vushtrrisë, në shumë të përgjithshme prej 3.808,55€

3.3 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Operatorit Ekonomik sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve gjatë ekzekutimit të kontratës (në përjashtim të çmimeve të atyre artikujve që i nënshtrohen ndryshimit të çmimit sipas berzës përkatëse, nëse aplikohet).

Neni 4 Pagesat

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

Autoriteti Kontraktues do të paguaj shumën totale të pagesës pas pranimit teknik të shërbimeve dhe / ose Punëve të ekzekutuara të konfirmuara nga Organi Mbikëqyrës. Raporti me shkrim i hartuar dhe nënshkruar nga Organi Mbikëqyrës do të dorëzohet, një kopje Kontraktuesit dhe një kopje Drejtorisë për Prokurim me qëllim të procedimit me pagesat për punimet dhe / ose shërbimet e përfunduara dhe / ose pranuar.

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

Neni 5 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

Neni 6 Kualiteti

6.1 Kualiteti respektivisht cilësia e punëve dhe / ose shërbimeve duhet, në të gjitha aspektet, të plotësojë specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

Neni 7 Garancioni

7.1 Garancioni, përmes Deklaratës me shkrim, do të mbetet valid për 12 muaj, pas pranimit të punëve dhe / ose shërbimeve.

Neni 8 Vonesat në ekzekutim

8.1 Nëse Operatori Ekonomik me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat respektivisht të realizojë ndonjë ose të gjitha shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së punëve dhe / ose shërbimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar.

Neni 10 Nën-kontraktimi

10.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është një marrëveshje me shkrim me të cilin Operatori Ekonomik i beson kryerjen e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë. Operatori Ekonomik nuk duhet të nënkontrakttojë pa autorizim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do të njoftojë Operatorin Ekonomik për vendimin e tij brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

Neni 11 Ndryerprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

11.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paafësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës.

Neni 12 Ndryerprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

12.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorin Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 13 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

13.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

13.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike, në pajtim me ligjin e Kosovës.

Neni 14 Komunikimi

14.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë.

14.2 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:





- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (c) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

E hartuar në gjuhën Shqipe në katër origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Operatorin Ekonomik.

Për Operatorin Ekonomik:
NNP "Wenda" – Vushtrri

Për Autoritetin Kontraktues – Komuna e
Vushtrrisë

Emri:	Kadri Selmani	Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Pronar	Pozita:	Drejtoreshë e Drejtorisë për Prokurim Publik
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	12.12.2019	Data:	12.12.2019
Vula:		Vula:	

Numri i prokurimit: VU644-19-9093-5-3-6apo nr. i brendshem: VU644-19-158-536 Titulli: Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Smrekonicë

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G

Në Kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 18, 8 apo 0, e jo në formatin 18%-apo-8%-apo-0%, Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, çmimi duhet shkruar me dy decimale pasë presjes dhjetore

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSh)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
Punët Përgaditore									
1	Insizimi gjeodezik trases se terrenit verifikimi i gjendjes egzistuese punimi i profilit gjatësorë, identifikimi i sakte i pusetave para fillimit te punimeve, llogaria per ter gjatesin e trases	m'	404.00	0.08	18.00	0.10	34.24	6.16	40.40
2	Prejra e drunjeve, shkurrave ngarkimi dhe transporti në vendin e caktur, Materialet e shumta plastike te grombulhen ne paketime te veganta dhe transportohen ne deponi legale, llogaria per gjate tere gjatesise se prockes-trases	m'	254.00	0.42	18.00	0.50	107.63	19.37	127.00
Punët Tokësore									
3	Germimi dhe planifikimi rjedhes natyrore ne forme trapezi të prockes sipas pëshkrimit b=2.5-2.2m ; h=1.70-2.8m , llogaria per gjate tere gjatesise se prockes trases , materiali i germuar largohet ne deponi	m'	254.00	0.85	18.00	1.00	215.25	38.75	254.00

4	Gërmimi i kanalit sipas projektit për kolektorët kryesor në dheun e kat. III-IV më makinë apo me dorë me thellësi sipas projektit (h=1.20-2.5m) dhe më gjërësi sipas normave dhe standardeve, Llog. në m ³																		
4.1	Gërmimi me makineri 90%	m ³	363.60	0.76	18.00	0.90	277.32	49.92	327.24										
4.2	Gërmimi me dorë 10%	m ³	40.40	0.81	18.00	0.95	32.53	5.85	38.38										
5	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit. Llog. në m ¹ të kanalit	m ¹	404.00	0.21	18.00	0.25	85.59	15.41	101.00										
6	Largimi devijimi i ujërave sipërfaqesore të pirockes dhe alyre nën tokësore me pompa adekuate gjatë hapjes së kanalit dhe instalimit të gypave (në llogari është marrë gjatësia e trasës e cila kalon nëpër pirockë). Llog në m ¹	m ¹	404.00	0.42	18.00	0.50	171.19	30.81	202.00										
7	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm. Llog. Në m ¹ të kanalit	m ¹	404.00	0.17	18.00	0.20	68.47	12.33	80.80										
8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës se bute adekuate në fundin e kanalit, anash dhe mbi gyp. Rëra në fundin e kanalit vendoset me një trashësi min. t=10 cm, ndërsa mbi gyp min. t=10.0 cm. Llogaria në m ³	m ³	106.68	4.24	18.00	5.00	452.03	81.37	533.40										

9	Mbulimi i kanalit pas instalimit të gypit dhe mbeshitjes së tij me rërë, Mbulimi bëhet nga dheu i germuar dhe atë në shtresa t=30cm dhe me ngjeshje. Llog. m3	m ³	297.32	1.44	18.00	1.70	428.34	77.10	505.44
10	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m ³	106.68	0.68	18.00	0.80	72.33	13.02	85.34
11	Germimi i gjere l dheut per hapjen e shterit te ri te lumit ne drejtimin e rjedhjes me gjatesi L=158 me dimensione te kanalit b=3.0m ndersa thellesia mesatare h=1.8-3.2 m, llogaria ne m3 te dheut te kanalit, fundi dhe anet e kanalit duhet te jene mir te planifikuara	m ³	1,042.80	0.81	18.00	0.95	839.54	151.12	990.66
	Punët montuese të gypave								
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE për kolektorët kryesor, para fillimit të punimeve të ketyre gypave duhet të sillët mostra dhe atestet për keto lloj gypash								
12.1	PESN8 Ø 400	m'	404.00	9.75	18.00	11.50	3,937.29	708.71	4,646.00
	Punët e Pusetave								

Numri i prokurimit: VU644-19-9093-5-3-6apo nr. i brendshem: VU644-19-158-536 Ttulli: Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Smekonice

13	Ngjeshja e fundit të pusetave me ngjeshes adekuat, si dhe vendosja e zhavorit 0-32mm me ngjeshje, Llogaria në copë, pozicioni i germimit të pusetave është parapa ne pozicionin B.2.2	copë	10.10	12.71	18.00	15.00	128.39	23.11	151.50
14	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme ne puseta me betonarme C-20/25 d=20cm ne logarin te merret edhe sasia e betonit per punimin e kinetave	m3	2.42	29.66	18.00	35.00	71.90	12.94	84.84
15	Furnizimi, transporti dhe vendosja e armatures rrijetë Q335 në pllaken e poshtme të pusëtës, Llog në m2	m2	10.10	1.02	18.00	1.20	10.27	1.85	12.12
16	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave (për puseta) prej betonit Ø800mm gjatesia e ndryshueshme varesishte nga thellësia (elemente të parafabrikuara). Llogaria në m1	m1	10.12	12.71	18.00	15.00	128.58	23.14	151.73
17	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø800/600/550mm (elemente të parafabrikuara).	copë	10.10	10.17	18.00	12.00	102.71	18.49	121.20
18	Furnizimi, punimi dhe montimi i shkallëve prej armatures Ø20 në çdo 30cm dhe inkastimi i tyre në beton, armatura duhet te jete me lryje antikorrozive.	copë	50.50	1.53	18.00	1.80	77.03	13.87	90.90

19	Furnizimi, transporti montimi dhe betonimi i kapacëve prej gize me peshë mbajtëse T = 25 ton. Në gjim të llogaritet kapaku, korniza e gizes dhe betoni C-25/30 i përforcuar me armaturë. Llog. në copë	copë	8.88	42.37	18.00	50.00	376.06	67.69	443.75
20	Furnizimi me material, armimi dhe betonimi i kokës dalse në formen trapezi me diemnsione 1,20X1,60m' sipas projektit , në këtë pozicionë është përfshirë edhe punet e gërimit planifikimit	m ³	6.56	25.42	18.00	30.00	166.78	30.02	196.80
21	Furnizimi dhe punimi i kyqjeve individuale ne puseta, punet përfshin hapjen dhe mbyljen e kanalit me gjatesi l=10 m gypin PEHD Ø200, reren , largimin e dheut te tepert dhe depertimin ne pusete	copë	6.00	29.66	18.00	35.00	177.97	32.03	210.00
	Punët tjera								
22	Testimi i rrjetës së kanalizimit, ne prani te organit mbikqyres. Llogaria në m1	m'	404.00	0.08	18.00	0.10	34.24	6.16	40.40
23	Pas perfundimit te punimeve te behet planifikimi i terrenit, dhe per te gjitha materialet te sillen ateset dhe kompletimi i dokumentaionit me projektin sipas egzekutimit	m'	404.00	0.08	18.00	0.10	34.24	6.16	40.40
TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH :							8,029.92	1,445.39	9,475.30

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)

444 ✓
9475.30 ✓

Numri i prokurimit: VU644-19-9093-5-3-6apo nr. i brendshem: VU644-19-158-536 Titulli: Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Smrekonicë

EMRITOE:	NNP "WENDA"
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT	Kadri Selmani
TË OE:	
NËNSHKRIMI:	
DATA:	02.12.2019
VULA:	

