




REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-19 - 4586-5-2-1/C185
14 Nr. 712/19
Dt. 13.08.2019

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj** – Drejtoreshë për Prokurim Publik (në tekstin e mëtejme **PORORSITËSI**) , dhe
2. NNP “ **Wenda** “ me seli në **Vushtrri**, me **NRB : 80281714** e **Nr. Fiskal: 600203939**, të cilën e përfaqëson **z. Kadri Selmani**, në tekstin e mëtejme: **RYESI I PUNËVE**,

, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i urave dhe mureve mbrojtëse, me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	9	45	8	6	5	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	9	0	4	8	5	2	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Ndërtimi i urave dhe mureve mbrojtëse**, sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-19-048-521**.
- 1.2 **Afati i fillimit të punimeve është 3 (tri)** ditë nga data e nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.3 Projekti do të realizohet brenda periudhës 45 ditë pune, sipas kushteve të kontratës të përcaktuara në Kushtet e Veçanta të Kontratës.
- 1.4 Kryesi i punimeve ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Porositësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.5 Kryesi i punimeve do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të kryerjes së punëve të papërfunduara deri në një shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **23.896,00€ (njëzetetremijetqindnëntdhjetegjashtë/00Euro)**.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

2.4 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimit Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Procesverbali i mbledhjes së informatave/vizitës së vendit
- (h) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe¹ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Drejtoreshë për Prokurim Publik
Nënshkrimi:	
Data:	13.08.2019
Vula:	



Për Kontraktuesin:

Emri:	Kadri Selmani
Pozita:	Përfaqësues i Kontraktuesit: NNP "Wenda" - Vushtri
Nënshkrimi:	
Data:	13.08.2019
Vula:	



Shënim: Te përshkrimi i gnimave duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G
Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normat e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%-8%-8%-18% Ndërsa në kolonën G, duhet të plotësoni me gimin për njësi me TVSH, po ashtu gimin duhet ta shkruani me dy decimale pas presëjes dhjetore

Mr.	Përshkrimi i pozicioneve	Mjësia Matëse	Sasia	Gmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Gmimi për njësi (me TVSH)-€	Vlera (Pa TVSH)	TVSH	Vlera (me TVSH)-€
1	Ndërtimi i urës në fshatin Stanofc i Poshtëm (Te varrezat)								
1.1	Pergatija e punishtes para fillimit te punimeve	komplet	1.00	8.47	18.00	10.00	8.47	1.53	10.00
1.2	Shënim i objektit para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve per prezentimin e masave te sakta te ekzekutuara.	komplet	1.00	8.47	18.00	10.00	8.47	1.53	10.00
1.3	Përpunimi i shtatit të përroit ne gjatëse 30m para dhe pas lëshesës, në crim përshihet gërmimi i dheut formesimi i skapative mbushja sipas nevojës	m ³	60.00	0.85	18.00	1.00	50.85	9.15	60.00
1.4	Te behet gërmimi i themeleve te ures, materiali i gërmuar largohet deri ne 5 Km	m ²	250.00	0.42	18.00	0.60	105.93	19.07	125.00
1.5	Rrafshimi i nënbazës se themeleve me ngjeshje 30 MPa	m ²	60.00	0.85	18.00	1.00	42.37	7.63	50.00
1.6	Transporti, furnizimi i tamponit nga guri i thyer gelqeror 0-60 mm per punim e baze the shputave te themeleve. Shtresa t=50cm ngjeshje 60 MPa	m ³	15.00	5.08	18.00	6.00	76.27	13.73	90.00

1.7	Transporti, furnizimi dhe punimi i bredhit drenazhues me zhavor në thasë të fraksionit IV (afër mureve të vendoset në thasë prej rreze)	m³	10.00	5.93	18.00	7.00	59.32	10.68	70.00
1.8	Transporti, furnizimi dhe betonimi i themeleve, shtyllave ballore me kribë, trarave, soletës kaluese, pllakave kapërcyese të klases C-30/37. Në cmimi hyr edhe kalupimi dhe mirmbajtja	m³	44.00	46.61	18.00	55.00	2,050.85	369.15	2,420.00
1.9	Transporti, furnizimi dhe punimi i parrakave metalik (tubat kryesor prej çeliku me diamter 6cm dhe me trashësi t=3mm, ndersa mbushjet me diameter 4cm dhe trashësi t=3mm, të gjithë tubat e çelikut duhet të ihyen me dy shtresa anti korrozion dhe me ngjyre të metalt.	m	14.00	8.47	18.00	10.00	118.64	21.36	140.00
1.10	Furnizimi, transporti, prerja dhe montimi i armurës	kg	4500.00	0.51	18.00	0.60	2,288.14	411.86	2,700.00
1.11	Përpunimi i rruges në gjatësi 15 m para dhe pas lëshesës, në cmim përshihet gërmimi i dheut mbushja me material	m³	120.00	0.85	18.00	1.00	101.69	18.31	120.00
TOTALI:									
11	Ndërtimi i urës në fshatin Studime e Poshme						4,911.02	883.98	5,795.00
1.1	Pergatija e punishes para fillimit te punimeve	komplet	1.00	8.47	18.00	10.00	8.47	1.53	10.00
1.2	Shënim i objektit para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve për prezantimin e masave të sakta të ekzekutuara.	komplet	1.00	8.47	18.00	10.00	8.47	1.53	10.00

1.3	Përpunimi i shtrazit të përroit në gjatësi 30m para dhe pas lëshesës, në cmim përshihet gërmimi i dheut formësimi i skapareve mbushja sipas nevojës	m ³	60.00	0.85	18.00	1.00	50.85	9.16	60.00
1.4	Te behet gërmimi i themeleve të ured, materiali i gërmuar largohet deri në 5 Km	m ³	100.00	0.42	18.00	0.50	42.37	7.63	50.00
1.5	Furnizimi me materia dhe krijimi i ured se perkoshme per autonjete dhe kemsore, ndërtimi do te behet me rrite betoni i w armuar e me diametre d=100cm me dlemsioen b=3,5m.	paushall	1.00	80.51	18.00	95.00	80.51	14.49	95.00
1.6	Demolimi me kujdes i ured egzistuese, materiali i demoluare t w ngarkohet dhe transportohet ne deponi	paushall	1.00	50.85	18.00	60.00	50.85	9.16	60.00
1.7	Rrafshimi i nënbazës së themeleve me ngjeshje 30 MPa	m ²	50.00	0.85	18.00	1.00	42.37	7.63	50.00
1.8	Transporti, furnizimi i tamponit nga guri i thyer gelqeror 0-60 mm per punim e bazes dhe shputave të themeleve. Shtrasa t=50cm ngjeshje 60 MPa	m ³	15.00	5.08	18.00	6.00	76.27	13.73	90.00
1.9	Transporti, furnizimi dhe punimi i bredit drenazhues me zhavor në thase të fraksionit IV (afër mureve të vendoset në thase prej rrije)	m ³	10.00	5.93	18.00	7.00	59.32	10.68	70.00
1.1	Transporti, furnizimi dhe betonimi i themeleve, shlyllave ballore me kribë, trareve, soletes kaluse, pllakave kapërcyese të klases C-30/37. Në cmimi hyjnë edhe kallupimi dhe mimbajja	m ³	50.00	46.61	18.00	66.00	2,330.51	419.49	2,750.00

1.11	Transporti, furnizimi dhe punimi i pamekeve metalik (tubat kryesor prej çeliku me diamter 6cm dhe me trashësi t=3mm, ndërsa mbushjet me diamter 4cm dhe trashësi t=3mm, të gjithë tubat e celikut duhet të lyhen me dy shtresa anti korrozion dhe me ngjyre të metalt.	m'	14.00	8.47	18.00	10.00	118.64	21.36	140.00
1.12	Furnizimi, transporti, preja dhe montimi i armures	kg	5500.00	0.51	18.00	0.60	2,796.61	503.39	3,300.00
1.3	Përpunimi i rruges ne gjahtëse 15 m para dhe pas lëshesës, në cimin përfshihet gërmimi i dheut moushja me material	m³	120.00	0.85	18.00	1.00	101.69	18.31	120.00
TOTALI H:									
III	Ndërtimi i urës në fshatin Studime e Poshime (Te rruga Latif Gerxhaliua)						5,766.95	1,038.05	6,805.00
1.1	Pergatija e punishtes para fillimit te punimeve	komplet	1.00	8.47	12.00	10.00	8.47	1.53	10.00
1.2	Shërimi i objektit para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve per prezentimin e masave te sakta te ekzekutuara.	komplet	1.00	8.47	18.00	10.00	8.47	1.53	10.00
1.3	Përpunimi i shtrazit të përroit në gjahtëse 30m para dhe pas lëshesës, në cimin përfshihet gërmimi i dheut formesimi i skapateve moushja sipas nevojës	m'	45.00	0.85	18.00	1.00	38.14	6.86	45.00
1.4	Te behet gërmimi i themeleve te ures, material i germuar largohet deri ne 5 km	m³	250.00	0.42	18.00	0.50	105.93	19.07	125.00

1.5	Furnizimi me materia dhe krijimi i ures se perkoshme per autonjete dhe kemshore , ndërtimi do te behet me rthe betoni i w armuar e me diametre d=100cm me diemsioren b=3,5m .	paushall	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
1.6	Demolimi me kujdes i ures egzistuese , materiali i demouare të ngarkohet dhe transportohet ne depoti	paushall	1.00	59.32	18.00	70.00	59.32	10.68	70.00
1.7	Rrafshimi i nënbazës se themeleve me ngjeshje 30 MPa	m²	50.00	0.85	18.00	1.00	42.37	7.63	50.00
1.8	Transporti, furnizimi i tampionit nga guri i thyer gelqeror 0-60 mm per punim e bazes the shputave te themeleve. Shtresa t=50cm ngjeshje 60 MPa	m³	15.00	5.08	18.00	6.00	76.27	13.73	90.00
1.9	Transporti, furnizimi dhe punimi i brendit drenazhues me zhavor ne thase te fraksionit IV (afër mureve te vendoset ne thase prej rreze)	m²	10.00	5.93	18.00	7.00	59.32	10.68	70.00
1.1	Transporti, furnizimi dhe betonimi i themeleve, shyllave ballore me kribë, trareve, soletes kaluese, pllakeve kapërcyese te klases C-30/37. Në cmimi hyn edhe kallupimi dhe mimbajtja	m²	50.00	46.61	18.00	55.00	2,330.51	419.49	2,750.00
1.1.1	Transporti, furnizimi dhe punimi i parrakeve metalik (tubat kryesor prej celiku me diamter 6cm dhe me trashësi t=3mm, ndersa mbushjet me diameter 4cm dhe trashesi t=3mm, te gjithë tubat e celikut duhet te lyhen me dy shtresa anti korrozion dhe me ngjyre te metalit.	m'	14.00	8.47	18.00	10.00	118.64	21.36	140.00
1.1.2	Furnizimi, transporti, prerja dhe montimi i armures	kg	5500.00	0.51	18.00	0.60	2,796.61	503.39	3,300.00

1.13	Përpunimi i muges ne gjatëse 15 m para dhe pas lëshesës, në cmin përfshihet germimi i dheut mbushja me material	m³	120.00	0.85	18.00	1.00	101.89	18.31	120.00
TOTAL III:									
IV	Ndërtimi i urës në fshatin Mihalq						5,830.51	1,049.49	6,880.00
1.1	Pergatija e punishtes para fillimit te punimeve	komplet	1.00	8.47	18.00	10.00	8.47	1.53	10.00
1.2	Shënim i objektit para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas përfundimit të punimeve per prezantimin e masave te sakta te ekzekutara.	komplet	1.00	8.47	18.00	10.00	3.47	1.53	10.00
1.3	Përpunimi i shtetit të përroit ne gjatëse 30m para dhe pas lëshesës, në cmin përfshihet germimi i dheut formesimi i skapave mbushja sipas nevojës	m³	60.00	0.35	18.00	1.00	50.85	9.15	60.00
1.4	Te behet germimi i themeleve te ures, materiali i germuar largohet deri ne 5 km	m³	220.00	0.42	18.00	0.50	93.22	16.78	110.00
1.5	Rrafshimi i nënbazës se themeleve me ngjeshje 30 MPa	m²	50.00	0.85	18.00	1.00	42.37	7.63	50.00
1.6	Transporti, furnizimi i tamponit nga guri i thyer gelqeror 0-60 mm per punim e bazes the shputave te themeleve. Shtresa t=50cm ngjeshje 60 MPa	m³	10.00	5.08	18.00	6.00	50.35	9.15	60.00
1.7	Transporti, furnizimi dhe punimi i brechit drenazhues me zhavor ne thase te fraksionit IV (afër mureve te vendoset ne thase prej trjete)	m³	8.00	5.93	18.00	7.00	47.46	8.54	56.00

Numri i prokurimit: VJ64-19-4586-5-2-1 apo nr. i brendshëm: VJ64-19-0-8-521 Titulli: Ndërtimi i urave dhe murave mbrojtëse – Ri-tender

1.8	Transporti, furnizimi dhe betonimi i themelëve, shtyllave balllore me kribë, trareve, soletas kaluese, pllakave kapërcyese të klases C-30/37. Në cmimi hyn edhe kalupimi dhe mimbajtja	m³	32.00	46.61	18.00	55.00	1,491.53	268.47	1,760.00
19	Transporti, furnizimi dhe punimi i parrakeve metalik (tubat kryesor prej celiku me diamter 6cm dhe me trashësi t=3mm, ndërsa mbushjet me diamter 4cm dhe trashësi t=3mm, të gjithë tubat e celikut duhet të lyhen me dy shtresa anti korrozion dhe me ngjyrë të metali.	m³	14.00	8.47	18.00	10.00	113.64	21.36	140.00
1.1	Furizimi, transporti, prerja dhe montimi i armturës	kg	3500.00	0.51	18.00	0.60	1,779.56	320.34	2,100.00
1.1.1	Përpunimi i rruges në gjatësi 15 m para dhe pas lëshesës, në cmim përfshihet gërmimi i dheut mbushja me material	m³	60.00	0.85	18.00	1.00	50.85	9.15	60.00
TOTALIV:							3,742.37	673.63	4,416.00

REKAPITULIMI

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
I	Ndërtimi i urës në fshatin Stanofc i Poshtëm (Te varrezat)	5,795.00
II	Ndërtimi i urës në fshatin Studime e Poshtme	6,805.00
III	Ndërtimi i urës në fshatin Studime e Poshtme (Te rruga Latif Gerxhalilua)	6,880.00

IV Ndërtimi i urës në fshatin Mihalic		4,416.00
TOTALI PËRGJITHSHËM=		20,250.85
TVSH=		3,645.15
TOTALI PËRGJITHSHËM ME TVSH = I+II+III+IV:		23,896.00

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	NNP "VEJNDA"
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Kadri Selmani
NËNSHKRIMI:	
DATA:	17.07.2019
VULA:	