




**REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA**  
**KOMUNA VUSHTRRI - OPSTINA VUCITRN**



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik  
VU644-19-3449-5-1-1/C196  
14 Nr. 875/19  
Dt. 03.09.2019

## KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj - Drejtoreshë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejme **PUNËDHËNËSI**) , dhe
2. “ **Bujar Shabani B.I.** “ emri i biznesit **NPSH “ Bageri “** emri tregtar, me seli në Ferizaj, me NrURB: **810644197**, të cilën e përfaqëson **z. Bujar Shabani**, në tekstin e mëtejme: **PUNËMARRËSI**, janë pajtuar të lidhin një kontrate publike për punë, me sa vijon :

Asfaltimi i rrugëve locale në fshatra Lot. 1 : Asfaltimi i rrugëve në 14 ( katërbëdhjetë ) fshatra të Komunës së Vushtrrisë, me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	9	34	4	9	5	1	1
Prokurimi Nr.	644	1	9	0	5	4	5	1	1

### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Lot. 1 - Asfaltimi i rrugëve locale në 14 ( katërbëdhjetë ) fshatra të Komunës së Vushtrrisë**, sipas projektit, dokumentacionit standard, Projektit dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-19-023-511**, si vijon:

- 1. Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Akrashticë
- 2. Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Bivolak
- 3. Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Mihaliq
- 4. Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Novolan
- 5. Asfaltimi i rrugëve lokale dhe ndërtimi i urës në fshatin Pantinë
- 6. Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Reznik
- 7. Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Shtitaricë
- 8. Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Vërniceë,
- 9. Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Bajskë
- 10. Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Smrekonicë
- 11. Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Dobërlluk
- 12. Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Pestovë
- 13. Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Nadakove
- 14. Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Bukosh

1.2 Afati i fillimit të punimeve është **5 ( pesë )** dite pas nënshkrimit të kontratës, pasi të jetë bërë kërkesa nga Menaxheri i Kontratës i Punëdhënësit për fillim të punimeve dhe në rast se kushtet klimatike, nga palët nënshkruese të kësaj Kontrate, vlerësohen të përshtatshme për punë.

1.3 Punëdhënësi obligohet që para fillimit të punimeve t’ia dorëzoji Punëmarrësit tërë dokumentacionin e kompletuar të projektit në fjalë.

- 1.4 Projekti do të realizohet brenda periudhës dy vjeçare, sipas afatit të përcaktuara në Kushtet e Veçanta të Kontratës, jo më gjatë se **data: 30.09.2020**.
- 1.5 Punëdhënësi, menjëherë pas lidhjes së kësaj kontrate, do të emëroi Menaxherin e Projektit si dhe Organin Mbikëqyrës duke i përcaktuar edhe përgjegjësitë dhe detyrat lidhur me realizimin e kësaj Kontrate dhe ekzekutimin e projektit.
- 1.6 Punëmarrësi obligohet që, në kërkesë me shkrim të Punëdhënësit apo organit të autorizuar prej tij, të kryej edhe punë tjera shtesë të paparapara lidhur me projektin në fjalë, por që nuk do të filloi me punimet shtesë përderisa me Punëdhënësin nuk arrihet marrëveshje- aneks kontratë me shkrim për të specifikuar punët dhe çmimin.
- 1.7 Vetëm Autoriteti Kontraktues mundë ti miratoi ndryshimet, modifikimet, shmangiet dhe zëvendësimet në Përshkrimin e Punës, në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi që rregullojnë këto çështje.
- 1.8 Punëmarrësi ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Punëdhënësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.9 Punëmarrësi do të penalizohet me shumën prej **0,25%** të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të pajustificuar të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej **10 %** të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.
- 1.10 Punëmarrësi, pas përfundimit të procedurave të pranimit teknik të punimeve, përmes afatit garantues i cili nuk mundë të jetë më i shkurtë se **3 vite**, e siguron Punëdhënësin se punët dhe detyrat e besuara janë kryer me një cilësi të lartë dhe sipas konditave të përcaktuara me projekt dhe sipas dispozitave të LMD-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.11 Garantimi i cilësisë së punëve nga ana e Punëmarrësit do të bëhet në afatin dhe në institucionin e përcaktuar si në Kushtet e Veçanta të Kontratës, pjesë e dosjes së tenderit.
- 1.12 Afati garantues fillon nga dita e pranimit teknik të përkohshëm të objektit.
- 1.13 Punëmarrësi obligohet që, brenda afatit kohorë garantues, me ftesë- kërkesë të Punëdhënësit t'i eliminoi, me shpenzime të tija, gjitha të metat eventuale të shfaqura në objekt me fajin e tij dhe atë në afatin prej 5 ditësh pune nga dita e dërgimit të ftesës.
- 1.14 Në rast se Punëmarrësi në afatin e paraparë nuk i ndërmerr veprimet për eliminimin e të metave, Punëdhënësi të metat e paraqitura do ti eliminoi përmes angazhimit të një punë kryesi tjetër, e në barrë të Punëmarrësit, duke shfrytëzuar mjetet financiare të depozituara me Garancion të Sigurimit të Cilësisë.
- 1.15 Punëmarrësi nuk do të përgjigjet për të metat e shfaqura si pasojë e shfrytëzimit – përdorimit jo adekuat të objektit të pranuar. Me këtë rast për bazë do të mirën dispozitat e LDM-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.16 Gjatë kryerjes së punimeve do të udhëhiqet libri ndërtimorë dhe ditari i punës sipas normave ligjore në fuqi, ndërsa Punëdhënësi apo organi i autorizuar prej tij do ti vërtetoi punimet e kryera sipas dinamikës, konformë specifikimit në para masë , para llogari dhe planin dinamik të punëve.

#### **Pranimi teknik i objektit**

- 1.17 Pas përfundimit të punimeve Punëmarrësi do të kërkoj pranimin teknik të përkohshëm të objektit të përfunduar, ndërsa Punëdhënësi do të zbatoi procedurat e pranimit teknik të përkohshëm të objektit dhe atë nga momenti kur Menaxheri i Kontratës dhe Organi Mbikëqyrës i Punëdhënësit e njoftojnë, me shkrim, Punëdhënësin mbi përfundimin e gjitha punëve të parapara.
- 1.18 Në pajtim me Kërkesat e saktësuara si ë Kushtet e Veçanta të Kontratës, Punëmarrësi do të depozitoi Sigurimin e Kualitetit të Punëve në shumë prej **10 %** të vlerës së përgjithshme të kontratës, për një periudhë garantuese të defekteve prej **13 muaj** nga data e pranimit teknik të përkohshëm në emër të shumës së mbajtur së parasë

#### **Neni 2 Çmimi**

- 2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë në euro dhe kapë shumën prej: **347.393,00€** ( **treqindedyzeteshtatmijtreqindenëntëmbëdhjetetre/00Euro**).
- 2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.
- 2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

2.4 Shuma e pagesës në avans nuk aplikohet.

2.5 Ashtu sikurse është rregulluar edhe me dispozita të Kushteve të Veçanta të Kontratës pjesë e dosjes së tenderit si dhe duke qenë se projekti në fjalë është projekt afatgjatë ( tre vjeçar ), ndërkaq prokurimi për realizimin e projektit nxitë ngritjen e obligimeve financiare të Autoritetit Kontraktues – Punëdhënësit që duhen përmbushur nga përvetësimet në vitin fiskal 2019 dhe 2020, palët kontraktuese pajtohen që dinamika e realizimit të punëve në projektin në fjalë të realizohet në harmoni me dinamikën e përvetësimeve të mjeteve financiare në këtë vit, 2019, në pajtim me pjesën e lëndës së kontratës – pjesë e dosjes së tenderit me nr. prok. 644 – 19 – 023 – 511, respektivisht dinamika e realizimit të projektit të realizohet, me sa vijon :

- Në vitin kalendarik 2019, deri në shumën prej: 219.998,00€, ndërsa

- Në vitin kalendarik 2020, sipas planifikimeve buxhetore dhe përvetësimeve financiare të Autoritetit Kontraktues – Punëdhënësit që duhen planifikuar dhe përvetësuar për vitin 2020 respektivisht deri në shumën : 127.395,00€.

2.6 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimiit Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

### **Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

3.3 Në rast të paqartësisë apo mospërputhshmërisë lidhur me dispozitat e kësaj kontrate, palët do të marrin për bazë dispozitat e përcaktuara si në Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të kontratës si dhe dokumentacionin pjesë përbërëse e dosjes së tenderit me nr. prok. 644 – 19 – 054 - 511.

3.4. Kontestet eventuale lidhur me dispozitat e kësaj kontrate palët do t'i zgjedhin me marrëveshje, në të kundërtën, kompetent për zgjidhje të kontestit do të jetë Gjykata Themelore në Prishtinë ( Departamenti për Çështje Ekonomike ), ndërsa për bazë do të merren dispozitat e përcaktuara si në dokumentacionin – Dosjen e Tenderit me nr. prok. 644 – 17 – 169 - 511.

### **Neni 4 Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues

mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe<sup>1</sup> në katër origjinale, prej të cilave 3 janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.


**Për Autoritetin Kontraktues:**

<b>Emri:</b>	Saranda Cakaj	<b>Emri:</b>	Xhafer Tahiri
<b>Pozita:</b>	Drejtoreshë e Drejtorisë për prokurim publik	<b>Pozita:</b>	Kryetar i Komunës
<b>Nënshkrimi:</b>		<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	03.09.2019	<b>Data:</b>	03.09.2019
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	



**Për Kontraktuesin:**

<b>Emri:</b>	Bujar Shabani
<b>Pozita:</b>	Përfaqësues i Kryesit të Punëve: NPSH "Bageri" - Ferizaj
<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	03.09.2019
<b>Vula:</b>	



<sup>1</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%, 8% apo 18%; Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy numra pas presëjes dhjetore

Vërejtje: Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuar janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet të prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim... Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshij certifikatat e kualitetit dhe të standardeve.

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSh)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
1	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Akrashticë, rr. "Bajram Morina L=830m', b= 3m dhe rr. "Ajvaz Mehana" L=120m', b=3m								
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	950.00	0.08	18.00	0.10	80.51	14.49	95.00
2	Furnizimi me material si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø20cm, materjali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher te investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen në pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m'	1900.00	0.42	18.00	0.50	805.08	144.92	950.00

4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km,apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres	m <sup>3</sup>	1710.00	0.85	18.00	1.00	1,449.15	260.85	1,710.00
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet germimi, pastrimi dhe trasnporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	1425.00	0.34	18.00	0.40	483.05	86.95	570.00
6	Furnizimi dhe punimi i lëshesave me gypa betoni me diametër ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse , të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi i kokave sipas detalit nga betoni i armuarë	cope	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm <sup>2</sup> me cilindër me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm2-Te deshmuara me ateste,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>2</sup>	4275.00	0.08	18.00	0.10	362.29	65.21	427.50
8	Punimi i mbushjes me material guror jokohorent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjematjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m <sup>3</sup>	1710.00	1.61	18.00	1.90	2,753.39	495.61	3,249.00

9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m <sup>3</sup>	855.00	3.39	18.00	4.00	2,898.31	521.69	3,420.00
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nenbazeve të cilat duhet të arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmuara me ateste ,matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>3</sup>	427.50	4.24	18.00	5.00	1,811.44	326.06	2,137.50
11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=8cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. Te sillen atestet e nevojshme.	m <sup>2</sup>	2925.00	5.93	18.00	7.00	17,351.69	3,123.31	20,475.00
12	Punumi i bankinave me material guror Jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m <sup>3</sup>	66.50	3.39	18.00	4.00	225.42	40.58	266.00

13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanise, pas perfundimit te projektit "ASB Draiiing", duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion, gjatsot, terthor, diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve, etj).	m'	950.00	0.42	18.00	0.50	402.54	72.46	475.00
<b>TOTALI I:</b>							<b>28,961.86</b>	<b>5,213.14</b>	<b>34,175.00</b>
II	<b>Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Bivolak, rr. "Muharrem Klinaku" L=210m', b= 3m dhe rr. "Qerim Klinaku" L=120m', b=3m</b>								
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	440.00	0.08	18.00	0.10	37.29	6.71	44.00
2	Furnizimi me material si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø20cm, materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher te investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen në pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m'	880.00	0.42	18.00	0.50	372.88	67.12	440.00

4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km,apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres	m <sup>3</sup>	792.00	0.85	18.00	1.00	671.19	120.81	792.00
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet germimi, pastrimi dhe trasporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	660.00	0.34	18.00	0.40	223.73	40.27	264.00
6	Furnizimi dhe punimi I lëshesave me gypa betoni me diametër ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse , të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi I kokave sipas detalit nga betoni I armuarë	cope	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm <sup>2</sup> me cilindër me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm <sup>2</sup> -Te deshmuaara me ateste,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>2</sup>	1980.00	0.08	18.00	0.10	167.80	30.20	198.00
8	Punimi i mbushjes me material guror jokoherent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjetmatjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	792.00	1.61	18.00	1.90	1,275.25	229.55	1,504.80

Numri i prokurimit: VU644-19-3449-5-1-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-054-511 Titulli: Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatra LOT-1 Asfaltimi i rrugëve lokale në 14 fshatra

9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m <sup>3</sup>	396.00	3.39	18.00	4.00	1,342.37	241.63	1,584.00
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nenbazeve te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmuara me ateste ,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>3</sup>	198.00	4.24	18.00	5.00	838.98	151.02	990.00
11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=8cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. <i>Te sillen atestet e nevojshme.</i>	m <sup>2</sup>	1395.00	5.93	18.00	7.00	8,275.42	1,489.58	9,765.00
12	Punimi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m <sup>3</sup>	30.80	3.39	18.00	4.00	104.41	18.79	123.20

13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draifing",duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami i mbushjeve,diagrami i germimeve, etj).	m'	440.00	0.42	18.00	0.50	186.44	33.56	220.00
<b>TOTALI II:</b>							<b>13,834.75</b>	<b>2,490.25</b>	<b>16,325.00</b>
III	<b>Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Mihaliq, segmenti i rr. "Argjendi" L=100m', b= 3m dhe rr. "Bislm Asllani" L=350m', b=3m</b>								
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	450.00	0.08	18.00	0.10	38.14	6.86	45.00
2	Furnizimi me materiali si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø20cm,materjali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher te investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen në pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m'	900.00	0.42	18.00	0.50	381.36	68.64	450.00

4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km,apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres	m <sup>3</sup>	810.00	0.85	18.00	1.00	686.44	123.56	810.00
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet germimi, pastrimi dhe trasporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	675.00	0.34	18.00	0.40	228.81	41.19	270.00
6	Furnizimi dhe punimi I lëshesave me gypa betoni me diametër ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse , të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi I kokave sipas detalit nga betoni I armuarë	cope	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm <sup>2</sup> me cilinder me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm2-Te deshmuara me ateste,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>2</sup>	2025.00	0.08	18.00	0.10	171.61	30.89	202.50
8	Punimi i mbushjes me material guror jokoherent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjetmatjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m <sup>3</sup>	810.00	1.61	18.00	1.90	1,304.24	234.76	1,539.00

9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m <sup>3</sup>	405.00	3.39	18.00	4.00	1,372.88	247.12	1,620.00
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmuara me ateste ,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>3</sup>	202.50	4.24	18.00	5.00	858.05	154.45	1,012.50
11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=8cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. Te sillen atestet e nevojshme.	m <sup>2</sup>	1425.00	5.93	18.00	7.00	8,453.39	1,521.61	9,975.00
12	Punumi i bankinave me material guror 12 jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m <sup>3</sup>	31.50	3.39	18.00	4.00	106.78	19.22	126.00

13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draieing", duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami i mbushjeve,diagrami i germimeve, etj).	m'	450.00	0.42	18.00	0.50	190.68	34.32	225.00
<b>TOTAL III:</b>							<b>14,131.36</b>	<b>2,543.64</b>	<b>16,675.00</b>
IV	<b>Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Novolan, rr. "Muhamet Kadriu" L=110m', b= 3m , rr. "Agim Kadriu" L=950m', b=3m dhe rr. "Bislim Vatovci" L=370m', b=3m</b>								
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	1430.00	0.08	18.00	0.10	121.19	21.81	143.00
2	Furnizimi me materiali si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø20cm,materjali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher te investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen në pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m'	2860.00	0.42	18.00	0.50	1,211.86	218.14	1,430.00

4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km,apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres	m <sup>3</sup>	2574.00	0.85	18.00	1.00	2,181.36	392.64	2,574.00
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet germimi, pastrimi dhe trasporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	2145.00	0.34	18.00	0.40	727.12	130.88	858.00
6	Furnizimi dhe punimi i lëshesave me gypa betoni me diametër ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse , të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi i kokave sipas detalit nga betoni i armuarë	cope	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm <sup>2</sup> me cilindër me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm2-Te deshmuara me ateste,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>2</sup>	6435.00	0.08	18.00	0.10	545.34	98.16	643.50
8	Punimi i mbushjes me material guror jokoherent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m <sup>3</sup>	2574.00	1.61	18.00	1.90	4,144.58	746.02	4,890.60

Numri i prokurimit: VU644-19-3449-5-1-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-054-511 Titulli: Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatra LOT-1 Asfaltimi i rrugëve lokale në 14 fshatra

9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m <sup>3</sup>	1287.00	3.39	18.00	4.00	4,362.71	785.29	5,148.00
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibration, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmuara me ateste , matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>3</sup>	643.50	4.24	18.00	5.00	2,726.69	490.81	3,217.50
11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=8cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. <i>Te sillen atestet e nevojshme.</i>	m <sup>2</sup>	4365.00	5.93	18.00	7.00	25,894.07	4,660.93	30,555.00
12	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m <sup>3</sup>	100.10	3.39	18.00	4.00	339.32	61.08	400.40

13	Hartimi I projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draieing",duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami i mbushjeve,diagrami i germimeve, etj).	m'	1430.00	0.42	18.00	0.50	605.93	109.07	715.00
<b>TOTALI IV:</b>				18.00	18.00		43,199.15	7,775.85	50,975.00
V	<b>Asfaltimi i rrugëve lokale dhe Vndërtimi i urës në fshatin Pantinë</b>								
1	<b>Asfaltimi i rrugëve lokale rrugëve lokale në fshatin Pantinë, rr. "Zekë Kalludra" L=550m', b= 3m , rr. "Bilall Dibrani" segmenti i I-rë L=115m', b=3m dhe segmenti i II-të L=350m', b=3m</b>								
1.1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	1015.00	0.08	18.00	0.10	86.02	15.48	101.50
1.2	Furnizimi me materiali si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00

1.3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø20cm, materiali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher të investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike të rivendosen në pozita të reja pas kryerjes së punimeve.	m'	2030.00	0.42	18.00	0.50	860.17	154.83	1,015.00
1.4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyrës	m <sup>3</sup>	1827.00	0.85	18.00	1.00	1,548.31	278.69	1,827.00
1.5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' në qmim të kalkulohet germimi, pastrimi dhe transporti në deponin me të afert në largësi 15km.	m'	1522.50	0.34	18.00	0.40	516.10	92.90	609.00
1.6	Furnizimi dhe punimi i lëshesave me gypa betoni me diametër Ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse , të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi i kokave sipas detalit nga betoni i armuarë	cope	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
1.7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm <sup>2</sup> me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nënbazës të cilat duhet të arrijnë ngjeshjet 40-50 N/mm <sup>2</sup> -Te deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>2</sup>	4567.50	0.08	18.00	0.10	387.08	69.67	456.75

1.8	Punimi i mbushjes me material guror jokoherent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshmatjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m <sup>3</sup>	1827.00	1.61	18.00	1.90	2,941.78	529.52	3,471.30
1.9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m <sup>3</sup>	913.50	3.39	18.00	4.00	3,096.61	557.39	3,654.00
1.11	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmuara me ateste ,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>3</sup>	456.75	4.24	18.00	5.00	1,935.38	348.37	2,283.75
1.11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=8cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. <i>Te sillen atestet e nevojshme.</i>	m <sup>2</sup>	3120.00	5.93	18.00	7.00	18,508.47	3,331.53	21,840.00

Numri i prokurimit: VU644-19-3449-5-1-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-054-511 Titulli: Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatra LOT-1 Asfaltimi i rrugëve lokale në 14 fshatra

1.12	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje,shtrirje dhe ngjeshje.	m <sup>3</sup>	71.05	3.39	18.00	4.00	240.85	43.35	284.20
1.13	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiiëng", duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami i mbushjeve,diagrami i germimeve, etj).	m'	1015.00	0.42	18.00	0.50	430.08	77.42	507.50
2	<b>Ndërtimi urës në fshatinë Pantinë, rr. "Bilall Dibrani" , në segmentin e I-rë</b>								
2.1	Pergatija e punishtes para fillimit te punimeve	komplet	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
2.2	Shënimi i objektit para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit dhe pas perfundimit te punimeve per prezentimin e masave te sakta te ekzekutuara.	komplet	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
2.3	Përpunimi i shtratit të përroit në gjatëse 30m para dhe pas lëshesës, në cmim përfshihet gërmimi i dheut formesimi i skapateve mbushja sipas nevojës	m'	60.00	8.47	18.00	10.00	508.47	91.53	600.00
2.4	Te behet gërmimi i themeleve te ures, materiali I gërmuar largohet deri ne 5 Km	m <sup>3</sup>	120.00	1.69	18.00	2.00	203.39	36.61	240.00

Numri i prokurimit: VU644-19-3449-5-1-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-054-511 Titulli: Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatra LOT-1 Asfaltimi i rrugëve lokale në 14 fshatra

2.5	Rrafshimi i nënbazës së themeleve me ngjeshje 30 MPa	m <sup>2</sup>	40.00	0.85	18.00	1.00	33.90	6.10	40.00
2.6	Transporti, furnizimi i tamponit nga guri i thyer gelqeror 0-60 mm per punim e bazes the shputave te themeleve. Shtresa t=50cm ngjeshje 60 MPa	m <sup>3</sup>	15.00	5.08	18.00	6.00	76.27	13.73	90.00
2.7	Transporti, furnizimi dhe punimi i bredhit drenazhues me zhavor ne thase te fraksionit IV (afër mureve te vendoset ne thase prej rrjete)	m <sup>3</sup>	6.00	8.47	18.00	10.00	50.85	9.15	60.00
2.8	Transporti, furnizimi dhe betonimi i themeleve, shtyllave ballore me krihë, trareve, soletes kaluese, pllakave kapërcyese te klases C-30/37. Në cmimi hyn edhe kallupimi dhe mirmbajtja	m <sup>3</sup>	35.00	63.56	18.00	75.00	2,224.58	400.42	2,625.00
2.9	Transporti, furnizimi dhe punimi i parrmakeve metalik ( tubat kryesor prej celiku me diamter 6cm dhe me trashësi t=3mm, ndersa mbushjet me diameter 4cm dhe trashesi t=3mm, te gjithë tubat e celikut duhet te lyhen me dy shtresa anti korrozion dhe me ngjyre te metalit.	m <sup>1</sup>	14.00	42.37	18.00	50.00	593.22	106.78	700.00
2.1	Furizimi, transporti, prerja dhe montimi i armtures sipas projektit	kg	4500.00	0.55	18.00	0.65	2,478.81	446.19	2,925.00
2.11	Përpunimi i rruges ne gjatëse 15 m para dhe pas lëshesës, në cmim përfshihet gërmimi i dheut mbushja me material	m <sup>3</sup>	2.00	847.46	18.00	1,000.00	1,694.92	305.08	2,000.00



Numri i prokurimit: VU644-19-3449-5-1-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-054-511 Titulli: Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatra LOT-1 Asfaltimi i rrugëve lokale në 14 fshatra

5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet germimi, pastrimi dhe trasnporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	1515.00	0.34	18.00	0.40	513.56	92.44	606.00
6	Furnizimi dhe punimi I lëshesave me gypa betoni me diametër ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse , të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi I kokave sipas detalit nga betoni I armuarë	cope	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm <sup>2</sup> me cilinder me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm2-Te deshmuara me ateste,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>2</sup>	4545.00	0.08	18.00	0.10	385.17	69.33	454.50
8	Punimi i mbushjes me material guror jokoherent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshmatjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m <sup>3</sup>	1818.00	1.61	18.00	1.90	2,927.29	526.91	3,454.20

Numri i prokurimit: VU644-19-3449-5-1-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-054-511 Titulli: Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatra LOT-1 Asfaltimi i rrugëve lokale në 14 fshatra

9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m <sup>3</sup>	909.00	3.39	18.00	4.00	3,081.36	554.64	3,636.00
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet të behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmuaara me ateste ,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>3</sup>	454.50	4.24	18.00	5.00	1,925.85	346.65	2,272.50
11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=8cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. <i>Te sillen atestet e nevojshme.</i>	m <sup>2</sup>	3105.00	5.93	18.00	7.00	18,419.49	3,315.51	21,735.00
12	Punumi i bankinave me material guror jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m <sup>3</sup>	70.70	3.39	18.00	4.00	239.66	43.14	282.80

13	Hartimi i projekti detal nga ana kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draieing",duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion,giatsot,terthor,diagrami i mbushjeve,diagrami i germimeve, etj).	m'	1010.00	0.42	18.00	0.50	427.97	77.03	505.00
<b>TOTALI VI:</b>							<b>30,741.53</b>	<b>5,533.47</b>	<b>36,275.00</b>
<b>VII Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Shtitaricë, rr. "Qeshmja" L=470m', b= 3m</b>									
1	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	470.00	0.08	18.00	0.10	39.83	7.17	47.00
2	Furnizimi me materiali si dhe vendosja e sinjalizimit adekuat, tabela informuese, shenjat e nevojshme te sigurise ne pune etj.	Komplet	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
3	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø20cm,materjali i deponuarë të bartet në largësi 10km. Në raste specifike (me urdher te investitorit apo organit mbikqyrës) rrethojat gjembore-metalike te rivendosen në pozita te reja pas kryerjes se punimeve.	m'	940.00	0.42	18.00	0.50	398.31	71.69	470.00

4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km,apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres	m <sup>3</sup>	846.00	0.85	18.00	1.00	716.95	129.05	846.00
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi 60 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet germimi, pastrimi dhe trasnporti ne deponin me te afert në largësi 15km.	m'	705.00	0.34	18.00	0.40	238.98	43.02	282.00
6	Furnizimi dhe punimi I lëshesave me gypa betoni me diametër ø500mm me gjatësi terthora L=6m me koka lidhëse , të mbuluara me beton trashësie t=10cm dhe punimi I kokave sipas detalit nga betoni I armuarë	cope	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
7	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje 40-50 N/mm <sup>2</sup> me cilinder me vibracion,si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes,duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 40-50 N/mm2-Te deshmuara me ateste,matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>2</sup>	2115.00	0.08	18.00	0.10	179.24	32.26	211.50
8	Punimi i mbushjes me material guror jokohorent (stabilizues 0-125mm) të sjellur nga huaza në largësi deri 15 km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshjetmatjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 50 N/mm2.	m <sup>3</sup>	846.00	1.61	18.00	1.90	1,362.20	245.20	1,607.40

Numri i prokurimit: VU644-19-3449-5-1-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-054-511 Titulli: Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatra LOT-1 Asfaltimi i rrugëve lokale në 14 fshatra

9	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm, matjet duhet te behen me plake rrethore qdo 50 m' te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 60 N/mm2.	m <sup>3</sup>	423.00	3.39	18.00	4.00	1,433.90	258.10	1,692.00
10	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10cm, me ngjeshje me cilindër me vibracion, si dhe pas rrafshimit dhe ngjeshjes, duhet te behen matjet e nenbazes te cilat duhet te arrijne ngjeshjet 70-80 N/mm2-Te deshmuara me ateste , matjet duhet te behen me plake rrethore qdo 50 m'.	m <sup>3</sup>	211.50	4.24	18.00	5.00	896.19	161.31	1,057.50
11	Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltbetonit 0-16mm me trashësi t=8cm në gjendje të ngjeshur. Ne qmim te kalkulohen edhe testet marshall sipas standardeve per ket pozicion. <i>Te sillen atestet e nevojshme.</i>	m <sup>2</sup>	1485.00	5.93	18.00	7.00	8,809.32	1,585.68	10,395.00
12	Punumi i bankinave me material guror 12 jokohorent të sjelluar nga huaza në largësi 15 km me furnizim bartje, shtrirje dhe ngjeshje.	m <sup>3</sup>	32.90	3.39	18.00	4.00	111.53	20.07	131.60