




**REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA**  
**KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN**



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik  
VU644-19-5368-5-2-1/C199  
14 Nr. 891/19  
Dt. 05.09.2019

## KONTRATË PUNE

### Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj** – Drejtoreshë për Prokurim Publik (në tekstin e mëtejshëm **PORORSITËSI**) , dhe
2. “ **Construction Group “sh.p.k.** me seli në Prishtinë, me NRB e NRF : **810831645**, të cilën e përfaqëson znj. **Arjetë Aliti**, në tekstin e mëtejshëm: **RYESI I PUNËVE**,

, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Renovimi I stadiumit “ **Ferki Aliu** “ – faza e parë , me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	9	63	6	8	5	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	9	0	6	4	5	2	1

### Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon: **Renovimi i stadiumit “ Ferki Aliu “ – faza e parë**, sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-19-064-521**.
- 1.2 **Afati i fillimit të punimeve është 3 ( tri ) ditë** pas nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.3 Projekti do të realizohet brenda periudhës 30 ditësh, sipas kushteve të kontratës të përcaktuara në Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të Kontratës.
- 1.4 Kryesi i punimeve ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Porositësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.5 Kryesi i punimeve do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të kryerjes së punëve të papërfunduara deri në një shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.

### Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **65.737,90€ ( gjashtdhjetepesmijshtatqindtridhjeteshtatë/90Euro)**.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

2.4 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimit Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

### **Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Procesverbali i mbledhjes së informatave/vizitës se vendit
- (h) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

### **Neni 4 Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.



4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe<sup>1</sup> në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

<sup>1</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

**Për Autoritetin Kontraktues:**

<b>Emri:</b>	Saranda Cakaj
<b>Pozita:</b>	Drejtoreshë për Prokurim-Publik
<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	05.09.2019
<b>Vula:</b>	

**Për Kontraktuesin:**


<b>Emri:</b>	Arjetë Aliti
<b>Pozita:</b>	Përfaqësues i Kontraktuesit: “ Construction Group “sh.p.k. – Prishtinë
<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	05.09.2019
<b>Vula:</b>	

Numri i prokurimit: VJ644-19-5368-5-2-1 apo nr. i brendshem: VJ644-19-064-521 Titulli: Renovimi i stadiumit Ferki Aliu (faza I) - Ritender  
 Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G  
 Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 18, 8 apo 0, e jo në formatin 48% apo 8% apo 0%,  
 Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, çmimi duhet shkruar me dy decimale pasë presjes dhjetore

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSh)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
<b>1</b>	<b>Punët Ndërtimore</b>								
<b>1</b>	<b>Punët Përgaditore</b>								
1.1	Përgaditja e punishtës, transporti i mjeteve, stabilimenteve, sigurimi dhe rrethimi i sajë per rreth gabaritit te objektit	komplet	1.0	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
1.2	Furnizimi, montimi dhe regullimi i zyreve të përkohshme në vendin e ndërtimit, zyret duhet të plotësohen kushtet standarte per pune, njeherit qasja ne sistemin e ujeshellesit dhe kanalizimit	komplet	1.0	25.42	18.00	30.00	25.42	4.58	30.00
1.3	Shenhezimi, inqizimi gjeodezik i kanalizimit nga objekti deri te kolektori kryesorë në tërësi ku do të bëhet dhe infrastruktures ne rrugorë	komplet	1.0	33.90	18.00	40.00	33.90	6.10	40.00
<b>2</b>	<b>Punët e Kanalizimit Fekal</b>								
2.1	Gërmimi i kanalit sipas projektit për kolektorët kryesor në dheun e kat. III-IV më makinë apo me dorë me thellësi sipas projektit (h=1.20-2.5m) dhe më gjërësi sipas normave dhe standardeve, Llogaria në m³	m³	96.0	2.54	18.00	3.00	244.07	43.93	288.00



	Gërmimi me makineri 90%												
	Gërmimi me dorë 10%												
2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës se bute adekuate në fundin e kanalit, anash dhe mbi gyp. Rëra në fundin e kanalit vendoset me një trashësi min. t=10 cm, ndërsa mbi gyp min. t=10.0 cm. Llogaria në m³	m³	9.6	6.78	18.00	8.00	65.08	11.72				76.80	
2.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE ø300 për kolektorët kryesor, para fillimit të punimeve të ketyre gypave duhet të sillet mostra dhe atestet për keto lloj gypash SNT 8	m'	100.0	5.93	18.00	7.00	593.22	106.78				700.00	
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme në puseta me betonarme C-20/25 d=20cm në logarin të merret edhe sasia e betonit për punimin e kinetave	m³	1.5	25.42	18.00	30.00	38.14	6.86				45.00	
2.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e armatures rrethë Q335 në pllaken e poshtme të pusetës, Llogaria në m²	kg	120.0	0.68	18.00	0.80	81.36	14.64				96.00	
2.6	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave (për puseta) prej betonit Ø800mm gjatesia e ndryshueshme varesishte nga thellësia (elemente të parafabrikuara ). Llogaria në m'	Copë	4.0	21.19	18.00	25.00	84.75	15.25				100.00	
2.7	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø800/600/550mm (elemente të parafabrikuara).	Copë	2.0	15.25	18.00	18.00	30.51	5.49				36.00	






4.1	Furnizimi dhe montimi i tavanit të lëshuar ne soleten e pjerret te tribunave , tavanit mund te punohet nga knaufi, ne llogari te merret i tere materiali i nevojshem per punimin e konstruksionit te varur , si dhe shtresa termoizoluese nga leshti i gurit I mbeshfjellur nga folja plastike	m <sup>2</sup>	25.0	15.25	18.00	18.00	381.36	68.64	450.00
4.1	Furnizimi me materaj dhe muratimi I mureve ndarse me bilokka t w argjiles me dimensione 12x25x20 cm	Copë	1,150.0	1.36	18.00	1.60	1,559.32	280.68	1,840.00
4.2	Furnizimi me materjal dhe montimi I knstruksionit tw kulmit mbi muret egzistuese 10x12;5x8;3x3	m <sup>3</sup>	5.4	203.39	18.00	240.00	1,098.31	197.69	1,296.00
4.3	Furnizimi me materjal dhe punimi I kapriatave nga druro 3x20cmmbi konstruksionin e kulmit	m <sup>3</sup>	1.8	220.34	18.00	260.00	396.61	71.39	468.00
4.4	Furnizimi me materjal dhe montimi I ullukut ngallamarina e plastifikuar me gjwrsi t w zhvilluarw b=70cm	m'	82.0	5.93	18.00	7.00	486.44	87.56	574.00
4.5	Furnizimi me materaj dhe montimi llamarines me leter difuzive t e parfabrikuare (ekzekutimi I punimeve do te behet sipas urdhave te org. mbikqyrws	m <sup>2</sup>	412.0	6.36	18.00	7.50	2,618.64	471.36	3,090.00
4.6	Furnizimi me materjal dhe montimi ulluqeve vertikale nga llamarina e plastifikuare 055mm	m'	17.2	5.93	18.00	7.00	102.03	18.37	120.40
4.7	Furnizimi dhe montimi i tavanit të lëshuar ne soleten e pjerret te tribunave , ne hapsirat e banjove dhe te tushave tavanit mund te punohet nga knaufi i impregnuar ose i qendrueshem ndaj lageshtise, ne llogari te merret i tere materiali i nevojshem per punimin e konstruksionit te varur , si dhe shtresa termoizoluese nga leshti I gurit I mbeshfjellur nga folja plastike	m <sup>2</sup>	80.0	20.34	18.00	24.00	1,627.12	292.88	1,920.00



<b>5</b>	<b>Punët e Suvatimit, Gletimi dhe Ngjyrosja e Mureve</b>												
5.1	Furnizimi me material dhe suvatimi me material te gatshem duke logaritur rjeten përforcuese PVC rabric, sipërfaqja duhet te jete e lenuar dhe gatshme per glete ose kermaike	m <sup>2</sup>	455.0	3.39	18.00	4.00	1,542.37	277.63	1,820.00				
5.2	Furnizimi me material dhe gletimi ne dy shtresa l mureve dhe plafoneve , sipërfaqja duhet te jete e gatshme per ngjyrosje	m <sup>2</sup>	300.0	1.69	18.00	2.00	508.47	91.53	600.00				
5.3	Ngjyrosja e mureve dhe pllafoneve me një shtresë baze dhe dy shtresa ngjyra, me nuance sipas zgjedhjes së investitorit.	m <sup>2</sup>	150.0	1.27	18.00	1.50	190.68	34.32	225.00				
<b>6</b>	<b>Punët e Dritareve dhe Dyerve</b>												
	Furnizimi dhe montimi l dyereve dy kriheshe nga profilet e aluminit dhe xham termopan, 4+16+4, sipas skemes												
6.1	Pos D-1..... 160X260	Copë	3.0	423.7288	18.00	500.00	1,271.19	228.81	1,500.00				
6.2	Pos D-2..... 340X280	Copë	3.0	847.4576	18.00	1,000.00	2,542.37	457.63	3,000.00				
	Furnizimi dhe montimi l dyereve nga profilet e plastikes sipas skemes												
6.3	Pos D-3..... 140X210 dy kriheshe	Copë	6.0	220.339	18.00	260.00	1,322.03	237.97	1,560.00				




6.4	Pos D-4..... 90x240	Copë	12.0	127.1186	18.00	150.00	1,525.42	274.58	1,800.00
6.5	Pos D-5.....70X210	Copë	12.0	101.6949	18.00	120.00	1,220.34	219.66	1,440.00
	<b>Furnizimi dhe montimi i dritareve prej materialit të plastikes , me xham termopan dhe të gjitha pjesët tjera përcjellëse dhe me hapje në të dy drejtimet horizontale dhe vertikale. Vërejtje: para ekzekutimit masat të mirren në vend!</b>								
6.6	Pos D-6 100x140	Copë	22.0	101.6949	18.00	120.00	2,237.29	402.71	2,640.00
6.7	Pos D-7 140x150	Copë	9.0	144.0678	18.00	170.00	1,296.61	233.39	1,530.00
6.8	Pos D-7 140x80	Copë	3.0	84.74576	18.00	100.00	254.24	45.76	300.00
6.9	Pos D-8 90x150	Copë	3.0	97.45763	18.00	115.00	292.37	52.63	345.00
<b>7</b>	<b>Punë e Keramikave dhe Granitit</b>								
7.1	Furnizimi dhe mveshja dyshemes se koridoreve, zyreve dhe haspirave tjera me pllaka të granitit artificial me ngjithës adekuat. Ne qmim të llogaritet punimi l fugave, Lioji dhe dizajni sipas investitorit.	m <sup>2</sup>	288.0	10.59322	18.00	12.50	3,050.85	549.15	3,600.00
7.2	Furnizimi dhe mveshja dyshemes dhe mureve të kthinave sanitare dhe tushave me pllaka të keramikës të kualitetit shumë të lartë me ngjithës adekuat. Ne qmim të llogaritet punimi l fugave, Lioji dhe dizajni sipas investitorit.	m <sup>2</sup>	400.0	10.59322	18.00	12.50	4,237.29	762.71	5,000.00




7.3	Furnizimi dhe mveshja e shkalleve hyrese dhe daljeve te lojtareve me pllaka te grantit artificial te tipit mat me ngjites adekuat. Ne qmim te llogaritjet punimi i fugave. Lloji dhe dizajni sipas investitorit.	m <sup>2</sup>	48.0	11.01695	18.00	13.00	528.81	95.19	624.00
<b>TOTALI I:</b>							34,220.68	6,159.72	40,380.40
<b>II</b>	<b>Punët e Elektrikës</b>								
<b>1</b>	<b>Furnizimi dhe Leshimi në punë i kabllove furnizuese</b>								
1.1	Blerja dhe shtrirja e kablilit per furnizimin e objektit te tipit NAYY 4x70mm <sup>2</sup> , 1kV . Kablli shtrihet ne kanal in e pergaditur me pare, prej kyqjes deri në KKK . Paguhet komplet per m' me lidhje ne te dy skajet. Kablli furnizues eshte lloagritur deri ne largesi 150 m prej objektit.	m'	180.0	29.66	18.00	35.00	5,338.98	961.02	6,300.00
1.2	Furnizimi i papuqeve AL-Cu 70 mm <sup>2</sup>	Copë	8.0	4.24	18.00	5.00	33.90	6.10	40.00
1.3	Blerja dhe shtrirja e kablilit te furnizimit PP00 Cu 5x6mm <sup>2</sup> , 1kV te futur ne gyp fleksibil . Kablli shtrihet ne kanal in vertikal te pergaditur me pare, prej KSHK deri në tabelat e kuadrit shpermdares te banesave	m'	180.0	3.39	18.00	4.00	610.17	109.83	720.00
1.4	Blerja dhe shtrirja e kablilit te furnizimit PP00 Cu 5x4mm <sup>2</sup> , 1kV I futur ne gyp fleksibil. Kablli shtrihet ne gyp fleksibil prej kuadrit shpermdares KMK-KSHK-OB 2 deri te KSHK-VENTILIMI K11	m'	80.0	2.97	18.00	3.50	237.29	42.71	280.00





1.5	Blerja dhe shtrija e kablilit te furnizimit PP00 Cu 3x2.5mm2, 1kV . Kablii shtrihet ne gyp fleksibil te brinzuar nga kuadri shpermdares deri te prizat njefazore neper hapsira	m'	560.0	1.27	18.00	1.50	711.86	128.14	840.00
1.6	Blerja dhe shtrija e kablilit te furnizimit PP00 Cu 3x1.5mm2, 1kV . Kablii shtrihet ne gyp fleksibil te brinzuar nga kuadri shpermdares deri te nderpreresat e ndriqimit dhe trupat ndriques njefazore neper hapsira	m'	450.0	1.02	18.00	1.20	457.63	82.37	540.00
1.7	Blerja dhe shtrija e trakes dhe gozhdave per fiksimin i gypave te kabilos	komplet	1.0	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
<b>2</b>	<b>Tabelat Furnizuese</b>								
2.1	Blerja dhe montimi i kuadrit mates-shpermdares kryesor te mbaruar nga llamarina e celiket 2 here e dekapiuar me trashesi 2 mm, e lyer me ngjyre te plastifikuar, sipas zgjedhjes se arkitektit. Ne kuader duhet te vendosen pika matese gjysem indirekte dhe pjeset perçjellese si ne skemen njepolare E-2. Ormani duhet te kete dyer te veqanta per pikat matese gjysemindirekte te shpenzimit te perbashket dhe supermarketit si dhe automatika e gjeneratorit. Ne pjesen e poshtme te ormanit duhet te kete hapsire per nderpreres magneto-termik 160 A dhe duhet te kete 5 zbara bakri dhe keto per fazat RST per zeron "N" dhe "TOKEZIM". Tabelat duhet te kene bravat qe kyqen me celes. Montimi i pajisjeve duhet te behet sipas skemes njepolare DP 00. Pjeset ku ka tension duhet te sigurohen te mos kete kontakt direkt permes xhamit mbrojtës prej plastike. në kete tabel do te vendosen pajisjet te cekuar me poshte:	Copë	1.0	211.86	18.00	250.00	211.86	38.14	250.00

2.3	Njehsor elektrik gjysem indirekt (5A)	Copë	1.0	296.61	18.00	350.00	296.61	53.39	350.00
2.4	Transformator rymor 150/5	Copë	3.0	42.37	18.00	50.00	127.12	22.88	150.00
2.5	Automatika e gjeneratorit 160 A	Copë	1.0	423.73	18.00	500.00	423.73	76.27	500.00
2.6	Shkarkues te mbtensionit 400 V, 45kA	Copë	3.0	42.37	18.00	50.00	127.12	22.88	150.00
2.7	Nderpreres magneto termik 156 A, 45 kA	Copë	1.0	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
2.8	Siguresa automatike trepolare 80 A	Copë	1.0	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35.00
2.9	Siguresa automatike trepolare 40 A	Copë	2.0	21.19	18.00	25.00	42.37	7.63	50.00
2.10	Siguresa automatike trepolare 20 A	Copë	2.0	16.95	18.00	20.00	33.90	6.10	40.00
2.11	Material i imet kleme, zbarra Cu(20x4)mm, papuqe, etj	komplet	1.0	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
2.12	Blerja dhe montimi i tabeles sekondare 24 moduleshe per montim ne mure materiali plastike me dere te plastikes me keto elemente:	Copë	2.0	16.95	18.00	20.00	33.90	6.10	40.00
2.13	Nderpres mbrojtes diferencial FID 32/0.03A	Copë	1.0	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35.00
2.14	Sigurese automatike B20,	Copë	1.0	2.12	18.00	2.50	2.12	0.38	2.50
2.15	Sigurese automatike B16,	Copë	11.0	2.12	18.00	2.50	23.31	4.19	27.50
2.16	Sigurese automatike C10,	Copë	6.0	2.12	18.00	2.50	12.71	2.29	15.00
2.17	Zbarra bakri Cu, kleme rendore, zbarra mbajtese per nderperresa dhe material tjetër i imet per kompletimin e tabeles.	komplet	1.0	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
2.18	Blerja dhe montimi i tabeles sekondare 24 moduleshe per montim ne mure materiali plastike me dere te plastikes me keto elemente:	Copë	1.0	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
2.19	Nderpres mbrojtes diferencial FID 32/0.03A	Copë	1.0	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35.00
2.20	Sigurese automatike B20,	Copë	1.0	2.12	18.00	2.50	2.12	0.38	2.50



2.21	Sigurese automatike B16,	Copë	5.0	2.12	18.00	2.50	10.59	1.91	12.50
2.21	Sigurese automatike C10,	Copë	3.0	2.12	18.00	2.50	6.36	1.14	7.50
2.22	Zbarra bakri Cu, kleme rendore, zbarra mbajtese per nderperresa dhe material tjetër i imet per kompletimin e tabeles.	komplet	1.0	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
<b>3</b>	<b>Ndriçimi</b>								
3.1	Blerja dhe montimi në tavan I trupit ndriques 60x60 cm, 4x18 W, IP 44, elektronik ballast, xhame te pastikes ngyre te bardh, material qelik I plastifikuar I kornizes. Paguhet komplet per COPE me poqa-floureshente dhe klema të lidhjeve.	Copë	15.0	21.19	18.00	25.00	317.80	57.20	375.00
3.2	Blerja dhe montimi në tavan i trupit ndriques ne form rrethore me diameter 273 mm qe vendosen ne hyrje te objektit 2x32W IP 44, me shtres xhami te bardh, material celiku I plastifikuar. Paguhet komplet me poqa-floureshente dhe klema per lidhje.	Copë	18.0	16.95	18.00	20.00	305.08	54.92	360.00
3.3	Blerja dhe montimi në tavan i trupit ndriques ne form rrethore me diameter 273 mm qe vendosen ne koridore te banesave, 2x32W IP 54, me shtres xhami te bardh, material celiku I plastifikuar. Paguhet komplet me poqa-floureshente dhe klema per lidhje.	Copë	15.0	12.71	18.00	15.00	190.68	34.32	225.00
3.4	Blerja dhe montimi në mure trupit ndriques per garazha, 2x36W IP 65, elektronik ballast, materiali plastik me xhame plastike. Paguhet komplet me poqa-floureshente dhe klema per lidhje. Prodhuesi Dalmino ose me specifkacione te ngjajshme.	Copë	9.0	16.95	18.00	20.00	152.54	27.46	180.00
3.5	Blerja dhe montimi në muri i shiritit LED per reklama IP 65. Paguhet komplet me trafo dhe klema per lidhje. Gjatesia eshte 50 m	Copë	1.0	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
<b>4</b>	<b>Prizat Energjetike</b>								

