



**REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOVOVA**  
**KOMUNA VUSHTRRI - OPSTINA VUCITRN**



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik  
VU644-19-5053-5-2-1/C238  
14 Nr. 1347/19  
Dt. 05.12.2019

## KONTRATË PUNE

### Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **SARANDA Cakaj – Drejtoreshë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejshëm **PUNËDHËNËSI**) , dhe
2. “ **Basret Selimi B.I.** “ emri biznesit/ **N.P.N.** “ **Alping** “ emri tregtar me seli në Prishtinë, me **ARBK: 810881616 & N.N.SH.** “ **World Medium** “ me seli në Malishevë, me **Nr.RB: 70654695** e **Nr. Fiskal : 600459235** & “ **Alping** “sh.p.k. me **ARBK: 811285768** me seli në Prishtinë, të cilët i përfaqëson z. **Basret Selimi**, në tekstin e mëtejshëm: **PUNËMARRËSI**,

, janë pajtuar të lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i sallave sportive , me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	9	50	5	3	5	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	9	0	8	1	5	2	1

### Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Ndërtimi i sallës sportive në SHMU-1 në Vushtrri**, sipas projektit, dokumentacionit standard, Projektit dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-19-081-521**.
- 1.2 **Afati i fillimit të punimeve është 3 ( tri ) dite pas nënshkrimit të kontratës**, pasi të jetë bërë kërkesa nga Menaxheri i Kontratës i Punëdhënësit për fillim të punimeve dhe në rast se kushtet klimatike, nga palët nënshkruese të kësaj Kontrate, vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.3 **Punëdhënësi obligohet që para fillimit të punimeve t’ia dorëzoi Punëmarrësit tërë dokumentacionin e kompletuar të projektit në fjalë.**
- 1.4 Projekti do të realizohet brenda periudhës tri vjeçare 2019, 2020 dhe 2021, ndërsa afati i përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë : sipas afatit të përcaktuara në Kushtet e Veçanta të Kontratës, jo më gjatë se **data: 27.08.2021**.

- 1.5 Punëdhënësi, menjëherë pas lidhjes së kësaj kontrate, do të emëroi Menaxherin e Projektit si dhe Organin Mbikëqyrës duke i përcaktuar edhe përgjegjësitë dhe detyrat lidhur me realizimin e kësaj Kontrate dhe ekzekutimin e projektit.
- 1.6 Punëmarrësi obligohet që, në kërkesë me shkrim të Punëdhënësit apo organit të autorizuar prej tij, të kryej edhe punë tjera shtesë të paparapara lidhur me projektin në fjalë, por që nuk do të filloi me punimet shtesë përderisa me Punëdhënësin nuk arrihet marrëveshje- aneks kontratë me shkrim për të specifikuar punët dhe çmimin.
- 1.7 Vetëm Autoriteti Kontraktues mundë ti miratoi ndryshimet, modifikimet, shmangiet dhe zëvendësimet në Përshkrimin e Punës, në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi që rregullojnë këto çështje.
- 1.8 Punëmarrësi ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Punëdhënësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.9 Punëmarrësi do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të pajustificuar të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.
- 1.10 Punëmarrësi, përmes afatit garantues i cili nuk mundë të jetë më i shkurtë se 12 muaj, e siguron Punëdhënësin se punët dhe detyrat e besuara janë kryer me një cilësi të lartë dhe sipas konditave të përcaktuara me projekt dhe sipas dispozitave të LMD-së që rregullojnë këtë qështje.
- 1.11 Garantimi i cilësisë së punëve nga ana e Punëmarrësit do të bëhet në afatin dhe në institucionin e përcaktuar si në Kushtet e Veçanta të Kontratës, pjesë e dosjes së tenderit.
- 1.12 Afati garantues fillon nga dita e pranimit teknik të përkohshëm të objektit.
- 1.13 Punëmarrësi obligohet që, brenda afatit kohorë garantues, me ftesë- kërkesë të Punëdhënësit t'i eliminoi, me shpenzime të tija, gjitha të metat eventuale të shfaqura në objekt me fajin e tij dhe atë në afatin prej 5 ditësh pune nga dita e dërgimit të ftesës.
- 1.14 Në rast se Punëmarrësi në afatin e paraparë nuk i ndërmer vepimet për eliminimin e të metave, Punëdhënësi të metat e paraqitura do ti eliminoi përmes angazhimit të një punë kryesi tjetër, e në barrë të Punëmarrësit, duke shfrytëzuar mjetet financiare të depozituara me Garancion të Sigurimit të Cilësisë.
- 1.15 Punëmarrësi nuk do të përgjigjet për të metat e shfaqura si pasojë e shfrytëzimit – përdorimit joadekuat të objektit të pranuar. Me këtë rast për bazë do të mirën dispozitat e LDM-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.16 Gjatë kryerjes së punimeve do të udhëhiqet libri ndërtimorë dhe ditari i punës sipas normave ligjore në fuqi, ndërsa Punëdhënësi apo organi i autorizuar prej tij do ti vërtetoi punimet e kryera sipas dinamikës, konformë specifikimit në para masë , para llogari dhe planin dinamik të punëve.

#### **Pranimi teknik i objektit**

- 1.17 Pas përfundimit të punimeve Punëmarrësi do të kërkoj pranimin teknik të përkohshëm të objektit të përfunduar, ndërsa Punëdhënësi do të zbatoj procedurat e pranimit teknik të përkohshëm të objektit dhe atë nga momenti kur Menaxheri i Kontratës dhe Organi Mbikëqyrës i Punëdhënësit e njoftojnë, me shkrim, Punëdhënësin mbi përfundimin e gjitha punëve të paparapara.
- 1.18 Në pajtim me Kërkesat e saktësuara si ë Kushtet e Veçanta të Kontratës, Punëmarrësi do të depozitoi Sigurimin e Kualitetit të Punëve në shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontratës, për një periudhë garantuese të defekteve prej 13 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm në emër të shumës së mbajtur së parasë

## **Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 260.666,23€ ( dyqindegjashtdhjetgjashqingjashtdhjetegjasht/23Euro).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

2.4 Ashtu sikurse është rregulluar edhe me dispozita të Kushteve të Veçanta të Kontratës pjesë e dosjes së tenderit si dhe duke qenë se projekti në fjalë është projekt afatgjatë ( dy vjeçar ), ndërkaq prokurimi për realizimin e projektit nxitë ngritjen e obligimeve financiare të Autoritetit Kontraktues – Punëdhënësit që duhen përmbushur nga përvetësimet në vitin fiskal 2019 , 2020 dhe 2021 , palët kontraktuese pajtohen që dinamika e realizimit të punëve në projektin në fjalë të realizohet në harmoni me dinamikën e përvetësimeve të mjeteve financiare në këtë vit, 2019, në pajtim me pjesën e lëndës së kontratës – pjesë e dosjes së tenderit me nr. prok. 644 – 19 – 081 – 521, respektivisht dinamika e realizimit të projektit të realizohet, me sa vijon :

- Në vitin kalendarik 2019, deri në shumën prej : 100.000,00€,
- në vitin kalendarik 2020 deri në shumën: 110.667,00€
- Ndërsa në vitin kalendarik 2021 deri në shumën : 49.999,23€ , sipas planifikimeve buxhetore dhe përvetësimeve financiare të Autoritetit Kontraktues – Punëdhënësit që duhen planifikuar dhe përvetësuar – siguruar nga buxheti i Komunës së Vushtrrisë,

2.5 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

2.6. Shuma e pagesës në avans nuk aplikohet.

2.7 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimit Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

## **Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;

(g) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

3.3 Në rast të paqartësisë apo mospërputhshmërisë lidhur me dispozitat e kësaj kontrate, palët do ti marrin për bazë dispozitat e përcaktuara si në Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të kontratës si dhe dokumentacionin pjesë përbërëse e dosjes së tenderit me **nr. të brendshëm të prok. 644 – 19 – 081 - 521**.

3.4. Kontestet eventuale lidhur me dispozitat e kësaj kontrate palët do t'i zgjedhin me marrëveshje, në të kundërtën, kompetent për zgjidhje të kontestit do të jetë Gjykata Themelore në Prishtinë ( Departamenti për Çështje Ekonomike ), ndërsa për bazë do të merren dispozitat e përcaktuara si në dokumentacionin – Dosjen e Tenderit me **nr. të brendshëm të prok. 644 – 19 – 081 - 521**.

#### Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe<sup>1</sup> në katër origjinale, dy prej të cilave 3 janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

#### Për Kontraktuesin :

#### Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj	Emri:	Basret Selimi
Pozita:	Drejtoreshë për Prokurim Publik	Pozita:	Përfaqësues i Grupit të O.E.
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	05.12.2019	Data:	05.12.2019
Vula:		Vula:	

<sup>1</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

### **PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulojnë nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Ekonomike.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë : gjuhët në përdorim zyrtarë.

Numri i prokurimit: **VU644-19-5053-5-1-1** apo nr. i brendshem: **VU644-19-081-511**  
**Titulli: Ndërtimi i sallave sportive**

Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e Sigurisë së ekzekutimit është : 10 % e çmimit total të kontratës, nga një Bankë e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës.  Afati i depozitimit të Sigurimit të Ekzekutimit 30/09/2021 ditë kalendarike pas afatit të fundit të kohëzgjatjes së Kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi i ekzekutimit	12.1	Planin për Menaxhimin e Kontratës.  Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 2 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës  Përfundimi i punëve bëhet sipas planit të menaxhimit të kontratës dhe jo më largë se datë 27.08.2021 , pasi që projekti është projekt tre (3) vjeçar.  Punët do të realizohen sipas përvetësimeve buxhetore nga Autoriteti Kontraktues nëpër vite
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është <b>2 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.</b>
Tatimet dhe marrëveshjet doganore	15.1	Gjitha detyrimet doganore dhe tatimore sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Kosovës, bien në barrë të Op.Ek. - Kontraktuesit
Patentat dhe licencat	13.1	N/A
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë : 3 (tre ) ditë pas nënshkrimit të kontratës, nëse kushtet atmosferike janë të përshtatshme ( vlerësimi i Organit Mbikëqyrës të Autoritetit Kontraktues
	17.2	Përfundimi i punëve bëhet sipas planit të menaxhimit të kontratës dhe jo më largë se datë 27.08.2021 , pasi që projekti është projekt tre (3) vjeçar

likuiduara		në ditë.  Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për tërë kontratën është <b>10%</b> të çmimit final të kontratës.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi i cilësisë dhe sasisë së punëve do të bëhet në momentin e dorëzimit që janë lëndë e kësaj kontrate, nga Komisioni I Pranimit të punëve – shërbimeve, i emëruar enkas nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ të Autoritetit Kontraktues.  Asnjë furnizim i mallit respektivisht asnjë ekzekutim i punëve-shërbimeve nuk do të konsiderohet vërtet dhe pranuar, deri se nuk konfirmohet cilësia dhe sasia, nga ana e Komisionit të Pranimit të punëve- shërbimeve të Autoritetit Kontraktues.
Pagesa	24.2	Sipas Raportit të prezantuar – dorëzuar nga Menaxheri i Projektit-situacioneve të aprovuara nga ana e Organit mbikëqyrës- menaxherit të projektit, pagesa do të kryhet në afate sa më të shkurtë kohor dhe jo më gjatë se 30 ditë nga data e pranimit të faturës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <b>nuk ka pagese paraprake.</b>
Mbajtja e Parasë	27.1	
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë jo me vonë se <b>3</b> ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është <b>3 vite</b> pas kryerjes së punëve dhe pranimit teknik.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <b>përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.</b>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	44.2	<b>Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë së Drejtësisë</b>
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në <b>Gjykatën Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Ekonomike, në pajtim me ligjin në Kosovë.</b>  b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të <b>Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</b>  <b>Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</b>

Shënim: Te përshkrimi i gmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G

Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, 18, e jo në formatin 0%, 8%, apo 18%

Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me gminin për njësi me TVSH. Po ashtu gminin duhet ta shkruani me dy decimale pas presjes dhjetore

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Gmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Gmimi për njësi (me TVSh)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSh)-€
<b>Punët Ndërtimore dhe Zejtare</b>									
1	<b>Punët Përgaditore-Demoluese</b>								
1.1	Rrethimi i truallit për ndërtimin e objektit dhe shënjëzimi informativë, lartësia e rrethojës duhet të jetë ~2.0m, shtyllat nga profile metalike si dhe rrethoja nga llamanina.	m <sup>1</sup>	200.00	5.25	18.00	6.20	1,050.85	189.15	1,240.00
1.2	Demolimi i objektit ekzistues (Salla e vjeter e EDF) P+0, rreth 260m <sup>2</sup> barja e materialit deri ne deponi.Pastrimi i komplete hapësires ku do te ndertohet objekti i ri. Verejtje:Punekryesi duhet te beje vizite ne vendin e ngjarjes ne menyre qe te vleresoj punen e demolitimit te objektit duke morre mosc ne rucjten e objektit te shkollës e cila gjithashtu eshte ndertim i vjeter.	Paushall	1.00	711.86	18.00	840.00	711.86	128.14	840.00
1.3	Pozicionimi gjeodezik dhe shënjëzimi i objektit për ndërtim.	m <sup>2</sup>	696.50	1.69	18.00	2.00	1,180.51	212.49	1,393.00
1.4	Furnizimi me material dhe ndërtimi wc-se dhe vendosjes se kontinjentit.	Paushall	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
1.5	Furnizimi me material dhe ndërtimi i rrejtët të përkohëshëm të ujësjellësit, kanalizimit, rrejtët elektrik dhe ndricimit të kantierit.	Paushall	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00



2	<b>Punët e Dheut</b>																		
2.1	Gërmimi i shtreses së humurit dhe largimi i dheut deri ne depori.	m <sup>3</sup>	250.74	3.22	18.00	3.80	807.47	145.34	952.81										
2.2	Gërmimi i dheut te kategorise 3 dhe 4 per hapjen e themeleve te vequra te objektit dhe transportimi i dheut deri ne depori.	m <sup>3</sup>	89.50	3.22	18.00	3.80	288.22	51.88	340.10										
2.3	Gërmimi i dheut te kategorise 3 dhe 4 per hapjen e themeleve shitore te objektit dhe transportimi i dheut deri ne depori.	m <sup>3</sup>	170.50	3.22	18.00	3.80	549.07	98.83	647.90										
2.4	Ngjeshja e dheut me mekanizem deri ne arritjen e kompaktesise se nevojshme te dheut per ndertimin e objektit, trotareve dhe stazave per kembesore etj.	m <sup>2</sup>	831.60	0.25	18.00	0.30	211.42	38.06	249.48										
2.50	Gërmimi i dheut te kategorise 3 dhe 4 per hapjen e trotareve dhe shigjete per kembesore,largimi i dheut nga vendpunishta.	m <sup>3</sup>	50.50	3.22	18.00	3.80	162.63	29.27	191.90										
3	<b>Punët e Zhavorrit</b>																		
3.1	Furnizimi me material si dhe shtruaria dhe ngjeshja e shtreses se zhavorit sipas fraksioneve te parapara me projekt (0-60mm dhe 0-30mm) ne tabanin e themeleve si dhe nen plaken e perdheses. Moduli i ngjeshjes 40MPa.	m <sup>3</sup>	256.63	18.64	18.00	22.00	4,784.53	861.22	5,645.75										
3.2	Furnizimi me material si dhe mbushja dhe ngjeshja e "cokles" (hapësirat brenda themeleve shitore) me material mbushes te sjellur nga gurthyesi (0-150mm).	m <sup>3</sup>	218.50	18.64	18.00	22.00	4,073.73	733.27	4,807.00										
3.3	Furnizimi me materiale dhe vendosja e zhavorrit në perimetër të mureve të jashtme per punimin e drenazhes (material adekuat per drenazhe).	m <sup>3</sup>	150.00	5.25	18.00	6.20	788.14	141.86	930.00										

3.4	Furnizimi me material si dhe shtruaqja dhe ngjeshja e shtreses se zhavorit sipas fraksioneve te parapara me projekt (0-60mm dhe 0-30mm) per ruget automobilistike, parkingjet, fushat sportive, stazat per ecje etj. Moduli i ngjeshjes 40MPa.	m <sup>3</sup>	35.50	18.64	18.00	22.00	661.86	119.14	781.00
4	<b>Punët e Betonit</b>								
4.1	Furnizimi me material si dhe betonimi i shtreses rrafshuese nga betoni i paarmuar C-15/20 te pleses nen themele te vequrara,shitore dhe pllaken e perdheses_niv ±0.00,betonimi me trashesi 5~8cm.	m <sup>3</sup>	42.50	33.90	18.00	40.00	1,440.68	259.32	1,700.00
4.2	Furnizimi me material si dhe betonimi i themeleve te vequrara dhe shpites se themeleve shitore sipas projektit me beton C-25/30.	m <sup>3</sup>	63.50	72.03	18.00	85.00	4,574.15	823.35	5,397.50
4.3	Furnizimi me material si dhe betonimi me beton kualitativ C-25/30, te mureve mbi themele te vequrara dhe atyre shitore(cokullies) me dimensione sipas projektit.	m <sup>3</sup>	47.50	72.03	18.00	85.00	3,421.61	615.89	4,037.50
4.4	Furnizimi me material si dhe betonimi me beton kualitativ C-25/30, te pllakes se perdheses me dimensione sipas projektit.	m <sup>3</sup>	136.00	72.03	18.00	85.00	9,796.61	1,763.39	11,560.00
4.5	Furnizimi me material si dhe betonimi i shpyllave dhe mureve te betonit ne tere objektin (elementat vertikale), te punohen sipas projektit, me beton C-25/30.	m <sup>3</sup>	139.50	72.03	18.00	85.00	10,048.73	1,808.77	11,857.50
4.6	Furnizimi me material si dhe betonimi i rampave, shkallëve hyrese dhe pllatove, me beton C-25/30. Te punohen sipas projektit. Ne kete pozicion te parashihet edhe armimi.	m <sup>3</sup>	4.20	72.03	18.00	85.00	302.54	54.46	357.00
4.7	Furnizimi me material si dhe betonimi i trajteve ne tere objektin (elementet horizontale) te punohen sipas projektit, me beton C-25/30.	m <sup>3</sup>	51.50	72.03	18.00	85.00	3,709.75	667.75	4,377.50

4.8	Furnizimi me material si dhe betonimi i plies se meskatit ne pjesen e objektit (qveshtoreve),te punohen sipas projektit, me beton C-25/30.	m <sup>3</sup>	32.00	72.03	18.00	85.00	2.305.08	414.92	2,720.00
4.9	Furnizimi me material si dhe betonimi i arktrajeve mbi dyer e dritare me beton C-25/30, ne gmin te parashihet edhe armimi i ketij pozicioni.	m <sup>3</sup>	3.45	72.03	18.00	85.00	248.52	44.73	293.25
5	<b>Punët e Armaturës dhe Konstruksionit Metalik</b>								
5.1	Furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturave S-500, sipas detajeve te armimit si dhe armaturave rjete te parapara me projekt.	kg	24509.28	0.72	18.00	0.85	17.654.99	3.177.90	20,832.89
5.2	Furnizimi me material si dhe montimi i konstruksionit te çelikut (profilat e certifikuar) tek palesttra sportive, te punohet sipas projektit, te behet edhe ngjyrojia adekuate (nje baze dhe dy shtresa ngjyre)	kg	17842.00	1.02	18.00	1.20	18.144.41	3.265.99	21,410.40
6	<b>Punët e Hidroizolimit</b>								
<p><b>KUSHTET E PËRGJITHSHME PËR PUNËT E HIDROIZOLIMIT</b></p> <p>Punët e hidroizolimit në përgjithësi duhet të kryhen sipas projektit, Normave dhe Standardëve në fuqi.</p> <p>-Materiali që përdoret për punët e izolimit duhet të jetë i atestuar.</p> <p>-Baza në të cilën vendoset izolimi më parë duhet të jetë i terur, dhe i pastruar nga pluhuri dhe yndyra.</p> <p>-Materiali i parapare për izolim mund të zvendosohet me ndonjë material tjetër në rast se ekziston ndonjë material me cilësi më të mira.</p>									

6.1	Furnizimi me material dhe hidroizolimi i dyshemese dhe mureve te themeleve me një lyeje të ftohtë (bituliti) dhe dy shtresa të kondorit me t=4mm dhe shtresen e folise PVC mbi. Ngjija bëhet me flakë dhe kalimi i shtresave është 15cm.	m <sup>2</sup>	850.00	1.69	18.00	2.00	1,440.68	259.32	1,700.00
6.2	Furnizimi me material si dhe vendosja e hidroizolimit te ftohte, dyshtresor, tek nyjet sanitare dhe ne vendet tjera ku ka lagështi.	m <sup>2</sup>	100.00	1.53	18.00	1.80	152.54	27.46	180.00
7	<b>Punët e Muratimit</b>								
7.1	Furnizimi me material si dhe muratimi i mureve ne te gjitha nivelet nga blloqet e argjiles "Giter", me trashësi 10cm; 12cm; 15cm; 20cm dhe 25cm. Muratimi te punohet sipas standardeve ndertimore duke perfshi llaqin liches; trajet shtanguese nga betoni i armuar etj.	m <sup>3</sup>	271.50	38.14	18.00	45.00	10,353.81	1,863.69	12,217.50
7.2	Furnizimi me material si dhe punimi i mureve me pllaka knaufi kunder lagështise (dy shtresor) tek pozicionet e parapara ne projekt, duke perfshi edhe konstrukcionin metalik si dhe termoizolimin lesh guri 8cm.	m <sup>2</sup>	18.46	1.86	18.00	2.20	34.42	6.20	40.61
7.3	Furnizimi me material si dhe montimi i ndarjeve te tualeteve me panele nga materiali "Kampakt laminat" 12mm antibakterial sikurse edhe dyert, aksesoret tjere (kembizat, dorezat etj) te jene nga materiali jokorodiv inox, H=220cm, te ngriten nga dyshemeja ~15cm.	m <sup>2</sup>	14.50	10.17	18.00	12.00	147.46	26.54	174.00
8	<b>Punët e Nivelizimit</b>								
8.1	Furnizimi me material dhe shtuarja e shtresës rrafshuese estrih: përzierje 1:3 çimentos/rërë duke përdorur rërën e lumit, trashësia e shtresës rrafshuese shkon 5-10 cm, te jete i armuar.	m <sup>2</sup>	668.00	3.39	18.00	4.00	2,264.41	407.59	2,672.00

8.2	Furnizimi me material dhe vendosja e termozolimit stirodur - 5cm dhe folia PVC.	m <sup>2</sup>	668.00	0.85	18.00	1.00	566.10	101.90	668.00
9	<b>Punët e Dyshemes</b>								
9.1	Furnizimi me material si dhe vendosja e pllakave keramike te klasit te pare ne dyshemet e objektit te parapara sipas projektit me dim. 33x33x1.0cm.	m <sup>2</sup>	136.00	13.56	18.00	16.00	1,844.07	331.93	2,176.00
9.2	Furnizimi me material si dhe vendosja e pllakave keramike t=1.0cm ne perimeter te kthirave me lartesi 8cm.	m <sup>1</sup>	95.50	0.42	18.00	0.50	40.47	7.28	47.75
9.3	Furnizimi me material si dhe vendosja e granitit natyral t=3cm shkeleset dhe t=2cm balloret ne hyrjet e objektit (te jene materiale adekuate per hapësira te jashtme), shkallet e jashtme dhe te brendeshme etj.	m <sup>2</sup>	20.50	15.25	18.00	18.00	312.71	56.29	369.00
9.4	Furnizimi me material si dhe vendosja e granitit natyral t=2.0cm ne perimeter me lartesi 8cm.	m <sup>1</sup>	10.50	0.85	18.00	1.00	8.90	1.60	10.50

9.5	<p>Furnizimi me material si dhe montimi: Dysthemeja ne sallan e sportit do te punohet nga Vinyli heterogjen si shtrese finale nga prodhuesi Tarkett apo ngjashem, me karakteristika te njejta.</p> <p>Pas shtresave te Plakes se betonit, shtreses hidroizoluese, termoizolimi, nivelizimi, vjen si shtrese perfundimtare shtresa e Vinyli heterogjen, me karakteristika te prodhuesit Tarkett apo ngjashem me perskrime si me poshte:</p> <p>Trashesia totale 8.3 mm., pesha totale 6.035 kg/m<sup>2</sup>, Gjeresia 2m.,</p> <p>Gjatesia 20.5/23lm, aftesia thithese 33%, deformimi vertikal 1.2mm.-1.3mm., levizja vertikale e topit 100% - 99% - 98%, reagimi ndaj zjarrit Cfl s1, rezistenca e qendrueshmerise <math>\leq</math>g, rezistenca nga gjurmet 0.29 mm/-0.39mm <math>\leq</math>0.50mm., rezistenca nga ngarkesa 0.10mm/-0.30mm, reflektimi i zertit 20dB, zhurmat e brendshme Klasa A <math>\leq</math>65 dB, Rezistenca termike 0.12 m<sup>2</sup> KW, Ngjyra light green 26506 001-26507 001. Punimi i vijave te lojve sipas projektit dhe standardeve.</p>	m <sup>2</sup>	500.00	13.98	18.00	16.50	6.991.53	1.258.47	8,250.00
9.6	<p>Furnizimi me material si dhe montimi i llajsnëve nga materiali i njejt (te rekomanduara nga prodhuesi i dysthemese - Tarkett) ne perimeter te kthinave: Salla Sportive</p>	m <sup>1</sup>	92.00	0.35	18.00	1.00	77.97	14.03	92.00
10	<b>Punët e Keramikës</b>								

10.1	Furnizimi me material si dhe vendosja e pllakave te keramikës ne muret e kthinave te parapara me projekt, te jene te klasit te pare. Aprovimin e mostres e bene organi mbikqyres. <b>Verejtje:</b> Pllakat keramike vendosen deri ne lartesi me te tavanit dhe vetem ne kthinat hidrosanitare(WC+Dushq).Ne kthinat tjera si koridore,garderoba,kthina per rekuiza,vendoset vetem shifri prej 8 cm ne perimeter te mureve.	m <sup>2</sup>	243.20	12.29	18.00	14.50	2,988.47	537.93	3,526.40
11	<b>Punët e Suvatimit dhe Ngjyrosjes</b>								
11.1	Furnizimi me material dhe suvatimi i mureve dhe pllafoneve të mbrëndshme ne te gjitha nivelet me suva te gateshme perfshire dhe shifat BA ne sallën e sportit, te punohet sipas standardeve duke perdore shtresat e nevojshme, te perdoret rreze gjate suvatimit si dhe kendet adekuate.	m <sup>2</sup>	885.50	7.20	18.00	8.50	6,378.60	1,148.15	7,526.75
11.2	Furnizimi me material si dhe gletimi i te gjitha sipfaqeve te parapara me projekt, te punohet sipas standardeve me te gjitha materialet-shtresat tjera adekuate.	m <sup>2</sup>	642.30	5.51	18.00	6.50	3,538.09	636.86	4,174.95
11.3	Furnizimi me material si dhe ngjyrosja e sipfaqeve te brendeshme me ngjyre te klasit te pare, aprovimin e mostres e bene organi mbikqyres.	m <sup>2</sup>	512.30	1.86	18.00	2.20	955.14	171.92	1,127.06
11.4	Furnizimi me material si dhe ngjyrosja e mureve te koridorit me ngjyre yndyrore deri ne lartesi te murit h=140cm.	m <sup>2</sup>	130.00	1.86	18.00	2.20	242.37	43.63	286.00
12	<b>Punët e Kulmit</b>								
12.1	Furnizimi me material si dhe punimi i konstruksionit te kulmit nga druri, sipas projektit, duke perfshi karrigat, mahit, darat efij, nga materiali i klasit te pare. Te punohet sipas projektit.	m <sup>3</sup>	8.45	211.86	18.00	250.00	1,790.25	322.25	2,112.50

12.2	Furnizimi me material si dhe vendosja e derrasave (patosit) t=2.5 cm mbi konstruksionin mbajës-mahit e kulmit sipas projektit.	m <sup>2</sup>	160.00	1.69	18.00	2.00	271.19	48.81	320.00
12.3	Furnizimi me material si dhe vendosja e membranës(ter leter) mbi patosiin prej t=2.5 cm sipas projektit.	m <sup>2</sup>	160.00	0.42	18.00	0.50	67.80	12.20	80.00
12.4	Furnizimi me material si dhe vendosja e kontralistelave 2x5 cm nga druri ne aksin e brijeve mbi membranën (ter leter).	m <sup>1</sup>	220.00	0.25	18.00	0.30	55.93	10.07	66.00
12.5	Furnizimi me material si dhe vendosja e terezave nga druri (brinakeve) 6x8cm.	m <sup>1</sup>	240.00	0.34	18.00	0.40	81.36	14.64	96.00
12.6	Furnizimi me material si dhe mbulimi i kulmit me llamarine te plastifikuar me trashesi t=0.6mm, te montohen sipas instruksioneve te prodhuesit, me te gjitha lidhjet dhe aksesoret e nevojshem.	m <sup>2</sup>	160.00	5.08	18.00	6.00	813.56	146.44	960.00
12.7	Furnizimi me material si dhe vendosja e ullqeve horizontale nga llamarina e plastifikuar, gjeresia e llamarines ~33cm.	m <sup>1</sup>	44.00	4.24	18.00	5.00	186.44	33.56	220.00
12.8	Furnizimi me material si dhe vendosja e llamarines ndihmese te ullqeve horizontale.Punohen nga llamarina e plastifikuar, gjeresia e llamarines ~33cm.	m <sup>1</sup>	44.00	4.24	18.00	5.00	186.44	33.56	220.00
12.9	Furnizimi me material si dhe vendosja e kulmaveve nga llamarina e plastifikuar.Punohen nga llamarina e plastifikuar, gjeresia e llamarines ~50cm.	m <sup>1</sup>	8.00	4.24	18.00	5.00	33.90	6.10	40.00
12.10	Furnizimi me material si dhe vendosja e mbuleses se atikes se kulmit te objektit ndihmes (garderobes), gjeresia e llamarines ~50 cm.	m <sup>1</sup>	40.00	4.24	18.00	5.00	169.49	30.51	200.00
12.11	Furnizimi me material si dhe vendosja e llaisneve nga llamarina e plastifikuar te cilat mbeshteten ne muri "L"	m <sup>1</sup>	112.00	4.24	18.00	5.00	474.58	85.42	560.00

12.12	Furnizimi me material si dhe vendosja e mbuleses se atikes se kulmit te halles , gjeresia e llamarines ~60 cm.	m'	72.00	4.24	18.00	5.00	305.08	54.92	360.00
12.13	Furnizimi me material si dhe mveshja e atikes nga ana e brendeshme me llamarine te plastifikuar si dhe lidhjet tjera te nevojshme.	m'	51.00	4.24	18.00	5.00	216.10	38.90	255.00
12.14	Furnizimi me material si dhe vendosja e ullqeve vertikale nga llamarina e plastifikuar φ-120mm	m'	60.00	4.24	18.00	5.00	254.24	45.76	300.00
12.15	Furnizimi me material dhe punimi i kulmit të rrafshet me te gjitha shtresat e nevojshme te parapara si ne projekt: Penda per ekuilibrimin e avullit, Termoizolimi stirodur 10 cm, foli pvc, beton per ramje ~8cm i armuar, Hidroizolimi Condor dysthresore 4.0 mm, gjeotekstili 200 gr/m², shtrese inevelizuese - estrich ~6cm i armuar.	m²	19.35	4.07	18.00	4.80	78.71	14.17	92.88
12.16	Furnizimi me material si dhe vendosja e mbuleses se atikes se kulmit te rrafshet, gjeresia e llamarines ~50 cm.	m'	17.00	4.24	18.00	5.00	72.03	12.97	85.00
12.17	Furnizimi me material si dhe mbulimi i kulmit se bashku me strahet te salles sportive me panele sandwich me trashesi t=10cm (me mbushje poliuretane), te montohen sipas instruksioneve te prodhuesit, me te gjitha lidhjet dhe aksesoret e nevojshem.	m²	660.00	20.34	18.00	24.00	13,423.73	2,416.27	15,840.00
12.18	Furnizimi me material si dhe montimi i profileve nga llamarina e plastifikuar per mbrojtjen e bores, te punohen sipas standardeve dhe projektit.	m²	660.00	0.68	18.00	0.80	447.46	80.54	528.00

12.19	Furnizimi me material dhe shtruaja e shtresës rrafshuese estrih bashk me shtresen termozoluese stropor t=5 cm ne pjesen e kulmit mbi garderober(objekti ndihmes i sales): Përzjerje 1:3 çimentos/rërë duke përdorur rërën e lumit, trashësia e shtresës rrafshuese shkon 5-6 cm.	m <sup>2</sup>	158.00	3.81	18.00	4.50	602.54	108.46	711.00
13	<b>Punët e Zdrëhtarisë</b>								
13.1	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te aluminit me hapsje sipas skemes A01, Profili P100 ALUMIL me nderperjeje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit: 180x280cm.	copë	1.00	423.73	18.00	500.00	423.73	76.27	500.00
13.2	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te aluminit me hapsje sipas skemes A02, Profili P100 ALUMIL me nderperjeje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit: 290x280cm.	copë	1.00	440.68	18.00	520.00	440.68	79.32	520.00
13.3	Furnizimi me material si dhe montimi i panelit te aluminit me hapsje sipas skemes A03, Profili P100 ALUMIL me nderperjeje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet e panelit: 180x240cm.	copë	1.00	338.98	18.00	400.00	338.98	61.02	400.00
13.4	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se Aluminit me hapsje sipas skemes W1, Profili P100 ALUMIL me nderperjeje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet: 180x100cm.	copë	3.00	211.86	18.00	250.00	635.59	114.41	750.00
13.5	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se Aluminit me hapsje sipas skemes W2, Profili P100 ALUMIL me nderperjeje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet: 80x80cm.	copë	4.00	127.12	18.00	150.00	508.47	91.53	600.00
13.6	Furnizimi me material si dhe montimi i Dritares se Aluminit me hapsje sipas skemes W3, Profili P100 ALUMIL me nderperjeje termike, ngjyre hiri. Xhami termopan 6x14x4mm LOW E, kater stinor. Dimensionet: 350x140cm.	copë	6.00	1,059.32	18.00	1,250.00	6,355.93	1,144.07	7,500.00

13.7	Furnizimi me material si dhe montimi i Deres me hapje sipas skemes D1, Prodhuesi Horman apo i ngjajshem, me kornize metalike, ngjyre arre (WALNUT - FL), Dimensionet 90x215cm.	copë	8.00	101.69	18.00	120.00	813.56	146.44	960.00
13.8	Furnizimi me material si dhe montimi i Deres me hapje sipas skemes D2, Prodhuesi Horman apo i ngjajshem, me kornize metalike, ngjyre arre (WALNUT - FL), Dimensionet 80x215cm.	copë	4.00	101.69	18.00	120.00	406.78	73.22	480.00
13.9	Furnizimi me material si dhe montimi i ndarjes nga materiali i verpillaka e plastifikuar bashk me dy dyer me hapje sipas skemes D3,ngjyre arre (WALNUT - FL), Dimensionet e dyerve 70x205cm,ndersa komplet ndorja ka dimensione 215x230 cm	copë	2.00	101.69	18.00	120.00	203.39	36.61	240.00
13.10	Furnizimi me material si dhe montimi i ndarjes nga materiali i verpillaka e plastifikuar ,ngjyre arre (WALNUT - FL), Dimensionet e komplet ndarjes 85x230 cm	copë	2.00	101.69	18.00	120.00	203.39	36.61	240.00
13.11	Furnizimi me material si dhe montimi i Deres me hapje sipas skemes D4, Prodhuesi Horman apo i ngjajshem, me kornize metalike, ngjyre arre (WALNUT - FL), Dimensionet 80x260cm.	copë	1.00	101.69	18.00	120.00	101.69	18.31	120.00
13.12	Furnizimi me material si dhe montimi i Deres me hapje sipas skemes D5, Prodhuesi Horman apo i ngjajshem, me kornize metalike, ngjyre arre (WALNUT - FL), Dimensionet 100x215cm (shiber).	copë	2.00	101.69	18.00	120.00	203.39	36.61	240.00
13.13	Furnizimi me material si dhe montimi i Deres me hapje sipas skemes D6, Prodhuesi Horman apo i ngjajshem, me kornize metalike, ngjyre arre (WALNUT - FL), Dimensionet 105x215cm.	copë	1.00	101.69	18.00	120.00	101.69	18.31	120.00
14	<b>Punët e Fasadës</b>								
14.1	Furnizimi me material dhe punimi i fasadës termozoluese në pjesën e jashtme me fasadë ku shtresat e aplikuar janë ngjithësisht stiroccol, grund baza së bashku me stiroportin N4 10cm, ngjites, njëta rrbic, fasada me granulë 2mm e ngjyrosur - ipet ne kofa, material i klasit te pare.	m <sup>2</sup>	778.50	15.25	18.00	18.00	11,875.42	2,137.58	14,013.00

14.2	Furnizimi me material dhe punimi i fasadës nga ana e jashtme për cokullën e Objektivit me fasadë kullir (Ketu përfshihen edhe pllatoi, shkallët etj), të përfshihen edhe shtoduri 5cm me të gjitha shtresat cdekuate.	m <sup>2</sup>	163.50	10.59	18.00	12.50	1.731.99	311.76	2,043.75
14.3	Furnizimi me material dhe punimi i fasadës nga ana e jashtme për strahen e Objektivit me fasadë ku shtresat e aplikuar janë ngjithësisht stirocol, grund baza së bashku me stiroponin N4 5cm, ngjites, rrejtë robic, fasada me granulë 2mm e ngjyrosur - ipet në kofë, material i Klasit të parë.	m <sup>2</sup>	69.50	11.86	18.00	14.00	824.58	148.42	973.00
14.4	Furnizimi me material si dhe veshja e mureve të fasadës me tullia të zgavruara të fasadës me shtresat si në vijim: Tullia të fasadës 12cm, hapësirë qirore 2cm dhe të gjithë ankeret dhe nevoshëm. Të përfshihen edhe elementet perforcuese mbi dyer e ditore nga materiale jo-korrodive.	m <sup>2</sup>	176.50	5.76	18.00	6.80	1,017.12	183.08	1,200.20
14.5	Furnizimi me material si dhe veshja e mureve të brendeshme të sallës sportive me tullia të zgavruara të fasadës me shtresat si në vijim: Termozolinin stiropon N4 10 cm, hapësirë qirore 13cm; tullia të fasadës 12cm; dhe të gjithë ankeret dhe akcesoret e nevoshëm. Të përfshihen edhe elementet perforcuese mbi dyer e ditore nga materiale jo-korrodive.	m <sup>2</sup>	414.22	5.76	18.00	6.80	2,387.03	429.67	2,816.70
14.6	Furnizimi me material si dhe veshja e mureve të brendeshme të sallës sportive me tullia të zgavruara të fasadës me shtresat si në vijim: Tullia të fasadës 12cm, hapësirë qirore 2cm dhe të gjithë ankeret dhe akcesoret e nevoshëm. Të përfshihen edhe elementet perforcuese mbi dyer e ditore nga materiale jo-korrodive.	m <sup>2</sup>	441.40	6.76	18.00	8.00	2,992.54	538.66	3,531.20
15	<b>Punë të Ndrëshme</b>								

15.1	Furnizimi me material si dhe vendosja e kubezave te betonit me trashesi 8cm ne trotuare, staza te ecjes, parkingje etj, ku perfshihet: Gemimi dhe transporti 40cm, ngjeshja, zhavori 0-60 dhe 0-32 (20+15)cm, ngjeshja me cilindër dhe vendosja e kubezave sipas projektit.	m <sup>2</sup>	105.00	25.42	18.00	30.00	2,669.49	480.51	3,150.00
15.2	Furnizimi me material si dhe vendosja e gureve skajor 8x20cm, te behet ankerimi adekuat ne mase betoni.	m <sup>1</sup>	215.00	21.19	18.00	25.00	4,555.08	819.92	5,375.00
15.3	Furnizimi me material si dhe vendosja e llqisneve ne pjeset e brendeshme te objektit tek fuga e dilatimit nga materiali - inox, me gjeresi 8-12cm.	m <sup>1</sup>	6.40	0.85	18.00	1.00	5.42	0.98	6.40
15.4	Furnizimi me material si dhe vendosja e strudurit 5cm tek fuga e dilatimit (ne mes te dy mureve)	m <sup>2</sup>	70.00	0.85	18.00	1.00	59.32	10.68	70.00
15.5	Furnizimi me material si dhe vendosja e llqineve nga lamarina e plastifikuar tek fuga e dilatimit ne pjeset e jashtme te objektit-fasade, me gjeresi 8-12cm.	m <sup>1</sup>	8.00	1.69	18.00	2.00	13.56	2.44	16.00
15.6	Furnizimi me material si dhe vendosja e rrethojes-gardhit metalik me lartesi 100cm, te behen ngjyrosjet adekuate, dizajnin dhe formen e bene organik mbikeqyres.	m <sup>1</sup>	10.00	10.17	18.00	12.00	101.69	18.31	120.00
15.7	Furnizimi me material si dhe vendosja e llqineve nga inox-i tek dyert ne dysheme.	m <sup>1</sup>	6.50	0.85	18.00	1.00	5.51	0.99	6.50
15.8	Furnizimi me material si dhe vendosja e solbankave nga anca e brendeshme dhe jashteme si dhe pjesa e teroses nga materiali mermer me trashesi 2cm dhe gjeresi pre 25-55cm, te vendosen sipas standardeve ndertimore.	m <sup>1</sup>	31.50	12.71	18.00	15.00	400.42	72.08	472.50
15.9	Furnizimi dhe montimi me Aparat Kundra Zjarrit me pluhur kimik ABCE P-6kg ne perputhje me standardin EN-3-8 me marken CE	copë	2.00	21.19	18.00	25.00	42.37	7.63	50.00

15.10	Furnizimi dhe montimi me Aparat Kundra Zjarrit me gaz Dioksid Karboni BCE : CO2-5kg ne përputhje me standardin EN-3-8 me marken CE	copë	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
16	<b>Pajisjet Sportive</b>								
16.1	Furnizimi dhe montimi i konstrukcionit mbajtës për koshat ngrites me tabeka siguruese dhe rrethin e koshit, mbështetja e rrethit të koshit në tabelat siguruese të jetë me një mbrojtje të but. Konstrukcioni ngrites i koshave ngritet në konstrukcionin metalik në lartësi 8.5m dhe njëherit konstrukcioni ngrites i koshave është i vendosur në konstrukcionin e kulmit. Ngritja dhe ulja e koshave realizohet në mënyrë elektrike. Tabela sekurit të jetë vetë rregulluese në lartësi të nevojshme për lojën e basketit deri 305 c. Në tësi duhet te ket edhe pjeset tjera montuese: Koshi ngrites - konstrukcioni ngrites 8.5m Sistemi i koshit për tavan Tabela e koshit 180x105cm bashkë me rrethin vetë rregullues në lartësin e duhur 305cm Rrethi i koshit me nje për basketboll Rrjeta e koshit për lojë Sigurimi mekanik kundër rrëzimit të koshit Standardi i koshit duhet të jetë në pajtim me sistemin EN1270	copë	2.00	1,059.32	18.00	1,250.00	2,118.64	381.36	2,500.00
16.2	Furnizimi me material si dhe montimi i koshave statik, te cilet perforcohen me konstrukcion metalik ne muiret anesore tek sallat sportive: Tabela e koshit 180x105 cm bashkë me rrethin vetë rregullues në lartësin e duhur 305cm Rrethi i koshit me nje për basketboll Rrjeta e koshit për lojë Sigurimi mekanik kundër rrëzimit të koshit Standardi i koshit duhet të jetë në pajtim me sistemin EN1270	copë	4.00	381.36	18.00	450.00	1,525.42	274.58	1,800.00

<p>16.3</p> <p>Furnizimi me material dhe montimi i rjetes per loje te volejbollit: Loja e volejbollit është projektuar me dimensione për lojë profesionale garuese, paisjet e nevojshme janë: - Shtyllat e Aluminit Ø100 mm me lartësi 3m së bashku me mekanizmin per fiksim. - Shtyllat e Aluminit Ø100 mm me lartësi 3m pa mekanizmin per fiksim - Mbrojtja e shtyllave të volejbollit - Mbeshtjet e shtyllës së volejbollit Ø100mm - Mbyllësi i dysnemes së sportit në formë rrethor - Rjeta për lojën e volejbollit për gara - Antenat dhe shkopiujt për rjetën - Perkahësit e rjetës - Ujësjë nga alumini për gjyqtarin me mbrojtje të lehtë. P.S. Paisjet duhet të jenë në pajtim me EN1271</p>										
<p>16.4</p> <p><b>GOLAT E HENDBOLLIT</b> Furnizimi me gola shkollore të aluminit për lojën e hendbollit së bashku me konstruksionin koriz të zinguar me thellësi 110cm si dhe rjetat e golave, gjithashtu duhet të pëmblojë edhe : - Elementet e Aluminit pas golës - Koriza e golës nga konstruksioni i aluminit të zinkuar - Rjeta për golen e Hendbollit ngjillon Ø4mm - Rjeta e Hendbollit të varur pas golës nga ngjiloni Ø4mm Elementet për fiksimin e e golës së Hendbollit për dysnemen sportive Paisjet duhet te jenë në pajtim me EN749.</p>	<p>copë</p>	<p>2.00</p>	<p>296.61</p>	<p>18.00</p>	<p>350.00</p>	<p>593.22</p>	<p>106.78</p>	<p>700.00</p>		
<p>16.5</p> <p>Furnizimi me shkallë Suedeze për ushtrime të gjimnastikës me dim. 260x90cm, ku brenda saj janë 16 shufra të fiksuara midë dhe të palevizëshme. Faqet e shufrave duhet të jenë të petzuara mir dhe të prodfhuara nga dhuri i pishës. Paisja duhet të jetë në pajtim me EN 12346</p>	<p>copë</p>	<p>8.00</p>	<p>101.69</p>	<p>18.00</p>	<p>120.00</p>	<p>813.56</p>	<p>146.44</p>	<p>960.00</p>		

16.6	Furnizimi dhe montimi i rregjes mrapa goles, dimensionet e rregjes janë 18x8m, me katrre 8x8cm kurse ngjlloni 4,2mm.	copë	2.00	296.61	18.00	350.00	593.22	106.78	700.00
16.7	Orman metalik për ruajtjen e paisjeve sportive me dimensione 195x110x50cm së bashku me bravën.	copë	2.00	101.69	18.00	120.00	203.39	36.61	240.00
16.8	Orman metalik për garderoba me rafta të brendshëm varëse metalike brenda soj me gjërësi 2.0m.	copë	2.00	101.69	18.00	120.00	203.39	36.61	240.00
16.9	Orman metalik për garderoba me rafta të brendshëm varëse metalike brenda soj me gjërësi 1.5m.	copë	4.00	101.69	18.00	120.00	406.78	73.22	480.00
16.10	Furnizimi dhe montimi i litrave për ngritje me lartësi deri 4.5m, të fiksuara në muri me konzoll levizëse e cila mban 3 vende për ngjitje.	copë	2.00	296.61	18.00	350.00	593.22	106.78	700.00
	<b>TOTALI I:</b>						<b>193,670.87</b>	<b>34,860.76</b>	<b>228,531.63</b>
<b>II</b>	<b>Hidroinstalimet</b>								
<b>1</b>	<b>Punët ndërtimore</b>								
1.1	Gërmimi i dheut te kat. IIL, për kanallet e gypave me thellësi mesatare 1.5m dhe gjërësi 0.6 dhe per pusetat e kanalizimit fekal dhe atmosferik. Pas montimit të gypave të bëhet kthimi i dheut të gërmuar në kanal duke e ngjeshur dheun në shtresa d=20-30cm. Teprica e dheut duhet planifikohet ose të transportohet.	m <sup>3</sup>	303.00	1.02	18.00	1.20	308.14	55.46	363.60
1.2	Blerja, transporti dhe shtrucija e rërës Ø/4mm reth gypave (Ujësjellësi:kanalizimi)	m <sup>3</sup>	37.50	1.69	18.00	2.00	63.56	11.44	75.00
1.3	Blerja, transporti dhe shtrucija e material sterili Ø/64mm per mbujim te kanalit te kanalizimit fekal dhe atij atmosferik si dhe per reth pusetove te kanalizimit fekal dhe atmosferik.	m <sup>3</sup>	215.50	1.69	18.00	2.00	365.25	65.75	431.00

u

1.4	Ndërtimi i pusetave kontrolluese të kanalizimit me thellësi mesatare h=2.50m. Pusetat duhen të jenë e ndërtuar nga rrahët e betonit Ø1000mm/Ø1000mm, kurse përfundimi me korus. Në çmim të llogaritë kineta e sci, pllaka mbi pusetë 1.0x1.0m me trashësi 10cm e mbështetur në shtresë zhavori d=10cm, shkallët 3copë/m' dhe kapaku i metalit me peshë 100kg.	copë	10.00	18.64	18.00	22.00	186.44	33.56	220.00	
1.5	Ndërtimi i pusetës së ujëmatësit. Pusetat duhen të jenë e ndërtuar nga betoni i armuar me dimensionet të brendshme 2.3x1.5x2.0m. Pllaka e poshtme dhe e epërme d=15cm. Në çmim të llogaritë kapaku metalik dhe shkallët 3 copë/m'	copë	1.00	18.64	18.00	22.00	18.64	3.36	22.00	
<b>2 Punët e Rrjetit të Kanalizimit</b>										
2.1	Lichja në rrethin kryesor në rrethin e kanalizimit fekal dhe atmosferik. Lichja të bëhet në pusetën ekzistuese. Në çmim të llogaritë shpuarja e pusetës, vendosja e gypit dhe izolimi i vrimës me llaç betoni	Komplet	2.00	8.47	18.00	10.00	16.95	3.05	20.00	
Blerja dhe montimi i gypave PVC të kanalizimit dhe pjesëve fazonike me gjithë materialin e nevojshëm. Në çmim të llogaritë të gjitha elementet për shtangimet e gypave sipas rekomandimeve të prodhuesit dhe termozolimet në vendet e caktuara.										
2.2	Ø50mm	m'	16.00	16.95	18.00	20.00	271.19	48.81	320.00	
2.3	Ø75mm	m'	16.00	16.95	18.00	20.00	271.19	48.81	320.00	
2.4	Ø110mm	m'	22.50	16.95	18.00	20.00	381.36	68.64	450.00	
2.5	Ø125mm	m'	21.50	16.95	18.00	20.00	364.41	65.59	430.00	
Blerja dhe montimi i gypave HDPE/8 të bñnjëzuar të kanalizimit dhe pjesëve fazonike, me gjithë materialin e nevojshëm										
2.6	Ø160mm	m'	45.00	16.95	18.00	20.00	762.71	137.29	900.00	

2.7	Ø200mm	m'	145.00	16.95	18.00	20.00	2,457.63	442.37	2,900.00
2.8	Blerja dhe montimi i kokës ventiluese nga PVC Ø110mm. Kjo do të vendoset në fund të vertikales, me mbrojtjen e sipërfaqes së kulmit nga depërtimi i shiut.	copë	3.00	4.24	18.00	5.00	12.71	2.29	15.00
2.9	Blerja dhe montimi i ujëmbledhësit nga plastika dhe me kapak nga inox-i Ø75mm të shtënguar për dysheme.	copë	6.00	4.24	18.00	5.00	25.42	4.56	30.00
<b>3 Punët e Rrjetit të Ujësjellësit</b>									
3.1	Kyçja në rrjetin kryesor të ujësjellësit. Në gdim të llogaritet blerja, transporti dhe montimi i pjesëve fazonike të nevojshme. Gjithnjë sipas detalit të dhënë në projekt.	Komplet	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
3.2	Blerja dhe montimi i gypave PEHD 100 PN10 dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit. Në këtë pozicion të llogaritet llichjet e gypave dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për llichje, shqyrtimi në shtypje, dezinfektimi i rrjetit, izolimi termik (ARMAFLEX) i gypave, të gjitha elementet për shtangimet e gypave në mure dhe platon sipas rekomandimeve të prodhuesit	m'	80.00	4.24	18.00	5.00	338.98	61.02	400.00
3.3	DN 50mm (2")	m'	10.00	57.63	18.00	68.00	576.27	103.73	680.00

	Blerja dhe montimi i gypave Pexal të ujësjellësit të tipit Rehau, TECE ose me karakteristikë të ngjajshme. Në këtë pozicion të futen lidhja dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje, valvulat adekuacte shqyrtimi në shtypje, dezinfektimi i rrejtë dhe material termoizolues (Amaflex) i gypave, të gjitha elementat për shcangimet e gypave në mure dhe plafon sipas rekomandimeve të prodhuesit																		
3.4	Ø20mm	m <sup>1</sup>	50.00	3.39	18.00	4.00	169.49	30.51	200.00										
3.5	Ø32mm	m <sup>1</sup>	100.00	3.39	18.00	4.00	338.98	61.02	400.00										
	Blerja dhe montimi i gypave dhe pjesëve fazonike të duhura, të ujësjellësit. Gypat duhen të jenë nga plastika Pexal, tipi GLACOMINI të futura në dysheme dhe mur. Në çmim të llogaritën të gjitha pjesët fazonike dhe shqyrtimi i rrejtë.																		
3.6	PEXØ16mm	m <sup>1</sup>	185.00	3.39	18.00	4.00	627.12	112.88	740.00										
	Blerja dhe montimi i kutive shpërndarëse 50x50cm. Në çmim të llogaritën konektorët dhe të gjitha pjesët fazonike të nevojshme (valvulat "T", "Q" etj).																		
3.7		copë	4.00	42.37	18.00	50.00	169.49	30.51	200.00										
	Blerja dhe montimi i hidrantëve të brendshëm për shufrën e zjarrit DN2". Në çmim të llogaritët të gjitha pjesët fazonike të hidrantit (kufia, valvula, gypi fleksibel, spërkatësi etj).																		
3.8		copë	2.00	42.37	18.00	50.00	84.75	15.25	100.00										
	Blerja dhe montimi i njesorit të ujit, DN63mm komplet me të gjitha elemente fazonike të duhura (valvulat, valvula njëkahore, filteri, FF, T, Q etj). Gjithnjë sipas detajlit																		
3.9		copë	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00										
	<b>4 Elementet e Sanitarisë</b>																		
	Të gjitha elementet sanitare duhen të jenë të klasit të parë. Llojin dhe tipin e elementëve sanitare do ta cakton investitori.																		

4.1	Blerja dhe montimi i të guaskës WC, të sistemit GEBERIT, komplet (kazani, gypit, bateritë Ek-valvula, etj)	copë	4.00	33.90	18.00	40.00	135.59	24.41	160.00
4.2	Blerja dhe montimi i lavamanit, komplet (bateritë për ujë të nxehtë dhe të ftohtë, sifonin etj). Bateritë duhen të jenë për ujë të nxehtë dhe të ftohtë dhe aktivizimi i tyre duhen të jetë me shtypje dhe me kohëzgjatje të limituar .	copë	6.00	33.90	18.00	40.00	203.39	36.61	240.00
4.3	Blerja dhe montimi i dush vaskës, komplet me të gjitha elementet e nevojshme (bateria për ujë të nxehtë dhe të ftohtë, sifonin, etj).Dim 80x80 cm	copë	6.00	46.61	18.00	55.00	279.66	50.34	330.00
4.4	Blerja dhe montimi i vaskës, komplet me të gjitha elementet e nevojshme (bateria për ujë të nxehtë dhe të ftohtë, sifonin, etj).Dim 60x120 cm	copë	2.00	46.61	18.00	55.00	93.22	16.78	110.00
4.5	Furnizimi me material si dhe montimi i pasqyreve adekuatë për hapësirat ku do të vendosen; pasyret vendosen tek lavamanet.	copë	6.00	2.37	18.00	2.80	14.24	2.56	16.80
4.6	Furnizimi me material si dhe montimi i pajisjeve për banjë siq mund të jenë: mbajtës pëqiri; mbajtës letre; brusha për postim etj.	paushall	1.00	10.17	18.00	12.00	10.17	1.83	12.00
<b>TOTALI II:</b>							<b>8,606.27</b>	<b>1,549.13</b>	<b>10,155.40</b>
<b>III Instalimet Elektrike</b>									
1	<b>Rryma e Fortë - KKSH dhe Furnizimi i Tyre</b>								
1.1	Furnizimi dhe montimi i sigureses automatike IV polare 40A ETI, Gewiss apo ekuivalente,montimi behet ne KKSH dhe llicha fince ne rrejin elektrik.	copë	1.00	3.39	18.00	4.00	3.39	0.61	4.00

W

1.2	Furnizimi dhe montimi i kabllios PP00 5x 10 mm <sup>2</sup> ,paraproksist kabllioja futet ne gype te brinjazuor dhe behet kyçja ne siguresen IV polare AS 40A ETL,Gewis sipas ekvivalent dhe shtihet deri te TSH e sallës se sportit sipas nevojës nën suvatim,rnbi armstrong etj duke mos pasur qosje nga ndikimet e jashteme.	m'	40.00	0.51	18.00	0.60	20.34	3.66	24.00
1.3	Furnizimi dhe montimi i TSH 3 rendore -32 modulateshë me te gjitha elementet perçiellesë per montim dhe finalizim te rrejtit elektrike	copë	1.00	8.47	18.00	10.00	8.47	1.53	10.00
1.4	Material fjetër lidhës te nevojshem per funksionalizimin e rrejtit	copë	1.00	4.24	18.00	5.00	4.24	0.76	5.00
2	<b>Kabllot për Furnizimin e Shpenzesve Elektrik dhe Tabelave (Kuadrove) Shpërndarëse</b>								
	Blerja, transporti, montimi dhe lidhja ne te dy skajet e kabllrove qe shtrihen ne mur nen suva por te futur me pare ne tub fleksibël vetshuores V2 me seksion adekuat. Kabllot duhet te jene me izolim te dyfishitë PP00-Y me seksion 1.5 mm <sup>2</sup> dhe 2.5mm <sup>2</sup> . Tensioni nominal 1kV . Çmimi duhet te përshijë edhe dëstimin e kabllrove te shtrire si dhe mbrojtjen e tyre nga dëmtimet termike dhe mekanike ne ditë vende ku mund te parashihet se mund te vij deri te këto dëmtime. Pagësa komplet për metër gjatësi.								
2.1	PP00- Y 3x1.5mm <sup>2</sup>	m'	869.00	2.54	18.00	3.00	2,209.32	397.68	2,607.00
2.2	PP00- Y 3x2.5mm <sup>2</sup>	m'	530.00	2.54	18.00	3.00	1,347.46	242.54	1,590.00
2.3	PP00- Y 5x2.5mm <sup>2</sup>	m'	5.00	3.39	18.00	4.00	16.95	3.05	20.00
2.4	PE-GYP për realizimin e instr.el. FI16	m'	1200.00	0.85	18.00	1.00	1,016.95	183.05	1,200.00
2.5	PE-GYP për realizimin e instr.el. FI20	m'	5.00	0.85	18.00	1.00	4.24	0.76	5.00

<b>3</b>	<b>Ndriqesit Elektrik</b>																		
3.1	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes LED ~-(60x60)cm me montim ne armstrong,trupat ndriqes te kualitetit te larte	copë	10.00	4.24	18.00	5.00	42.37	7.63	50.00										
3.2	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes me sensor te levizës 180° ,me poc ekonomik qpo LED deri ne 15W eq=100W	copë	22.00	4.24	18.00	5.00	93.22	16.78	110.00										
3.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriqes OG te kualitetit te larte LED me dimenzione ~-(150x30)cm per montim ne kapriota te sallës se sportit	copë	20.00	4.24	18.00	5.00	84.75	15.25	100.00										
3.4	Blerja, transporti, vendosja dhe ekzekutimi i trupave ndriqes ndriqes emergjent lumishent për montim direkt ne mur apo plafon sipas projektit mbi dyeret dalese, me shtëpize nga polisteri i përforcuar me lësh qelqi, me kapok PMMA, me bateri autonome nga NIMH me Autotest dhe automat për mbushje ne çdo tri ore me mbishkrimin e ngjitur EXIT. Mbrojtja IP 41. Paguesa komplet për cope.	cope	7.00	4.24	18.00	5.00	29.66	5.34	35.00										
<b>4</b>	<b>Tokëzimi dhe Rrufeprësi</b>																		
4.1	Furnizimi dhe montimkuacdi motes i tokëzimit dhe rufeprësit vendoset ne muret e sallës se sportit ne pjesen e jashteme	copë	1.00	3.39	18.00	4.00	3.39	0.61	4.00										
4.2	Furnizimi dhe montimi rufeprësit me shirit të zinkuar FeZn 20 x 3 mm	m'	350.60	1.69	18.00	2.00	594.24	106.96	701.20										
4.3	Furnizimi dhe montimi i mbojtësve të shiritit të zinkuar te rufeprësit ne kum	copë	62.00	0.34	18.00	0.40	21.02	3.78	24.80										
4.4	Furnizimi dhe montimi i zbares per barazim potenciale si dhe lidhjet me elementet metalike sanitare ne sallën e sportit permes kablos PP OO 1x6mm2	copë	1.00	0.85	18.00	1.00	0.85	0.15	1.00										
<b>5</b>	<b>Prizat, Ndërprerësit dhe Pajisjet tjera</b>																		

5.1	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve serik nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS, tipi modulare	copë	2.00	1.69	18.00	2.00	3.39	0.61	4.00
5.2	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve alternativ nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS.	copë	6.00	1.69	18.00	2.00	10.17	1.83	12.00
5.3	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve të thjesht nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS, tipi modulare	copë	6.00	1.69	18.00	2.00	10.17	1.83	12.00
5.4	Sensor të levizës aktivizimin e ndriçuesve të bodrumit dhe të korridorit nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS.	copë	12.00	1.69	18.00	2.00	20.34	3.66	24.00
5.5	Priza njëfazore nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS.	copë	10.00	1.69	18.00	2.00	16.95	3.05	20.00
5.6	Priza njëfazore dyfishë nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS.	copë	10.00	1.02	18.00	1.20	10.17	1.83	12.00
5.7	Priza trifazore nga prodhuesit LEGRAND, TICINO dhe GEWIS.	copë	1.00	1.69	18.00	2.00	1.69	0.31	2.00
6	<b>Protokolli i Shqyrtimeve Elektrike</b>								
6.1	Protokolli i shqyrtimeve të instalimeve elektrike sipas rregullave elektrike të IEC 61557-2/3/4/5/6 ose VDE 413/2/3/4/5/6 nga kompanitë të licencuara.	paushall	1.00	6.78	18.00	8.00	6.78	1.22	8.00
7	<b>Sistemi i Alarmit Kundër Zjarrit</b>								
7.1	Furnizimi dhe montimi i sistemit të alarmit sirene adresibile alarmuese e zjarrit, vendoset në reth (loop) furnizohet nga rethi me energji, ka ndërpresin për ndërprerje si dhe mund të rregulloj nivelin e zërit (85 - 95 dB), Sensor termofrencial-adresibil (7 cop.), Sensor elektronik optik i tyrnit-adresibil (7 cop.), thirrje manuale (2cop.),	paushall	1.00	157.63	18.00	186.00	157.63	28.37	186.00
<b>TOTALI III:</b>							5,738.14	1,032.86	6,771.00

✓

IV Instalimet Makinerike																		
<b>1</b>	<b>Ngrohja</b>																	
1.1	Kuadri elektrik per furnizimin me energji elektrike te kalloftereve perfishre kabllon elektrike, termostatin per cdo kalorifer me rregullim te temperaturës	cope	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00									
1.2	Gypa çeliku me tegel			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
1.3	DN25	m	90.00	8.47	18.00	10.00	762.71	137.29	900.00									
1.4	DN32	m	60.00	8.47	18.00	10.00	508.47	91.53	600.00									
1.5	DN40	m	72.00	8.47	18.00	10.00	610.17	109.83	720.00									
1.6	DN50	m	48.00	8.47	18.00	10.00	406.78	73.22	480.00									
1.7	Fitingje per instalimin e sistemit gypor per furnizim te uje te ngrohet dhe ftohjet si dhe elementet mbojtse dhe shtonguese, kthesat, reduktuesit, mbojtës, teji, gazit për saldimit, flonxhed, daco, bulionc etj) 40% nga pozicioni 1.3 deri 1.6	%	0.40	2,288.14	18.00	2,700.00	915.25	164.75	1,080.00									
	Izolimi i gypave te çelikut me Armaflex								0.00									
1.8	Ø28x13mm	m	90.00	0.17	18.00	0.20	15.25	2.75	18.00									
1.9	Ø42x13mm	m	60.00	0.17	18.00	0.20	10.17	1.83	12.00									
1.10	Ø55x13mm	m	72.00	0.17	18.00	0.20	12.20	2.20	14.40									
1.11	Ø60x13mm	m	48.00	0.17	18.00	0.20	8.14	1.46	9.60									
	Furnizimi dhe montimi i radiatorëve prodhim "KOSOVA TERM" Gjilani i kompletuar me valvola caktose klasike . tpaç etj								0.00									

1.12	22-605/600	cope	4.00	33.90	18.00	40.00	135.59	24.41	160.00
1.13	22-605/800	cope	3.00	33.90	18.00	40.00	101.69	18.31	120.00
1.14	22-605/1000	cope	3.00	33.90	18.00	40.00	101.69	18.31	120.00
1.15	22-605/1200	cope	1.00	33.90	18.00	40.00	33.90	6.10	40.00
1.16	22-605/1600	cope	1.00	33.90	18.00	40.00	33.90	6.10	40.00
1.17	Kalorifer Q=20 kw	cope	6.00	16.95	18.00	20.00	101.69	18.31	120.00
1.18	Kembyes kanclor Q=40 kw	cope	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
1.19	Mbojtese te radiatoreve	cope	24.00	4.24	18.00	5.00	101.69	18.31	120.00
1.20	Mbojtese te radiatoreve ne toke	cope	24.00	4.24	18.00	5.00	101.69	18.31	120.00
1.21	Furnizimi dhe montimi i valvolave furnizuese 1/2" me termokoqe	cope	12.00	3.39	18.00	4.00	40.68	7.32	48.00
1.22	Furnizimi dhe montimi i valvolave kthyses 1/2"	cope	12.00	0.85	18.00	1.00	10.17	1.83	12.00
1.23	Furnizimi dhe montimi i valvolave 1" per kalorifer dhe kembyes	cope	12.00	0.85	18.00	1.00	10.17	1.83	12.00
1.24	Lichese tub radiator 16x2	cope	24.00	0.85	18.00	1.00	20.34	3.66	24.00
1.25	Lichese tub kolektor 16x2	cope	24.00	0.85	18.00	1.00	20.34	3.66	24.00
1.26	Kasete per kolktor 50x45	cope	2.00	0.85	18.00	1.00	1.69	0.31	2.00
1.27	Kolektor 1"x1/2"x6 vrima	cope	4.00	0.85	18.00	1.00	3.39	0.61	4.00
1.28	Valvol sferike me hollinder 1"	cope	4.00	0.85	18.00	1.00	3.39	0.61	4.00
1.29	Qajrosje koplet me val zb-mb	cope	10.00	0.85	18.00	1.00	8.47	1.53	10.00
1.30	GYP Cu-PVC	m	350.00	3.22	18.00	3.80	1,127.12	202.88	1,330.00

1.31	Ngjyrosja e gypave me ngjyre boze (2 shtesa)	m2	120.00	0.17	18.00	0.20	20.34	3.66	24.00
1.32	Shqyrtimi i instalimit në të frohët dhe të nxehtë	cope	1.00	0.17	18.00	0.20	0.17	0.03	0.20
1.33	Mbushja e sistemit me gjykol	litra	850.00	2.54	18.00	3.00	2,161.02	388.98	2,550.00
<b>2</b>	<b>Ventilimi</b>								
2.1	Furnizimi dhe montimi i ventilatoreve box me kapacite V=8000m3/h	cope	2.00	44.07	18.00	52.00	88.14	15.86	104.00
2.2	Furnizimi dhe montimi i potenciometrif trefazor per ventilatoret ne salle	cope	2.00	6.78	18.00	8.00	13.56	2.44	16.00
2.3	Furnizimi dhe montimi i ventilatoreve box me kapacite V=400-600 m3 -per ventilimin e WC	cope	2.00	42.37	18.00	50.00	84.75	15.25	100.00
2.4	Furnizimi dhe montimi i potenciometrif monofazor per ventilatorin ne WC	cope	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
2.5	Furnizimi dhe montimi i grillave me regulim te dyfishi 2R+D me dimensione 800X200mm,	cope	16.00	16.95	18.00	20.00	271.19	48.81	320.00
2.6	Furnizimi dhe montimi i PV valvolave me dimensione Ø125mm.	cope	4.00	16.95	18.00	20.00	67.80	12.20	80.00
2.7	Furnizimi dhe montimi i grillave fikse kunder shiut me dimensione 700X300mm.	cope	1.00	4.24	18.00	5.00	4.24	0.76	5.00
2.8	Furnizimi dhe montimi i grillave fikse kunder shiut me dimensione 200X200mm.	cope	1.00	4.24	18.00	5.00	4.24	0.76	5.00
2.9	Punimi i kancleve te llamarine Zn-0-6-1.0 mm per ventilimin e hapshrove.	kg	3200.00	1.23	18.00	1.45	3,932.20	707.80	4,640.00
2.10	Punimi dhe montimi i fittingjeve si kthesa, reduktuese, Telemente 25% nga pozicioni	%	0.25	3,932.20	18.00	4,640.00	983.05	176.95	1,160.00
<b>TOTALI IV:</b>							<b>12,888.31</b>	<b>2,319.89</b>	<b>15,208.20</b>

## REKAPITULLIMI

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
I	Punët Ndërtimore dhe Zejtare	228,531.63
II	Hidroinstalimet	10,155.40
III	Instalimet Elektrike	6,771.00
IV	Instalimet Makinerike	15,208.20
TOTALI I PËRGJITSHËM PA TVSH=		220,903.58
TVSH=		39,762.64
TOTALI I PËRGJITSHËM ME TVSH = I+II+III+IV:		260,666.23

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)

EMRI I OE:	NPN ALPING
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	BASRET SELIMI
NËNSHKRIMI:	
DATA:	05.08.2019
VULA:	