



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-19 - 5189-5-2-1/C201
14 Nr. 919/19
Dt. 12.09.2019

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj** – Drejtoreshë për Prokurim Publik (në tekstin e mëtejshëm **POROSITËSI**) , dhe
2. **NNP “ Wenda “** me seli në **Vushtrri**, me **NRU: 810685638**, të cilën e përfaqëson **z. Kadri Selmani**, në tekstin e mëtejshëm: **KRYESI I PUNËVE**,

, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi I fushave sportive, me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	9	51	8	9	5	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	9	0	8	2	5	2	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Ndërtimi I fushave sportive**, sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-19-082-521**.
- 1.2 **Afati i fillimit të punimeve është 3 (tri)** ditë nga data e nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.3 Projekti do të realizohet brenda periudhës 50 ditë, sipas kushteve të kontratës të përcaktuara në Kushtet e Veçanta të Kontratës.
- 1.4 Kryesi i punimeve ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Porositësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.5 Kryesi i punimeve do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të kryerjes së punëve të papërfunduara deri në një shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **55.466,18€** (pesedhjetepesemijekaterqindegjashtedhjeteeegjashte/18Euro).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

2.4 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimit Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Procesverbali i mbledhjes së informatave/vizitës se vendit
- (h) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe¹ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.


¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Drejtoreshë për Prokurim Publik
Nënshkrimi:	
Data:	12.09.2019
Vula:	



Për Kontraktuesin:

Emri:	Kadri Selmani
Pozita:	Përfaqësues i Kontraktuesit: NNP "Wenda" - Vushtrri
Nënshkrimi:	
Data:	12.09.2019
Vula:	



Numri i prokurimit: VU644-19-5189-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-062-521 Titulli: Ndërtimi i fushave sportive

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G
 Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, 18, e jo në formatin 0%, 8%-apo-18%
 Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, Po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy decimale pas presjes dhjetore

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përshijë: Bierjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i terë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion.

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSh)-€	Totali (Pa TVSH)	Totali TVSH	Totali (me TVSH)-€
1	Punët Përgatitore								
1.1	Përgaditja e punishtës, transporti imjeteve, stabilimenteve, sigurimi dhe rrethimi i saje.	Is	1.00	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00 ✓
1.2	Inqizimi gjeodezik i parceles, si dhe percaktimi i sakt i vendit te ndërtimit te fushes duke ju pershtatur parceles egzistuese dhe projektit	Is	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00 ✓
2	Punët Demoluese								



2.1	Pastrimi i vëndnderfimit nga barishtat, shkurret dhe mbeturinat e ngurta te cilat mund te ndodhen ne fushë dhe rreth sajë	Is	1.00	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35.00	✓
3	Punët Tokesore									
3.1	Germimi gjere i dheut me trashesi h mesatare 10-40.0 cm , kategoria e terrenit III, IV dhe V per rrafshimin e terrenit ne vende ndertimin e fushes, materiali i germuar mund te planifikohet sasia e tepert ne deponi	m ³	350.00	1.02	18.00	1.20	355.93	64.07	420.00	✓
3.2	Germimi gjere i dheut me trashesi h mesatare 30.0 cm , kategoria e terrenit III, IV dhe V, dimensionet e parpara per fushë dhe hapsire perxjellose 21.50x40.0 m, materiali i germuar mund te planifikohet sasia e tepert ne deponi	m ³	310.00	1.02	18.00	1.20	315.25	56.75	372.00	✓
3.3	Hapja e themeleve me dore me dimensione 50x50x110 cm per punimin e rrethojës se fushes se sportit materiali i germuar mund te planifikohet ose largohet ne deponi, llogarija për copë	Copë	40.00	1.27	18.00	1.50	50.85	9.15	60.00	✓
3.4	Nivelizimi dhe ngjeshja me cilindër vibrues adekuat e sipërfaqes se dheut pas germimit	m ²	880.00	0.30	18.00	0.35	261.02	46.98	308.00	✓
3.5	Furnizimi dhe shtrija e GEOTEKSTIL-it 300g/m2 mbi dheun e nivelizuar	m ²	880.00	1.27	18.00	1.50	1,118.64	201.36	1,320.00	✓

4	Punet e Zhavorrit									
4.1	Furnizimi dhe shtrimi I zhavorrit ne fusheloje me fraksion 0-60mm me trashesi 25 cm duke perfshire edhe ngjeshjen.	m ³	220.00	5.93	18.00	7.00	1,305.08	234.92	1,540.00	✓
4.2	Furnizimi dhe shtrimi I zhavorrit ne fusheloje me fraksion 0-31.5mm me trashesi 10 cm duke perfshire edhe ngjeshjen.	m ³	88.00	5.93	18.00	7.00	522.03	93.97	616.00	✓
4.3	Furnizimi dhe vendosja e zhavorrit 0-31,5 mm me trashesi t=10.0 cm nen themelet e rrethojes dhe rreth tyre	m ³	4.00	5.93	18.00	7.00	23.73	4.27	28.00	✓
5	Punet e Betonit dhe Armatures									
5.1	Furnizimi me material dhe betonimi I themeleve te veqara te rrethojes me dimsnione 50x50x100 cm nga betoni C-25/30 MPa, te kalkulohet edhe armatura konstruktive e themeleit, ilogarija per cop te themeleit	Copë	40.00	25.42	18.00	30.00	1,016.95	183.05	1,200.00	✓
6	Punet e Asfaltit									

6.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja shtresës komunikuese nga asfaltbetoni AB 16 në terë sipërfaqen e fushës me trashësi të shtresës d=7 cm në gjendje të ngjeshur si dhe përpunimi i shtresës sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune, sipërfaqes se fushes duhet ti ipet ramja per largimin e ujrave atmosferike	m ²	900.00	7.12	18.00	8.40	6,406.78	1,153.22	7,560.00	✓
6.2	Furnizimi me material dhe punimi i vijave adekuate te fushes me ngjyra akrilike te bardha per futboll, me gjeresi b=8.0cm, llogarija komplet	komplet	1.00	80.51	18.00	95.00	80.51	14.49	95.00	✓
6.3	Furnizimi me material dhe punimi i vijave adekuate te fushes me ngjyra akrilike te verdha per basketboll, me gjeresi b=8.0cm, llogarija komplet	komplet	1.00	80.51	18.00	95.00	80.51	14.49	95.00	✓
6.4	Te behet trajtimi i siperfaqes rreth perimetrit te asfaltit dhe rrethojes, pozicioni parashih planifikimin, furnizimin me dhe mbjella e barit dhe ujitja e tij deri ne mbirje te plote, llogarija në m2	m ²	240.00	0.76	18.00	0.90	183.05	32.95	216.00	✓
7	Punet e Rrethojes									

7.1	Furnizimi , prerja, saldimi dhe punimi i rrethojës metalike sipas detaliit ne projekt. Lartësia e rrethojës është H=4.10 m. Në pozicion të perfshihen ankerimet e nevojshme, shtyllat vertikale, horizontalet, mbushjen me rrjet Ø8 qdo 15 cm të kufizuara me profila L , pilakat lidhese mbyllesat perfundimtare, lyeraja me nje ngjyre baze dhe dy shtresa finale. ngjyra duhet te jete sipas projektit. Llogria ne m² te rrethojës. Verejtje :shiqo detalin.	m²	508.40	3.81	18.00	4.50	1,938.81	348.99	2,287.80	✓
7.2	Furnizimi, prerja, saldimi dhe vendosja e deres hyrese dy krishe me dimensione 180x220 cm, te inkuadruar ne rrethojen ga materiali dhe dizajni i njeite si i rrethojës, ne qmim te llogariten ngjyrosja dhe mekanizimi per hapje dhe mbyllje. Verejtje :shiqo detalin.	Copë	1.00	330.51	18.00	390.00	330.51	59.49	390.00	✓
8	Punet Tjera									
8.1	Furnizimim, transportit dhe vendosja e portave standart per futboll te vogel 3X2 m, duke parapa ngjyrosjen dhe rrjeten adekuat	Copë	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00	✓

8.2	Furnizimi, transporti, vendosja dhe fiksimi ne vend e koshit per basket komplet me të gjitha elementet perçellose, duke parapa hapjen e gropes , zhavori, betoni per fiksime, ankerat koshi duhet te jete l gatshe per funksion	Copë	1.00	101.69	18.00	120.00	101.69	18.31	120.00	✓
TOTALI I:							14,438.81	2,598.99	17,037.80	✓
//	Ndërtimi i Fushës Sportive në Sh. Fillore "MUSTAF VENHARI									
1	Punët Përgatitore									
1.1	Përgatitja e punishtës, transporti i mjeteve, stabilimenteve, sigurimi dhe rrethimi i sajë.	Is	1.00	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00	✓
1.2	Inçizimi gjeodezik i parceles, si dhe percaktimi i sakt i vendit te ndertimit te fushes duke ju pershtatur parceles egzistuese dhe projektit	Is	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00	✓
2	Punët Demoluese									
2.1	Pastrimi i vendndertimit nga barishtat, shkurret dhe mbeturinat e ngurta te cilat mund te ndodhen ne fushe dhe rreth sajë	Is	1.00	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35.00	✓

3 Punët Tokesore												
3.1	Germimi gjere i dheut me trashesi h mesatare 10-40.0 cm , kategoria e terrenit III, IV dhe V per rrafshimin e terrenit ne vende ndertimin e fushes, materiali i germuar mund te planifikohet sasia e tepert ne deponi	m ³	240.00	1.02	18.00	1.20	244.07	43.93	288.00			
3.2	Germimi gjere i dheut me trashesi h mesatare 30.0 cm , kategoria e terrenit III, IV dhe V, dimensionet e parpara per fushë dhe hapsire perxjellose 21.50x40.0 m, materiali i germuar mund te planifikohet sasia e tepert ne deponi	m ³	260.00	1.02	18.00	1.20	264.41	47.59	312.00			
3.3	Hapja e themeleve me dore me dimensione 50x50x110 cm per punimin e rrethojes se fushes se sportit materiali i germuar mund te planifikohet ose largohet ne deponi, llogarija për copë	Copë	50.00	1.27	18.00	1.50	63.56	11.44	75.00			
3.4	Nivelizimi dhe ngjeshja me cilindër vibrues adekuat e sipërfaqes se dheut pas germimit	m ²	920.00	0.30	18.00	0.35	272.88	49.12	322.00			
3.5	Furnizimi dhe shtrirja e GEOTEKSTIL-it 300g/m2 mbi dheun e nivelizuar	m ²	920.00	1.27	18.00	1.50	1,169.49	210.51	1,380.00			
4 Punet e Zhavorrit												

4.1	Furnizimi dhe shtrimi i zhavorrit ne fusheloje me fraksion 0-60mm me trashesi 25 cm duke perfshire edhe ngjeshjen.	m ³	230.00	5.93	18.00	7.00	1,364.41	245.59	1,610.00	✓
4.2	Furnizimi dhe shtrimi i zhavorrit ne fusheloje me fraksion 0-31.5mm me trashesi 10 cm duke perfshire edhe ngjeshjen.	m ³	102.00	5.93	18.00	7.00	605.08	108.92	714.00	✓
4.3	Furnizimi dhe vendosja e zhavorit 0-31.5 mm me trashesi t=10.0 cm nen themelet e rrethojes dhe rreth tyre	m ³	6.00	5.93	18.00	7.00	35.59	6.41	42.00	✓
5	Punet e Betonit dhe Armatures									
5.1	Furnizimi me material dhe betonimi i themeleve te veqara te rrethojes me dimnsione 50x50x100 cm nga betoni C-25/30 MPa, te kalkulohet edhe armatura konstruktive e themelet, llogarija per cop te themelet	Copë	54.00	25.42	18.00	30.00	1,372.88	247.12	1,620.00	✓
6	Punet e Asfaltit									
6.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja shtresës komunikuese nga asfaltbetoni AB 16 në terë sipërfaqen e fushës me trashësi të shtresës d=7 cm në gjendje të ngjeshur si dhe përpunimi i shtresës sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune, sipërfaqes se fushes duhet ti ipet ramja per largimin e ujrave atmosferike	m ²	962.40	7.12	18.00	8.40	6,850.86	1,233.18	8,084.16	✓

6.2	Furnizimi me material dhe punimi i vijave adekuate te fushes me ngjyra akrilike te bardha per futboll, me gjeresi b=8.0cm, llogarija komplet	komplet	1.00	80.51	18.00	95.00	80.51	14.49	95.00
6.3	Furnizimi me material dhe punimi i vijave adekuate te fushes me ngjyra akrilike te verdha per basketboll, me gjeresi b=8.0cm, llogarija komplet	komplet	1.00	80.51	18.00	95.00	80.51	14.49	95.00
6.4	Te behet trajtimi i siperfaqes rreth perimetrit te asfaltit dhe rrethojes, pozicioni parasheh planifikimin, furnizimin me dhe mbjella e barit dhe ujitja e tij deri ne mbirje te plotë, llogarija në m2	m ²	240.00	0.76	18.00	0.90	183.06	32.95	216.00
7	Punet e Rrethojes								
7.1	Furnizimi , prerja, saldimi dhe punimi i rrethojes metalike sipas detailit ne projekt. Lartesia e rrethojes eshte H=4.10 m. Ne pozicion te perfshihen ankerimet e nevojshme, shtyllat vertikale, horizontalet, mbushjen me rret Ø8 qdo 15 cm te kufizuara me profila L , pllakat lidhese mbyllesat perfundimtare, lyereja me nje ngjyre baze dhe dy shtresa finale. ngjyra duhet te jete sipas projektit. Llogria ne m ² te rrethojes. Verejtje :shiqo detailin.	m ²	492.00	3.81	18.00	4.50	1,876.27	337.73	2,214.00

7.2	Furnizimi, preja, saldimi dhe vendosja e deres hyrese dy krishe me dimensione 180x220 cm, te inkuadruar ne rrethojen ga materiali dhe dizajni i njeje si l rrethojes, ne qimim te ilogariten ngjyrosja dhe mekanizimi per hapje dhe mbyllje. verejtje :shiqo detalin.	Copë	1.00	330.51	18.00	390.00	330.51	59.49	390.00	✓
8	Punet Tjera									
8.1	Furnizimim, transportit dhe vendosja e portave standart per futboll te vogel 3X2 m, duke parapa ngjyrosjen dhe rjeten adekuat	Copë	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00	✓
8.2	Gërmimi l gjër l themeleve për krijimin e bazamentit të binat me dimensione 0,70x0,8x41 m'e tribunave nga betoni ,përfëshirë edhe hapjet e themeleve , materialit l gwrmuar w tw ngarkohet dhe transportohet nw vendin e caktuarw	m ³	41.00	1.02	18.00	1.20	41.69	7.51	49.20	✓
8.3	Furnizimi dhe shtrimi l zhavorrit ne fundin e themeleve me fraksion 0-60mm me trashesi 15 cm duke perfshire edhe ngjeshjen.	m ³	3.08	8.31	18.00	9.80	25.54	4.60	30.14	30.184
8.4	Furnizimi me material dhe betonimi l themeleve te binave me dimsnjone 0,70x0,8xx40m nga betoni C-25/30 MPa, te kalkulohet edhe armatura konstruktive e themelit,	m ³	22.96	49.15	18.00	58.00	1,128.54	203.14	1,331.68	✓

8.5	Furnizimi me material latimi dhe kallupimi i armimi dhe betonimi i shkalve të binave me MB 25/30 dimensione sipas skicave,	m ³	36.00	7.63	18.00	9.00	274.58	49.42	324.00	V
8.6	Furnizimi me material dhe betonimi me MB30 I themeleve nga betoni I armaura me dimensione 0,5*0,8*95m	m ³	38.00	38.14	18.00	45.00	1,449.15	260.85	1,710.00	V
8.7	Gërmimi i gjër I themeleve për krijimin e bazamentit të binat e tribunave nga betoni ,përfëshirë edhe ehapjet e themeleve	m ³	70.20	1.02	18.00	1.20	71.39	12.85	84.24	V
8.8	Furnizimi me materajll dhe vendosja e pusetes sw kanizimit mbi gypin e gzistues nw thellwsi h=2,40m , nw kwtw pozicionw wshtw pwrfishrw edhe punet e gwrmit betonimit dhe vendosjes se kapakut me peshw mbajteje 25 t ng agiza	Copë	1.00	122.88	18.00	145.00	122.88	22.12	145.00	V
8.9	Furnizimi me material gwrmmimi I gjer dhe dislokimi I pusetws egzistuese duk e betonuanw nw thellwsi h= -1,5m' nwnw koten e terentit	Copë	1.00	63.56	18.00	75.00	63.56	11.44	75.00	V
8.10	Furnizimi me materjal dhe ngjyrosja e binave mbi betonin egzistues duke pas parasyesh edhe punet paraprake tw pwrgaditjes , lyjes me bazw betoni dhe ngjyrat sipas kwrkeshws sw org, mbikqyrws	m ²	260.00	0.76	18.00	0.90	198.31	35.69	234.00	V

8.11	Furnizimi, transporti, vendosja dhe fiksimi ne vend e koshit per basket komplet me te gjitha elementet percjellese, duke parapa hapjen e gropes , zhavori, betoni per fiksime, ankerat koshi duhet te jete l gatshem per funksion	Copë	1.00	101.69	18.00	120.00	101.69	18.31	120.00	✓
TOTALI II:							18,619.00	3,351.42	21,970.42	✓
III	Ndërtimi i Fushës Sportive në Sh. Fillore në "28 Nëntori" në fsh. VERNICË									
1	Punët Përgaditore									
1.1	Përgaditja e punishtës, transporti i mjeteve, stabilimenteve, sigurimi dhe rrethimi i sajë.	Is	1.00	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00	✓
1.2	Inqizimi gjeodezik i parceles, si dhe percaktimi i sakt i vendit te ndertimit te fushes duke ju pershtatur parceles egzistuese dhe projektit	Is	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00	✓
2	Punët Demoluese									

2.1	Pastirimi i vendndërtimit nga barishtat, shkurret dhe mbeturinat e ngurta të cilat mund të ndodhen në fushë dhe rreth sajë	Is	1.00	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35.00
3	Punët Tokësore								
3.1	Germimi gjere i dheut me trashesi h mesatare 10-40.0 cm , kategoria e terrenit III, IV dhe V per rrafshimin e terrenit ne vende ndertimit e fushes, materiali i germuar mund te planifikohet sasia e tepert ne deponi	m ³	180.00	1.02	18.00	1.20	183.05	32.95	216.00
3.2	Germimi gjere i dheut me trashesi h mesatare 30.0 cm , kategoria e terrenit III, IV dhe V, dimensionet e parpara per fushë dhe hapsire perxjellose 21.50x40.0 m, materiali i germuar mund te planifikohet sasia e tepert ne deponi	m ³	260.00	1.02	18.00	1.20	264.41	47.59	312.00
3.3	Hapja e themeleve me dore me dimensione 50x50x110 cm per punimin e rrethojës së fushes se sportit materiali i germuar mund te planifikohet ose largohet ne deponi, llogarija per copë	Copë	40.00	1.27	18.00	1.50	50.85	9.15	60.00
3.4	Nivelizimi dhe ngjeshja me cilindër vibrues adekuat e sipërfaqes së dheut pas germimit	m ²	880.00	0.30	18.00	0.35	261.02	46.98	308.00
3.5	Furnizimi dhe shtrija e GEOTEKSTIL-it 300g/m2 mbi dheun e nivelizuar	m ²	880.00	1.27	18.00	1.50	1,118.64	201.36	1,320.00

4	Punet e Zhavorrit												
4.1	Furnizimi dhe shtrimi i zhavorrit ne fusheloje me fraksion 0-60mm me trashesi 25 cm duke perfshire edhe ngjeshjen.	m ³	220.00	5.93	18.00	7.00	1,305.08	234.92	1,540.00				
4.2	Furnizimi dhe shtrimi i zhavorrit ne fusheloje me fraksion 0-31.5mm me trashesi 10 cm duke perfshire edhe ngjeshjen.	m ³	88.00	5.93	18.00	7.00	522.03	93.97	616.00				
4.3	Furnizimi dhe vendosja e zhavorrit 0-31.5 mm me trashesi t=10.0 cm nen themelet e rrethojes dhe ireth tyre	m ³	4.00	5.93	18.00	7.00	23.73	4.27	28.00				
5	Punet e Betonit dhe Armatures												
5.1	Furnizimi me material dhe betonimi i themeleve te veqara te rrethojes me dimejsione 50x50x100 cm nga betoni C-25/30 MPa, te kalkulohet edhe armatura konstruktive e themelet, llogarija per cop te themelet	Copë	40.00	25.42	18.00	30.00	1,016.95	183.05	1,200.00				
6	Punet e Asfaltit												

6.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja shtresës komunikuese nga asfaltbetoni AB 16 në tërë sipërfaqen e fushës me trashësi të shtresës d=7 cm në gjendje të ngjeshur si dhe përpunimi i shtresës sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune, sipërfaqes se fushes duhet ti ipet ramja per largimin e ujrave atmosferike	m ²	862.40	7.12	18.00	8.40	6,139.12	1,105.04	7,244.16	✓
6.2	Furnizimi me material dhe punimi i vijave adekuate te fushes me ngjyra akrilike te bardha per futboll, me gjeresi b=8.0cm, llogarija komplet	komplet	1.00	80.51	18.00	95.00	80.51	14.49	95.00	✓
6.3	Furnizimi me material dhe punimi i vijave adekuate te fushes me ngjyra akrilike te verdha per basketboll, me gjeresi b=8.0cm, llogarija komplet	komplet	1.00	80.51	18.00	95.00	80.51	14.49	95.00	✓
6.4	Te behet trajtimi i siperfaqes rreth perimetrit te asfaltit dhe rrethojes, pozicioni parasheh planifikimin, furnizimin me dhe mbjella e barit dhe ujijja e tij deri ne mbirje te plotë, llogarija në m2	m ²	240.00	0.76	18.00	0.90	183.05	32.95	216.00	✓
7	Punet e Rrethojes									

7.1	Furnizimi , prerja, saldimi dhe punimi i rrethojës metalike sipas detajit ne projekt. Lartësia e rrethojës është H=4.10 m. Ne pozicion te perfshihen ankerimet e nevojshme, shtyllat vertikale, horizontalet, mbushjen me rret Ø8 qdo 15 cm te kufizuara me profila L , plakat lichese mbyllesat perfundimtare, lyereja me nje ngjyre baze dhe dy shtresa finale. ngjyra duhet te jete sipas projektit. Llogria ne m ² te rrethojës. Verejtje :shiqo detajin.	m ²	508.40	3.81	18.00	4.50	1,938.81	348.99	2,287.80
7.2	Furnizimi, prerja, saldimi dhe vendosja e deres hyrese dy krishe me dimensione 180x220 cm, te inkuadruar ne rrethojen ga materiali dhe dizajni i njejte si i rrethojës, ne qmim te llogariten ngjyrosja dhe mekanizimi per hapje dhe mbyllje. Verejtje :shiqo detajin.	Copë	1.00	330.51	18.00	390.00	330.51	59.49	390.00
8	Punet Tjera								
8.1	Furnizimim, transportit dhe vendosja e portave standart per futboll te vogel 3X2 m, duke parapa ngjyrosjen dhe rretjen adekuate	Copë	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00

Numri i prokurimit: VU644-19-5189-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-082-521 Titulli: Ndërtimi i fushave sportive

8.2	Furnizimi, transporti, vendosja dhe fiksimi ne vend e koshit per basket komplet me të gjitha elementet percjellese, duke parapa hapjen e gropes , zhavori, betoni per fiksime, ankerat koshi duhet te jete l gatshem per funksion	Copë	1.00	101.69	18.00	120.00	101.69	18.31	120.00	
TOTALI III:										
								13,947.42	2,510.54	16,457.96



R E K A P I T U L I M I

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
I	Ndërtimi i Fushës Sportive në Sh. Fillore "Mihaliqi" në fsh. MIHALIQ	17,037.80
II	Ndërtimi i Fushës Sportive në Sh. Fillore "MUSTAF VENHARI	21,970.42
III	Ndërtimi i Fushës Sportive në Sh. Fillore në "28 Nëntori" në fsh. VERNICË	16,457.96
TOTALI I PËRGJITHSHËM PA TVSH=		47,005.23
TVSH=		8,460.94
TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH = I+II+III:		55,466.18



IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)

Numri i prokurimit: VU644-19-5189-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-082-521 Titulli: Ndërtimi i fushave sportive

EMRI I OE:	NNP "WENDA"
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Kadri Selmani
NËNSHKRIMI:	
DATA:	06.08.2019
VULA:	

Numri i prokurimit: VU644-19-5189-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-082-521

Titulli: Ndërtimi i fushave sportive

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë : Ligji në fuqi në Republikën e Kosovës.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë : gjuhët zyrtare në vend.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është : 10% e vlerës së përgjithshme të kontratës, në kohëzgjatje prej 80 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës e lëshuar nga një Bankë ose Kompani e sigurimeve e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i> ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i> ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i> ; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: <i>[shëno shumat]</i> (ii) të personave të tjerë: <i>[shëno shumat]</i>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 2 (ditë) ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar është : konform planit dinamik të dorëzuar sipas afatit të përcaktuar paraprakisht në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë : 3 (tri) ditë pas nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë : sipas Planit Dinamik , por jo më gjatë se afat i përcaktuar paraprakisht në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë. - fillimi i punimeve: 3 (tri) ditë pas nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: 0,10 % të çmimit përfundimtar të Kontratës, për ditë të vonuar. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Kontraktuesi – Kryesi i Punimeve dhe Menaxheri i Projektit - Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues do të mbajnë Librin e Punës dhe Librin Ndërtimor, gjatë gjithë kohës së ekzekutimit të kontratës, për të evidentuar gjitha përshkrimet e punimeve të ekzekutuara në terren, për të konfirmuar sasinë dhe cilësinë e materialeve të përdorura në objekt – vend punishte,

Numri i prokurimit: **VU644-19-5189-5-2-1** apo nr. i brendshem: **VU644-19-082-521**

Titulli: Ndërtimi i fushave sportive

		gjithashtu për të evidentuar ecurinë e punimeve, pengesat eventuale, aktivitetet e ndërmarra për eliminimin e pengesave të shfaqura, kohëzgjatjen e kohës sa kanë zgjatur pengesat dhe në fund, pas përfundimit të punimeve, për të dhënë një Rekapitulim të ecurisë së punimeve përmes të dhënave në shifra dhe data.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit dhe Organi mbikëqyrës : do të emërohet me vendim të veçantë nga Zyrtari Kryesor Administrativ i Autoritetit Kontraktues, pas nënshkrimit të kontratës. Do të jetë përgjegjës për menaxhimin e kontratës dhe mbikëqyrjen e cilësisë, sasisë dhe përshtatshmërisë së punimeve në objekt, në pajtim me dispozitat e saktësuara si në Kushtet e Përgjithshme të Kontratës dhe detyrat e përshkruara në vendimin mbi emërimin.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N / A
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: N / A
Shkaqet kompensim për	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë : 50 (pesëdhjetë) ditë pas nënshkrimit të kontratës dhe fillimit të punimeve, konform Planit dinamik por jo më gjatë se Plani dinamik i përcaktuar në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është : Periudha garantuese e defekteve është : 36 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm në shumë prej 10% të vlerës së përgjithshme të kontratës, për defektet e paraqitura në objektet sipas Dokumentit – Polisa e sigurimit e lëshuat nga një bank apo kompani e sigurimeve e licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës për kualitetin e punëve me afat validiteti për kohëzgjatjen e periudhës prej 37 muaj nga data e pranimit teknik.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është : përqindja e vlerësuar e punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike, në pajtim me ligjin në Kosovë.