



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-19-7739-5-2-1/C224
14 Nr. 1185/19
Dt. 08.11.2019

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj – Drejtoreshë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejshëm **PORORSITËSI**), dhe
2. “ **Hysni A. Shabani B.I.** “ emri i biznesit **NNP “ Hysnia ”**emri tregëtar, me seli në Vushtrri, me **ARBK : 810682973**, të cilët i përfaqëson **z. Hysni Shabani**, në tekstin e mëtejshëm: **RYESI I PUNËVE**,

, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi I fushës ndihmëse të stadiumit të futbollit , me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	9	77	3	9	5	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	9	1	2	6	5	2	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Ndërtimi i fushës ndihmëse të stadiumit të futbollit**, sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-19-126-521**.
- 1.2 **Afati i fillimit të punimeve është 2 (dy) ditë** pas nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.3 Afati i përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë : sipas afatit të përcaktuara në Kushtet e Veçanta të Kontratës, jo më gjatë se **35 ditë pune** nga data e fillimit të punimeve.
- 1.4 Kryesi i punimeve ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Porositësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.5 Kryesi i punimeve do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **118.526,73€ (njëqindtëmbëdhjetmijpesqindnjëzetegjashtë/73 Euro)**.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

2.4 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimi Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Procesverbali i mbledhjes së informatave/vizitës se vendit
- (h) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe¹ në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.


¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.


Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Drejtoreshë për Prokurim Publik
Nënshkrimi:	
Data:	08.11.2019
Vula:	



Për Kontraktuesin:

Emri:	Hysni Shabani
Pozita:	Përfaqësues i Kryesit të Punëve: NNP "Hysnia"
Nënshkrimi:	
Data:	08.11.2019
Vula:	



Numri i prokurimit: **VU644-19-7739-5-2-1** apo nr. i brendshem: **VU644-19-126-521** Titulli:
Ndërtimi i fushës ndihmëse të stadiumit të futbollit

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë : Ligji në fuqi në Republikën e Kosovës.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë : gjuhët zyrtare në vend.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është : 10% e vlerës së përgjithshme të kontratës, në kohëzgjatje prej 80 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës e lëshuar nga një Bankë ose Kompani e sigurimeve e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i> ; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i> ; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i> ; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: <i>[shëno shumat]</i> (ii) të personave të tjerë: <i>[shëno shumat]</i>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 2 (ditë) ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar është : konform planit dinamik të dorëzuar sipas afatit të përcaktuar paraprakisht në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë : 1 (një) ditë pas nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë : sipas Planit Dinamik , por jo më gjatë se afat i përcaktuar paraprakisht në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë. - fillimi i punimeve: 1 (një) ditë pas nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: 0,10 % të çmimit përfundimtar të Kontratës, për ditë të vonuar. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Kontraktuesi – Kryesi i Punimeve dhe Menaxheri i Projektit - Organi Mbikëqyrës i Autoritetit Kontraktues do të mbajnë Librin e Punës dhe Librin

Numri i prokurimit: **VU644-19-7739-5-2-1** apo nr. i brendshem: **VU644-19-126-521** Titulli:
Ndërtimi i fushës ndihmëse të stadiumit të futbollit

		Ndërtimor, gjatë gjithë kohës së ekzekutimit të kontratës, për të evidentuar gjitha përshkrimet e punimeve të ekzekutuara në terren, për të konfirmuar sasinë dhe cilësinë e materialeve të përdorura në objekt – vend punishte, gjithashtu për të evidentuar ecurinë e punimeve, pengesat eventuale, aktivitetet e ndërmarra për eliminimin e pengesave të shfaqura, kohëzgjatjen e kohës sa kanë zgjatur pengesat dhe në fund, pas përfundimit të punimeve, për të dhënë një Rekapitulim të ecurisë së punimeve përmes të dhënave në shifra dhe data.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit dhe Organi mbikëqyrës : do të emërohet me vendim të veçantë nga Zyrtari Kryesor Administrativ i Autoritetit Kontraktues, pas nënshkrimit të kontratës. Do të jetë përgjegjës për menaxhimin e kontratës dhe mbikëqyrjen e cilësisë, sasisë dhe përshtatshmërisë së punimeve në objekt, në pajtim me dispozitat e saktësuara si në Kushtet e Përgjithshme të Kontratës dhe detyrat e përshkruara në vendimin mbi emërimin.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N / A
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: N / A
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë : 35 (Tridhjetë e pesë) ditë pas nënshkrimit të kontratës dhe fillimit të punimeve, konform Planit dinamik por jo më gjatë se Plani dinamik i përcaktuar në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është : Periodha garantuese e defekteve është : 12 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm në shumë prej 10% të vlerës së përgjithshme të kontratës, për defektet e paraqitura në objektet sipas Dokumentit – Polisa e sigurimit e lëshuat nga një bank apo kompani e sigurimeve e licensuar nga Banka Qendrore e Kosovëpër kualitetin e punëve me afat validiteti për kohëzgjatjen e periudhës prej 13 muaj nga data e pranimit teknik.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është : përqindja e vlerësuar e punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike, në pajtim me ligjin në Kosovë.

Numri i prokurimit: VU644-19-7739-5-2-1 apo nr. i brendshëm: VU644-19-126-521 Titulli: Ndërtimi i fushës ndihmëse të stadiumit të futbollit

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G

Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, 18, e jo në formatin **0%**, **8%** apo **18%**

Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, Po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy decimale pas presjes dhjetore

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i terë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion.

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSh)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
A	PUNËT E DHEUTË DHE INFRASTRUKTURËS NËNTOKËSORE								
1	Rrethimi i truallit për ndërtimin e objektit dhe shënjëzimi informativë, lartësia e rrethojës duhet te jete ~2.0m, shtyllat nga profile metalike si dhe rrethoja nga llamarina.	m'	200.00	0.85	18.00	1.00	169.49	30.51	200.00
2	Pozicionimi gjeodezik , shënjëzimi dhe relevimi i objektit para dhe pas ndërtimit.	m'	450.00	0.34	18.00	0.40	152.54	27.46	180.00
3	Furnizimi me material dhe ndërtimi ëc-se dhe vendosjes se kontinjerit.	Copë	2.00	84.75	18.00	100.00	169.49	30.51	200.00
4	Furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohëshëm të ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndriqimit të kantierit.	Is	100.00	1.69	18.00	2.00	169.49	30.51	200.00

5	Gërmimi , ngarkimi dhe transporti I materialeve inerte në vendin e caktuar I pergaditure me parë .	m ³	21,153.60	0.25	18.00	0.30	5,378.03	968.05	6,346.08
6	Gërmimi I bazenave në thellësi h=3,0m për deponimin e materialeve inerte , materiji I gërmuarë duhet të vendoset në afërsi të bazenit me mundësi të rikthimit , në këtë pozicionë të përfshihet edhe nivelizimit dhe ngjeshjen mbi materiale inerte me trashësi t=0,6m'	m ³	15,000.00	0.17	18.00	0.20	2,542.37	457.63	3,000.00
7	Gërmimi dhe nivelizimi I territ me makineri në thellësi h=0,3m duke e nivelizuarë me ramje të territ sipas projektit me dimensione 120 m x 130 m deri në nivelin e parashikuar prej 0.00. Në pozicionin që të përfshijë ngjeshjen e terrenit në nivelin e fundit përfundimtar me vlerën elastike të modulusit prej 45MPa.	m ³	50,600.00	0.13	18.00	0.15	6,432.20	1,157.80	7,590.00
8	Gërmimi i tokës, kategoria III dhe IV me makinerinë dhe dorën, gjerësia b = 40cm, thellësia rreth 70cm. Në pozicionin që të përfshihet edhe transporti i dheut të tepërt së gërmimit.	m ³	1,560.00	0.42	18.00	0.50	661.02	118.98	780.00
9	Gërmimi i tokës, kategoria III dhe IV me makinerinë dhe dorën, gjerësia b = 0,6 m, thellësia rreth = 1,30 m. Në këtë pozicionë duhet të përfshihet edhe transporti i dheut të tepërt	m ³	650.00	0.85	18.00	1.00	550.85	99.15	650.00

10	Furnizimi dhe planifikimi i rërës për të leveling tub kullimit PVC në fund të hendek. Trashësia e shtresës së rërës duhet të sigurojë pjerrësinë e saktë gjatësore prej 0.5% të gypit të PVC. Shtresa e rërës duhet të jetë e ngjeshur në zbukurime të konsiderueshme.	m ³	120.00	1.69	18.00	2.00	203.39	36.61	240.00
11	Furnizimi dhe montimi i gypave të kanalizimit atmosferik të PVC, me diametër tubi Ø 125mm SN8 sipas dizajnit (për t'u respektuar pjerrësia gjatësore, distanca midis tubit eij.). Në artikull duhet të përfshihen të gjitha pajisjet e nevojshme të tubave për të lidhur rjetin e kullimit me kolektorët e gypave dhe për të siguruar funksionalitetin e gypit të rjetit të kullimit në funksionalitetin e duhur.	m`	2,210.00	1.27	18.00	1.50	2,809.32	505.68	3,315.00
12	Furnizimi dhe montimi i gypave të tubit PVC Ø 250. Në artikullin duhet të përfshihen të gjithë lidhësit e nevojshëm për lidhjen e kullimit të tubave të rjetit me pusetat me rjetin publik të rjetit atmosferik.	m`	210.00	5.08	18.00	6.00	1,067.80	192.20	1,260.00
13	Ndërtimi i puseve të kanalizimeve thellësia mesatare h = 2.5m. Shufrat do të ndërtohen nga unaza prej betoni Ø1000mm / L = 1000mm. Në majë do të jetë një konus. Nivelimi i pjesës së poshtme të manhol me beton, hapa metalike (3Copë / m`) dhe mbulimi metalik 10t për t'u përfshirë në çmimin e njësisë.	Copë	6.00	59.32	18.00	70.00	355.93	64.07	420.00
14	Furnizimi dhe ngjeshja e rërës, poshtë, sipër dhe pranë tubave të kullimit me planifikim . Pjesa e rërës duhet të përmbajë gruin agregat 8 / 16mm, kanali duhet të mbulohet në majë të nivelit të tokës së terrenit.	m ³	120.00	2.54	18.00	3.00	305.08	54.92	360.00

15	Shtresa gjeotekstile 300 gr / m2 për t'u vendosur sipas dizajnit, mbi materialin mbushës të kanalit dhe tokën e ngjeshur.	m ²	15,750.00	0.25	18.00	0.30	4,004.24	720.76	4,725.00
16	Furnizimi, transporti, shtrimi dhe kompaktimi i shtresave të poshtme të zhavorr me granullometri 16 / 32mm me trashësi mesatare prej 20cm. Në këtë pozicionë duhet të përfshihet edhe ngjeshmeria e shtresave me min 32 MPa të modulusit të zbutjes elastike.	m ³	4,160.00	2.12	18.00	2.50	8,813.56	1,586.44	10,400.00
17	Furnizimi, transporti, shtrimi dhe kompaktimi i shtresave zhavorr me kokrra 8 / 16mm me trashësi mesatare 5cm. Në këtë artikull duhet të përfshihet edhe kombini i shtresave.	m ³	910.00	4.24	18.00	5.00	3,855.93	694.07	4,550.00
18	Furnizimi me material dhe shtrurja e shtrese së preformuarë e plastikës me trashësi t=2,5cm sipas standardit të FIFA	m ²	7,140.00	1.02	18.00	1.20	7,261.02	1,306.98	8,568.00
19	Furnizimi me material dhe betonimi me MB30Mps I themelit të murit mbrojtës për stabilitetin e terrenit me dimejsione 20x70 ne tërë perimetrin e fushës në këtë pozicionë është I përfshirë edhe punet e armimit të themelit	m ³	48.44	55.08	18.00	65.00	2,668.31	480.29	3,148.60
20	Furnizimi, transporti, shtrimi dhe kompaktimi i shtresave të rërës zhavorrit me kokrra 2 / 8mm ose 0 / 4mm me trashësi mesatare prej 1-2cm. Në këtë është I përfshirë ngjeshja e shtresave dhe vendosja përfundimtare e shtresës.	m ³	182.00	5.93	18.00	7.00	1,079.66	194.34	1,274.00

21	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të betonit (elementët buzë 8cm dhe rigola me gjerësi 30cm ndërmjet sipërfaqeve për këmbësorë dhe sipërfaqet artificiale të katranit) të kompletuara në beton të gjitha në përputhje me detajet.	m ³	650.00	5.08	18.00	6.00	3,305.08	594.92	3,900.00	
22	Ngarkimi transporti në distancë L=5km dhe montimi i barit artificial n tenit e parapergadituare duke e rrespektuare rregullat teknike për këtë llojë pune	m ²	8,970.00	0.59	18.00	0.70	5,321.19	957.81	6,279.00	
23	Furnizimi dhe montimi i portave profesionale të futbollit, Dimensionji 7.32 x 2.44 m. Në përputhje me kërkesat e fundit të FIFA-s. Trashësi murit të shtyllave të jetë prej 2.5 mm,. Të gjitha materialet duhet të vërtetohen dhe në përputhje me standardet e FIFA-s.	kom	2.00	508.47	18.00	600.00	1,016.95	183.05	1,200.00	
TOTALI A:							58,292.95	10,492.73	68,785.68	
B PUNETE RRETHOJES										
1	Gërmim i dheut të kat III dhe IV me dimensine x 0,5 0.50m dhe thellësi mesatare 1,20m per kanalet e drenazhimit, dheu i gërmuar largohet ne deponi	Copë	68.00	1.69	18.00	2.00	115.25	20.75	136.00	
2	Furnizimi dhe vendosja e zhavorit 0-31.5 mm me trashësi t=10.0 cm nen themelet e rrethojes dhe rreth tyre	m ³	15.00	5.93	18.00	7.00	88.98	16.02	105.00	

3	Furnizimi me material dhe betonimi I themeleve te veqara te rrethojes me dimsnione 50x50x100 cm nga betoni C-25/30 MPa, te kalkulohet edhe armatura konstruktive e themeelit, llogarjia per cop te themeelit	Copë	90.00	25.42	18.00	30.00	2,288.14	411.86	2,700.00
4	Furnizimi , prerja, saldimi dhe punimi I rrethojes metalike sipas detalit ne projekt. Lartesia e rrethojes eshte H=1,8 m. Ne pozicion te perfshihen ankerimet e nevojshme, shtyllat vertikale, horizontalet, mbushjen me rret Ø8 qdo 15 cm te kufizuara me profila L , pllakat lidhese mbyllesat perfundimtare, ljeraja me nje ngjyre baze dhe dy shtresa finale. ngjyra duhet te jete sipas projektit. Llogria ne m ² te rrethojes. Verejtje :shiqo detalin.	m ²	486.00	11.86	18.00	14.00	5,766.10	1,037.90	6,804.00
5	Furnizimi me material dhe vendosja ,shtyllave metalike ne forme rrethore me diametre d=5cm me trashësi t ë mureve 2mm me lartësi h=2,6m'	Copë	350.00	6.78	18.00	8.00	2,372.88	427.12	2,800.00
6	Furnizimi me material dhe montimi I rretës metalike së plastifikuarë me lartësi h=4,10m' me trashësi të telit t=0,6mm e cilat duhet të montohen në rrethojen e përforcohet ne shtyllat metalike në këtë pozicionë është përfshirë edhe furnizimi dhe montimi i dy shufrave metalike ø12mm duke e përforcuarë rjeten me tel te nжете te plastifikuarë	m ²	1,230.00	3.39	18.00	4.00	4,169.49	750.51	4,920.00
TOTALI B:							14,800.85	2,664.15	17,465.00
C	PUNET TJERA								

1	Furnizimi dhe montimi (duke përfshirë të gjitha vendosjet e operacioneve) të tabelës për projektin e përfunduar, me emrin e projektit në përmasa 150x100 cm. Cilësia e materialit duhet të jetë sipas standardeve evropiane. Materialet specifike: Rezistenca e fletë alumini ndaj korrozionit, mbajtësit duhet të jenë të profileve të metaleve. Më pas në tavolinë duhet të jetë në përputhje me trupin mbikëqyrës.	LS	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
2	Shënimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit.	m'	708.00	0.51	18.00	0.60	360.00	64.80	424.80
3	Demontimi i rrethojave ekzistuese prej teilit me gjemba, mureve, drunjëve pranë trupit të trotuarit dhe pastrimi i terrenit, transporti i tyre deri në deponi.	m'	10.00	8.47	18.00	10.00	84.75	15.25	100.00
4	Gërmimi i dheut i kategorisë së III, IV dhe V-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m ³	528.75	1.69	18.00	2.00	896.19	161.31	1,057.50
5	Gërmimi i kanaleve anesore me thellesi H=65 cm dhe gjeresi 1.5 m' ne qmim te kalkulohet gërmimi, pastrimi dhe transporti ne deponin me te afert ne largësi 15km. Kalkulimi per m1	m'	708.00	1.27	18.00	1.50	900.00	162.00	1,062.00
6	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje (45MN/m ²) me cilindër vibrues.	m ²	4,248.00	0.34	18.00	0.40	1,440.00	259.20	1,699.20
TOTALI C:							3,850.42	693.08	4,543.50
D N D E R T I M I I Z H V E S H T O R E V E									

1	Germimi I gjere I dheut ne thellesi mesatare h=0-0.80 cm per rrafshimin e terrent, materiali I germuar largohet ne deponi legale	m ³	132.00	1.69	18.00	2.00	223.73	40.27	264.00
2	Gërmimi i dheut të kategorisë së III -të për hapjen e themeleve shiritore dhe largimi i të njëjtit në largësi brenda kantierit për përdorim në rregullimin e oborit, pjesa e teperet dhe e podobishme largohet ne deboni	m ³	40.00	1.69	18.00	2.00	67.80	12.20	80.00
3	Furnizimi, hudhja dhe ngjeshja e zhavorit 0-62 mm nën themelet-e objektit në trashesi d= 20.0 cm mbi dheun e ngjeshur me mekanizim përkatës	m ³	4.00	5.08	18.00	6.00	20.34	3.66	24.00
4	Furnizimi, hudhja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 mm nën themelet-e objektit në trashesi d= 10.0 cm mbi dheun e ngjeshur me mekanizim përkatës	m ³	4.00	5.08	18.00	6.00	20.34	3.66	24.00
5	Furnizimi , hudhja dhe ngjeshja e gurit te thyer-perberje natyrore perreth cokles dhe nen pllaken e dyshemes	m ³	72.00	5.08	18.00	6.00	366.10	65.90	432.00
6	Furnizimi, hudhja dhe ngjeshja e zhavorit 0-62 mm në trashesi d= 15.0 cm mbi perberjen natyrore e ngjeshur me mekanizim përkatës nën pllaken e dyshemesë	m ³	66.00	5.08	18.00	6.00	335.59	60.41	396.00
7	Furnizimi dhe betonimi i shtresës së betonit me beton të ngjeshur C15 Mpa ne trashesi d = 4-6 cm nen themelet shiritore si shtrese mbrojtëse e armatures	m ³	1.60	59.32	18.00	70.00	94.92	17.08	112.00

8	Furnizimi dhe betonimi i themeleve shiritore, cokles dhe pllakes se dyshemes me beton te armuar C25- 30 Mpa në pahitë përkatëse sipas projektit. Siperfaqja e jashtme e pahive te jete e lemuar .	m ³	10.00	55.08	18.00	65.00	550.85	99.15	650.00
9	Latimi dhe betonimi i trajeve me dimensione 25x40 dhe pllakes konstruktive t=18.0 cm me beton te armuar C25/30 Mpa me pahitë përkatëse sipas projektit. Siperfaqja e pahive te jete e lemuar .	m ³	48.60	55.08	18.00	65.00	2,677.12	481.88	3,159.00
10	Latimi dhe betonimi i shtyllave me beton të armuar C25/30 në kallupet përkatëse sipas projektit.	m ³	2.10	55.08	18.00	65.00	115.68	20.82	136.50
11	Furnizimi dhe betonimi I elementeve tjera konstruktive si parahyrjet, hyrjet shkallet arkitrajt etj. Me beton C25/30 ne kallupet perkatese sipas projektit.	m ³	3.20	55.08	18.00	65.00	176.27	31.73	208.00
12	Blerja, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURES ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike:cca	kg	3,930.00	0.59	18.00	0.70	2,331.36	419.64	2,751.00
13	Furnizimi, transporti, prerja dhe vendosja e rjetave Q-378 ne te dy zonat me specifikacion Ø8.5x15x15 cm 5.94 kg/m2 me palin 40 cm	kg	650.00	1.02	18.00	1.20	661.02	118.98	780.00
14	Furnizimi dhe muratimi i mureve te jashtme dhe te mbrendshme me blloka te argjiles d=25cm; d=20 cm me llaq vazhdues ne perpjese 1:2:6 ne teresi sipas projektit .	m ³	14.75	59.32	18.00	70.00	875.00	157.50	1,032.50

15	Furnizimi dhe muratimi i mureve te mbrendshme me blloka te argjiles d=12cm , muri me llaq vazhdues ne perpjese 1:2:6 ne teresi sipas projektit .	m ²	144.00	21.19	18.00	25.00	3,050.85	549.15	3,600.00
16	Furnizimi me material dhe suvatimi i mureve të brendshme dhe plafonit me llaq gelqeror në përpjesë 1:3 në dy shtresa me finalizim të lëmuar.Ne pozicion të parashihet vendosja e kendoreve ne këndet e mureve.	m ²	306.60	6.78	18.00	8.00	2,078.64	374.16	2,452.80
17	Furnizimi, punimi dhe montimi i konstruksionit të kulmit komplet mbi pllakë nga druri i përpunuar me: Mahite=10/12cm//75cm; Nenmahite=12x14cm;Shytljat=12x14cm Shtangimet=12x12cm; danat=(15x7)x2cm;; në tërësi sipas projektit. Llogaria në m2	m ²	213.75	12.71	18.00	15.00	2,717.16	489.09	3,206.25
18	Furnizimi dhe vendosja e dërrasave t=24 mm mbi konstruksionin kulmit, si bazament për vendosjen e letrës difuzive dhe listelave. Llogaria në m2 te projeksionit te pjerret	m ²	273.00	3.39	18.00	4.00	925.42	166.58	1,092.00
19	Furnizimi dhe vendosja e kontra listelave 2/4 cm në çdo 70cm mbi dyshemenë e dërrasave per krijimin e siperfaqes ajruese . Llogaria në m2 projeksioni I pjerret	m ²	273.00	1.69	18.00	2.00	462.71	83.29	546.00
20	Furnizimi dhe vendosja e listelave 5/8 në çdo 80 cm mbi kontralistela . Llogaria në m2 projeksioni I pjerret	m ²	273.00	1.69	18.00	2.00	462.71	83.29	546.00
21	Furnizimi dhe vendosja e tregullavete kualitetit te larte sipas perzgjedhjes se organit mbikqyres. Ne qmim te kalkulohen edhe kulmaret. Llogaria ne m ² teprojeksionit te pjerret.	m ²	273.00	11.02	18.00	13.00	3,007.63	541.37	3,549.00

22	Furnizimi, transporti dhe montimi i ullukëve horizontal nga llamarina e plastifikuar t=0.55mm.	m'	65.00	5.93	18.00	7.00	385.59	69.41	455.00
23	Furnizimi, transporti dhe montimi i ullukëve vertical nga llamarina e plastifikuar me dimensione Φ 12cm, t=0.55mm	m'	42.00	5.93	18.00	7.00	249.15	44.85	294.00
24	Furnizimi dhe montimi i llamarinës së plastifikuar me ngjyre sipas investitorit për punimin e mveshjeve të oxhakut	cope	1.00	59.32	18.00	70.00	59.32	10.68	70.00
25	Furnizimi dhe punimi i hidroizolimit horizontal me saldim të lidhjeve ne pllaken e dyshemes, hidroizolimi punohet me material hidroizolues shumështrësor - tipi kondor, t=4mm dhe me nje shtrese lyerje bituliti. Llogaria ne m2 ne llogari te merren paraparakishte edhe izolimi shiritore para vendosjes se muratures	m ²	185.00	2.54	18.00	3.00	470.34	84.66	555.00
26	Furnizimi dhe punimi i hidroizolimit horizontal në dysheme dhe vertikal në lartësi h=30cm me saldim të lidhjeve në muret e kthinave sanitare, me material hidroizolues shumështrësor - tipi kondor, me dy shtresa t=3mm dhe në mes të shtresave lyerje me bitulit.	m ²	28.00	3.39	18.00	4.00	94.92	17.08	112.00
27	Furnizimi dhe shtrirja e letres difuzive 110gr/m ² mbi sipërfaqen paraparakisht të mveshur me dërrasa të konstruksionit te kulmit, perfshire te gjitha punet pergatitore .	m ²	273.00	1.27	18.00	1.50	347.03	62.47	409.50

28	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi t=8.0 cm e cila vendoset mbi pllaken e kulmit, sipas projektit. Në çmim të llogarit edhe shtresa mbrojtëse e termoizollimit folja plastike.	m ²	210.00	2.54	18.00	3.00	533.90	96.10	630.00
29	Gërmimi i dheut te kat. III, për kanalet e gypave me thellësi mesatare 1.5m dhe gjërësi 0.6. Pas montimit të gypave të bëhet kthimi i dheut të gërmuar në kanal duke e ngjeshur dheun në shtresa d=20-30cm. Teprica e dheut duhet planifikohet ose të transportohet.	m'	130.00	1.69	18.00	2.00	220.34	39.66	260.00
TOTALI D:							23,581.82	4,244.73	27,826.55


R E K A P I T U L I M I

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
A	PUNËT E DHEUTË DHE INFRASTRUKTURËS NËNTOKËSORE	68,785.68
B	PUNETE RRETHOJES	17,465.00
C	PUNET TJERA	4,543.50
D	NDERTIMI I ZHVESHTOREVE	27,826.55

Numri i prokurimit: VU644-19-7739-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-126-521 Titulli: Ndërtimi i fushës ndihmëse të stadiumit të futbollit

TOTALI PËRGJITSHËM PA TVSH=	100,526.04
TVSH=	18,094.69
TOTALI PËRGJITSHËM ME TVSH = A+B+C+D:	118,620.73

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)

EMRI I OE:	N.N.P. "HYSNIA"
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT	HYSNI SHABANI
TË OE:	
NËNSHKRIMI:	
DATA:	24-10-2019
VULA:	

