



Komuna Vushtrri

N.P.L "Përparimi" Sh. A. - Vushtrri

Në mbështetje të nenit 17, shkronja (f) dhe 58 shkronja (a) të Ligjit Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 28, dt. 04.06.2008, nenit 9 par. 4 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 18/19, dt. 19.09.2011, nenit 44 paragrafi 2 të Statutit të Komunës Nr. 209/22 dt. 06.09.2022, me datën 12.07.2023, lidhet:

ANEKSI I DYTË I MARRËVESHJES PËR KRYERJE TË SHËRBIMEVE KOMUNALE NË KOMUNËN E VUSHTRRISË

Në mes të:

- Komunës së Vushtrrisë, Sheshi "Ahmet Krasniqi" nr. 10, e përfaqësuar nga **z. Ferit Idrizi** – Kreytar i Komunës (në tesktin e mëtejme – Komuna).
- dhe
- N.P.L "Përparimi" Sh. A. në Vushtrri, me seli në qytetin e Vushtrrisë, rr. Gjergj Kastriot Skenderbeu, nr. 84, përfaqësuar nga **z. Fadil Bahtiri**, Kryeshef Ekzekutiv (në tekstin e mëtejme Ndërmarrja).

Neni 1 Qëllimi

Qëllimi i kësaj Aneks-marrëveshje është plotësimi i marrëveshjes bazë me nr. të protokollit 1451/22 të datës 15.11.2022 për Kryerje të shërbimeve komunale në Komunën e Vushtrrisë, përkatësisht nenit 3 par. 1 të Marrëveshjes, ashtu që pas nënparagrafit 1.3 shtohet nënparagrafi 1.4 "Zgjerimi dhe Mirëmbajtja e Ndriqimit Publik në Komunën e Vushtrrisë", i përshkruar dhe bashkëngjitur në shtojcë të kësaj Aneks-marrëveshje dhe e nënshkruar nga palët.

GT Përparimi

Neni 2
Nënkontraktimi

NPL "Përparimi" mund të hyj në marrëveshje nënkontraktimi sipas legjislacionit në fuqi në Kosovë, me nënkontraktor për kryerje të shërbimeve të përcaktuara në këtë aneks marrëveshje duke respektuar dispozitat e Ligjit për Prokurim Publik në fuqi.

Neni 3

Kjo Aneks-marrëveshje nënshkruhet në tri (3) kopje origjinale, dy (2) për komunën dhe një (1) për NPL "Përparimi" në Vushtrri.

Neni 4
Hyrja në fuqi

Aneks marrëveshja hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do të vlejë deri në ditën kur përfundon marrëveshja bazë.

Ferit Idrizi


Kryetar i Komunës



Fadil Bahtiri


Kryeshf Ekzekutiv





REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA VUSHTRRI

Drejtoria për Shërbime Publike

Paramasa dhe parallogaria për mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit publik ekzistues në qytet dhe fshatra (kontratë kornizë)

| Nr. | Përshkrimi i pozicioneve | Njesia | Çmimi për njësi(€) |
|-----|--|--------|--------------------|
| | Ormanat dhe pajisjet ne ormana | | |
| 1 | Furnizimi, montimi dhe lidhja e kuadros shpërndarëse elektrike të ndriçimit KESHN t i ndërtuar nga metali dhe i ngjyrosur me ngjyre antikorodive me dim : 1200x900x300 mm, me mbyllje hermetike te kapakut dhe me qelës trekëndësh(univerzal) . Kuadri vendoset në bazamentin prej betoni MB30 të përgatitur konform normave teknike. Pajisja që montohet në kuadër duhet të jetë nga materiali që nuk ndryshket kurse të gjitha lidhjet të mbrohen nga korozioni. Kuadri duhet të përmbajë këto elemente: 1. Ndërprerës automatik, 3P, magneto-termik, Tip DPX 100-A 2. Siguresat automatike katërpolare 32A ; -16A ; - 6A 3. Kontaktorët për kyçje automatike të ndriçimit C-44 ,380V 4. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 5. Voltmetrin për kontrollimin e vlerës së tensionit në faza | copë | 250.00 |
| 2 | Furnizimi dhe montimi i kontaktorit per kyçje automatike te ndriçimit C-44 ,40A,380V | copë | 70.00 |
| 3 | Furnizimi dhe montimi i rele së IC ASTRO Shneider,Siemens,ABB ose e ngjajshme | copë | 55.00 |
| 4 | Furnizimi dhe montimi i fotosenzorit ST210-220V-10A. | copë | 15.00 |
| 5 | Furnizimi dhe montimi i rele së kohore per ndalje automatike te ndriçimit | copë | 40.00 |
| 6 | Furnizimi dhe montimi i siguresave thikore 160A të vendosura në trafo për furnizim të ormanëve ndriçues | copë | 3.50 |
| 7 | Furnizimi dhe montimi i siguresave thikore 63A NH 00. | copë | 2.50 |
| 8 | Furnizimi dhe montimi i pllakave dhe nizi Aradit RP4 me siguresë FRA 16A. | copë | 5.00 |
| 9 | Furnizimi dhe montimi I bazamenteve te siguresave | copë | 2.00 |
| 10 | Furnizimi dhe vendosja e siguresave automatike Schneider ose e ngjashme 16, 25,32 A, e vendosur në ormanin e grupit matës. | copë | 2.00 |
| 11 | Furnizimi dhe montimi i bazave të çelësave në dyer të ormanëve | copë | 5.00 |

B

GP Adunat

| | | | |
|----|--|------|-------|
| 12 | Dislokimi i ormanit te ndriçimit publik. Kërkohe nga KEDS kur bëhet zëvendësimi i rrjetit elektrik | copë | 7.00 |
| 13 | Furnizimi dhe montimi i dyerve te ormanve te ndriçimit. Vlenë për ormanët e dëmtuar | copë | 10.00 |
| 14 | <p>Trup ndriçues i teknologjisë LED me fuçi 50 W. Nga aspekti i dizajnit dhe cilësise duhet t'i plotesoje standardet evropiane, EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë :</p> <p>mbrojtje mekanike IP 66</p> <p>- qendrueshmeri pune $\geq 50000h$</p> <p>efiçienca e LED-it $\geq 135 \text{ Lm/W}$</p> <p>temperaturë ngjyre $\leq 5000 \text{ K}$</p> <p>tension pune 85-265 V(50 Hz)</p> <p>faktor fuqie ≥ 0.92</p> <p>mbrojtje në goditje IK 10</p> <p>garancion ≥ 3 vite</p> | copë | 45.00 |
| 15 | <p>Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED E021/70W /WH/5000K Llama nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE Të KETë;</p> <p>Mbrojtje : IP66.Qëndrueshmëri pune :$\geq 50000(h)$</p> <p>Efiçiençë min 135 lm/W</p> <p>Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20</p> <p>Temperaturë të ngjyrës:$\leq 5000K$</p> <p>VREJTJE Tension pune: 85....265V (50Hz)</p> <p>Faktor të Fuqisë:≥ 0.92</p> <p>Temperaturë pune:(-40...+60)°C</p> <p>Mbrojtje nga goditja:IK10</p> <p>Garancion ≥ 3 vite.</p> | copë | 55.00 |
| 16 | <p>Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese VREJTJE LED E021/100W /WH/5000K Llama nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE Të KETë;</p> <p>Mbrojtje : IP66.Qëndrueshmëri pune :$\geq 50000(h)$</p> <p>Efiçiençë min 130 lm/W</p> <p>Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20</p> <p>Temperaturë të ngjyrës:$\leq 5000K$</p> <p>VREJTJE Tension pune: 85....265V (50Hz)</p> <p>Faktor të Fuqisë:≥ 0.92</p> <p>Temperaturë pune:(-40...+60)°C</p> <p>Mbrojtje nga goditja:IK10</p> <p>Garancion ≥ 5 vite.</p> | copë | 75.00 |
| 17 | <p>Trup ndriçues dekorativ me fuçi 24 W per montim ne tokë, materiali çelik inox , sipas standardit EN 60598-2-3, EN 55015 dhe të ketë xham të zbutur. T = 10 mm, mbrojtje mekanike IP 67 qendrueshmeri pune $\geq 50000h$, efiçienca e LED-it $\geq 120 \text{ Lm/W}$, temp. e ngjyres :$\leq 4000 \text{ K}$, tension pune 100-270 V(50 Hz) , garancion ≥ 3 vite</p> | copë | 23.00 |

| | | | |
|----|---|------|-------|
| 18 | Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues dekorativ per sheshe ose parqe me dimensione 750mm x 450 mm diametri per montim ne shtyllën e metalit te jetë Ø60 mm te njehta me ato ekzistuese me poç LED 30W, temp. e ngjyres :≤4000 K | copë | 80.00 |
| 19 | Furnizimi dhe montimi i reflektorëve ndriçuese LED E021/50W /WH/5000K Lampa nga aspketi i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE Të KETë; Mbrojtje : IP66.Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efiçiençë min 135 lm/W Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K VREJTJE Tension pune: 85....265V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 3 vite. | copë | 55.00 |
| 20 | Furnizimi dhe montimi i reflektorëve ndriçuese LED E021/100W /WH/5000K Lampa nga aspketi i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 dhe te ketë; Mbrojtje : IP66.Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efiçiençë min 135 lm/W Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K VREJTJE Tension pune: 85....265V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 3 vite. | copë | 70.00 |
| 21 | Furnizimi dhe montimi i reflektorëve ndriçuese LED E021/150W /WH/5000K Lampa nga aspketi i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 dhe të ketë; Mbrojtje : IP66.Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efiçiençë min 130 lm/W Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K VREJTJE Tension pune: 85....265V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 3 vite. | copë | 75.00 |
| 22 | Furnizimi dhe vendosja e kablllos së ndriçimit publik 2x16 mm ² -X00-A-A1 për ndriçimin e lagjeve | m' | 1.15 |
| 23 | Furnizimi dhe montimi i kablllos ajrore nga alumini 4X16mm ² me izolim XLPE, 0.6/1kV ABC, me standard HD 626-S1 | m' | 1.30 |
| 24 | Furnizimi dhe montimi i kablllos PPOO (Cu) 3x2.5 mm ² 2m per trup ndriçues | m' | 1.00 |

| | | | |
|----|---|------|--------|
| 25 | Furnizimi dhe montimi i kabllos furnizuese NAYY -AL-4x50mm ² ,për furnizim të KSSH nga shtyllat e tensionit, trafos 0.4kv tokësore. | m' | 3.00 |
| 26 | Furnizimi dhe vendosja e kabllos për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 4x25mm ² prej KSSH-së tokësore. | m' | 2.50 |
| 27 | Furnizimi dhe vendosja e kabllos për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 4x16mm ² prej KSSH-së tokësore. | m' | 1.30 |
| 28 | Furnizimi dhe montimi i kabllos PPOO 4x4 mm ² | m' | 1.10 |
| 29 | Furnizimi dhe montimi i papuqeve për lidhjen e kabllove në orman për 4x50mm ² Al-Cu | copë | 2.50 |
| 30 | Furnizimi dhe montimi i papuqeve për lidhjen e kabllove në orman për 4x16mm ² Al-Cu | copë | 1.90 |
| 31 | Furnizimi dhe montimi i Lidhëseve (klema) "Unimax", Al – Cu ose të tjerë, për vazhdimin e përçuesve në kablo, shtylla të betonit dhe të drunjëta, me dim. 50,35,25 dhe 16 mm ² | copë | 2.00 |
| 32 | Furnizimi dhe montimi i tërheqëses së kabllit bistek | copë | 1.50 |
| 33 | furnizimi dhe vendosja e hallkave për shtylla të betonit (me diameter perkates te shtylles) | copë | 4.00 |
| 34 | Furnizimi dhe montimi i vazhduesve kabllovik (muf) me dim. 50, 25, dhe 16mm ² | copë | 2.50 |
| 35 | Furnizimi,transporti dhe montimi i shtyllave metalike të ndriçimit të zingura konike, njëtrajtësisht e punar (pa saldim të pjesëve) me lartësi H=9m , ose H=10 m, Φ=148/60 me pjesë në shtyllë duke përfshirë kapakun,plakën e aralidit ,plakën për vendosjen e klemave,kabëll lidhëse (3x2.5mm ² Cu) , siguresë 16 A dhe materialit tjetër të nevojshëm. Shtylla duhet të jetë e ndërtuar sipas standardit ISO UN EN ISO 1461 standardi i zingimit e galvanizuar si dhe pjekja e ngjyrës në furrë (kodi RAL 9011) sipas standardit ISO 12944-5 .shtylla duhet te realizohet me mbjellje. | copë | 260.00 |
| 36 | Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës së metalit e zinguar H = 9.00 m , trashësi të mureve 4mm, me siguresë 16A, kabull lidhëse (3x2.50mm ² Cu) dhe material tjetër të nevojshëm. Komplet. Shtylla të realizohet me ankerim | copë | 260.00 |
| 37 | Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës së metalit e zinguar H = 5.00 m , trashësi të mureve 4mm, me siguresë 16A, kabull lidhëse (3x2.50mm ² Cu) dhe material tjetër të nevojshëm. Komplet. Shtylla mund të realizohet ose me ankerim ose me | copë | 180.00 |
| 38 | Furnizimi dhe montimi i kapakve metalik adekuat për shtylla te ndriçimit, të përforcuar me bulona përkatëse për mbrojtjen e siguresave të vendosura në shtyllë të metalit të pajisur me gomë përkatëse per mbrojtje të kabllove nga pluhuri dhe lagështia. Për | copë | 5.00 |

| | | | |
|----|--|------|--------|
| 38 | Furnizimi dhe montimi i kapakve metalik adekuat për shtylla të ndriçimit, të përforcuar me bulona përkatëse për mbrojtjen e siguresave të vendosura në shtyllë të metalit të pajisur me gomë përkatëse për mbrojtje të kabllave nga pluhuri dhe lagështia. Për | copë | 5.00 |
| 39 | Drejtimi i lirës së lakuar një dhe dy krahshe se bashku me trupin ndriçues | copë | 4.00 |
| 40 | Furnizimi dhe montimi i lirës harkore njëkrahshë Ø48 mm e galvanizuar, gjatësia >1.00 m | copë | 8.00 |
| 41 | Zhvendosja e trupave ndriçues nga shtylla e drurit ose e betonit dhe montimi në shtyllën e re të betonit, komplet. Vërejtje: Ky pozicion kërkohet nga KEDS gjatë dislokimeve. Të gjitha llojet e trupave ndriçues. | copë | 1.50 |
| 42 | Zhvendosja e kabllave ndriçuese 2x16 mm ² nga shtylla e drurit ose betonit në shtyllën e re të betonit. Vërejtje:Ky pozicion kërkohet nga KEDS gjatë dislokimeve. | copë | 1.00 |
| 43 | Zhvendosja e kabllave ndriçuese 4x16 mm ² nga shtylla e drurit ose betonit në shtyllën e re të betonit. Vërejtje:Ky pozicion kërkohet nga KEDS gjatë dislokimeve. | copë | 1.10 |
| 44 | Furnizimi dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x 4mm, lidhëseve katrore dhe materiali tjetër i nevojshëm për tokëzimin e shtyllave të metalit. Komplet. | m' | 1.20 |
| 45 | Matja e tokëzimit mbrojtës dhe dhënja e atestit të tokëzimit për çdo shtyllë | copë | 7.00 |
| 46 | Largimi i shtyllës së drurit e cila shërben vetëm për ndriçim të rrugës sipas urdhërit nga Policia e Kosovës ose porosisë nga menaxheri i kontratës | copë | 10.00 |
| 47 | Largimi i shtyllës metalike të ndriçimit sipas urdhërit të Policisë së Kosovës ose porosisë nga menaxheri i kontratës | copë | 10.00 |
| 48 | Drejtimi i shtyllës së lakuar të H= 10,00 – 9.00 – 8.00 m , 6.00m, saldimit të tokëzimit, furnizimi me ankerë si dhe shtrëngimi i shtyllës. | copë | 20.00 |
| 49 | Sonda për pertokëzim 75mm/1500m | copë | 8.00 |
| 50 | Hapja e vrimës për bazament të shtyllës vendosja e rethit të betonit Ø600 betonimin në vend thellësia 1.50cm | copë | 15.00 |
| 51 | Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllave të betonit H-9m bartese 30 shkallë. | copë | 120.00 |
| 52 | Punimi i bazamentit për shtylla të metalit prej betonit MB 30 me bulona dhe material tjetër të nevojshëm. (0.80x0.80x0.80)m. komplet. | copë | 35.00 |
| 53 | Furnizim dhe montim me dritë inteligjente (SMART) | | 190.00 |
| 54 | Punimi i bazamentit prej betonit MB 30 për vendosjen e ormanëve të grupit matës sipas skicës dim 1.30x0.80x0.50m me | copë | 40.00 |
| 55 | Identifikimi i prishjes së kabllit me makinë speciale | copë | 10.00 |