



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-24-2930-5-2-1/C881
14 Nr. 416/24
Dt. 05.07.2024

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Ilmi Azemi – Drejtor i Drejtorisë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejme **PUNËDHËNËSI**), dhe
2. “ **Gurëbardhi “sh.p.k., emri i biznesit, me ARBK: 811243211, me seli në Klinë & “ AL-Beton “sh.p.k. emri i biznesit, me ARBK : 810031823, me seli në Skenderaj, të cilët i përfaqëson z. Hasan Gashi, në tekstin e mëtejme: KRYESI I PUNËVE**

janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike për punë, me sa vijon : **Lot. 1 - Ndërtimi i rrugëve me kubza betoni, si vijon :**

- 1) Rruga Zekë Duminca 1 (L=65 m', b=4 m);
- 2) Rruga Zekë Duminca 2 (L=69 m', b=4 m);
- 3) Rruga Ferat Hasani (L=172m', b=4m);
- 4) Rruga Asllan Gjemajli (L=185m', b=4m) Knalizim (L=1320 m');
- 5) Rruga Mazhiqi (L=570m', b=4m);
- 6) Rruga Gostivari (L=155m', b=4m);
- 7) Rruga Jashar Jashari (L=95.0m', b=4m) dhe
- 8) Rruga Ali Sfarqa (L=169m', b=4m) , me numër identifikues:

Nr. i prokurimit	VU644	2	4	29	3	0	5	2	1
Nr. i brendshëm	VU644	2	4	0	4	9	5	2	1

Neni 1 Lënda

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : ndërtimi i rrugëve me ekzekutimin e punëve si vijon Punëve përgatitore, punët e dheut, punët e zhavorrit, punët e betonit, punët e asfaltit, punët e kanalizimit atmosferik duke përfshirë ato tokësore, montuese, të betonit dhe armaturës, punët e ndriçimit dhe infrastrukturës nëntokësore, punët e sinjalizimit horizontal dhe vertikal, sipas projektit, dokumentacionit standard, Projektit dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **VU644-23-073-511**

- 1.1 **Afati i fillimit të punimeve është 5 (pesë) ditë** pas nënshkrimit të kontratës, respektivisht pasi të jetë bërë kërkesa nga Menaxheri i Kontratës i Punëdhënësit për fillim të punimeve dhe në rast se kushtet klimatike, nga palët nënshkruese të kësaj Kontrate, vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.2 **Punëdhënësi obligohet që para fillimit të punimeve t'ia dorëzoj Punëmarrësit tërë dokumentacionin e kompletuar të projektit në fjalë.**
- 1.3 Projekti do të realizohet **brenda periudhës dy vjeçare**, sipas afatit të përcaktuara në Kushtet e Veçanta të Kontratës dhe mjeteve të buxheturara sipas viteve, jo më gjatë se **data: 30.09.2025**
- 1.4 Punëdhënësi, menjëherë pas lidhjes së kësaj kontrate, do të emëroj Menaxherin e Projektit si dhe Mbikëqyrësin e Drejtpërdrejtë të Menaxherit të Kontratës duke i përcaktuar edhe përgjegjësitë dhe detyrat lidhur me realizimin e kësaj Kontrate dhe ekzekutimin e projektit.
- 1.5 Punëmarrësi obligohet që, në kërkesë me shkrim të Punëdhënësit apo organit të autorizuar prej tij, të kryej edhe punë tjera shtesë të paparapara lidhur me projektin në fjalë, por që nuk do të filloj me punimet shtesë përderisa me Punëdhënësin nuk arrihet marrëveshje- aneks kontratë me shkrim për të specifikuar punët dhe çmimin.



- 1.6 Vetëm Autoriteti Kontraktues mundë ti miratoi ndryshimet, modifikimet, shmangiet dhe zëvendësimet në Përshkrimin e Punës, në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi që rregullojnë këto çështje.
- 1.7 Punëmarrësi ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Punëdhënësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.8 Punëmarrësi do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të pajustificuar të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.
- 1.9 Punëmarrësi, pas përfundimit të procedurave të pranimit teknik të punimeve, përmes afatit garantues i cili nuk mundë të jetë më i shkurtë se **24 muaj**, e siguron Punëdhënësin se punët dhe detyrat e besuara janë kryer me një cilësi të lartë dhe sipas konditave të përcaktuara me projekt dhe sipas dispozitave të LMD-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.10 Garantimi i cilësisë së punëve nga ana e Punëmarrësit do të bëhet në afatin dhe në institucionin e përcaktuar si në Kushtet e Veçanta të Kontratës, pjesë e dosjes së tenderit.
- 1.11 **Afati garantues fillon nga dita e pranimit teknik të përkohshëm të objektit.**
- 1.12 Punëmarrësi obligohet që, brenda afatit kohorë garantues, me ftesë- kërkesë të Punëdhënësit t'i eliminoi, me shpenzime të tija, gjitha të metat eventuale të shfaqura në objekt me fajin e tij dhe atë në afatin prej 5 ditësh pune nga dita e dërgimit të ftesës.
- 1.13 Në rast se Punëmarrësi në afatin e paraparë nuk i ndërmerr veprimet për eliminimin e të metave, Punëdhënësi të metat e paraqitura do ti eliminoi përmes angazhimit të një punë kryesi tjetër, e në barrë të Punëmarrësit, duke shfrytëzuar mjetet financiare të depozituara me Garancion të Sigurimit të Cilësisë.
- 1.14 Punëmarrësi nuk do të përgjigjet për të metat e shfaqura si pasojë e shfrytëzimit – përdorimit jo adekuat të objektit të pranuar. Me këtë rast për bazë do të mirën dispozitat e LMD-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.15 Gjatë kryerjes së punimeve do të udhëhiqet libri ndërtimorë dhe ditari i punës sipas normave ligjore në fuqi, ndërsa Punëdhënësi apo organi i autorizuar prej tij do ti vërtetoi punimet e kryera sipas dinamikës, konformë specifikimit në para masë, para llogari dhe planin dinamik të punëve.

Pranimi teknik i objektit

- 1.16 Pas përfundimit të punimeve Punëmarrësi do të kërkoj pranimin teknik të përkohshëm të objektit të përfunduar, ndërsa Punëdhënësi do të zbatoj procedurat e pranimit teknik të përkohshëm të objektit dhe atë nga momenti kur Menaxheri i Kontratës dhe Mbikëqyrësi Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Punëdhënësit e njoftojnë, me shkrim, Punëdhënësin mbi përfundimin e gjitha punëve të parapara.
- 1.17 Në pajtim me Kërkesat e saktësuara si ë Kushtet e Veçanta të Kontratës, Punëmarrësi do të depozitohet Sigurimin e Kualitetit të Punëve në shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontratës, **për një periudhë garantuese të defekteve prej 24 muajve** nga data e pranimit teknik të përkohshëm në emër të shumës së mbajturë së parasë.

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë në euro dhe kapë shumën prej: **124,836.69€ (njëqindnjëzetekatërmijtetqindtridhjetegjashtë/69Euro).**
- 2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.
- 2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Mbikëqyrësi i Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Autoritetit Kontraktues.
- 2.4 Shuma e pagesës në avans nuk aplikohet.
- 2.5 Ashtu sikurse është rregulluar edhe me dispozita të Kushteve të Veçanta të Kontratës pjesë e dosjes së tenderit si dhe duke qenë se projekti në fjalë është projekt afatgjatë 2 (dy) vjeçar, ndërkaq prokurimi për realizimin e projektit nxitë ngritjen e obligimeve financiare të Autoritetit Kontraktues – Punëdhënësit që duhen përmbushur nga përvetësimet në vitin fiskal 2024 dhe 2025, palët kontraktuese pajtohen që dinamika e realizimit të punëve në projektin në fjalë të realizohet në harmoni me dinamikën e përvetësimeve të mjeteve financiare në këtë vit, 2024, në pajtim me pjesën e lëndës së kontratës – pjesë e dosjes së tenderit me nr. prok. **VU644 – 24 – 049 – 521**, respektivisht dinamika e realizimit të projektit të realizohet, me sa vijon :
Në vitin kalendarik 2024, deri në shumën prej : 50,000.00€,
Ndërsa, në vitin kalendarik 2025 , deri në shumën prej : 74,836.69€,



2.6 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimit Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Mbikëqyrësi i Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

3.3 Në rast të paqartësisë apo mospërputhshmërisë lidhur me dispozitat e kësaj kontrate, palët do të marrin për bazë dispozitat e përcaktuara si në Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të kontratës si dhe dokumentacionin pjesë përbërëse e dosjes së tenderit me nr. prok. VU644 – 24 – 049 - 521

3.4. Kontestet eventuale lidhur me dispozitat e kësaj kontrate palët do t'i zgjedhin me marrëveshje, në të kundërtën, kompetent për zgjidhje të kontestit do të jetë Gjykata Komerciale në Prishtinë (Departamenti për Çështje Ekonomike), ndërsa për bazë do të merren dispozitat e përcaktuara si në dokumentacionin – Dosjen e Tenderit me nr. prok. VU644 – 24 – 049 – 521

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe¹ në katër origjinale, prej të cilave 3 janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për : Autoritetin Kontraktues – Komuna
Vushtrri

Për O.E. : “ Gurëbardhi ‘sh.p.k. & “ Al-Beton
“sh.p.k. – Klinë

Emri:	Ilmi Azemi	Emri:	Hasan Gashi
Pozita:	drejtor	Pozita:	drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	05.07.2024	Data:	05.07.2024
Vula:		Vula:	

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: VU644-24-2930-5-2-1/C881

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë : Ligji në fuqi në Republikën e Kosovës.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë : gjuhët zyrtare në vend.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është : 10 % (dhjetë përqind) e vlerës së përgjithshme të kontratës. Dokumenti - Polisa e sigurimit apo dokument banka të lëshuar nga ndonjë kompani e sigurimeve apo bankë të licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës me afat validiteti për kohëzgjatjen e periudhës prej 25 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve [shëno shumat]; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve [shëno shumat]; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën [shëno shumat]; (d) dëmtim personal ose vdekje. (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: [shëno shumat] (ii) të personave të tjerë: [shëno shumat]
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 2 (ditë) ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është: konform planit dinamik të dorëzuar sipas afatit të përcaktuar paraprakisht : jo më gjatë se data 30.09.2025
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë : 5 (pesë) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë : sipas Planit Dinamik , por jo më gjatë se afat i përcaktuar paraprakisht në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë. - Fillimi i punimeve: 5 (pesë) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për ekzekutimin e punimeve.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: 0,10 % të çmimit përfundimtar të Kontratës, për ditë të vonuar. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Kontraktuesi – Kryesi i Punimeve dhe Menaxheri i Projektit i Autoritetit Kontraktues do të mbajnë Librin e Punës dhe Librin Ndërtimor, gjatë gjithë kohës së ekzekutimit të kontratës, për të evidentuar të gjitha përshkrimet e punimeve të ekzekutuara në terren, për të konfirmuar sasinë dhe cilësinë e materialeve të përdorura në objektet – vend punishte, gjithashtu për të evidentuar ecurinë e punimeve, pengesat eventuale, aktivitetet e ndërmarra për eliminimin e pengesave të shfaqura, kohëzgjatjen e kohës sa kanë zgjatur pengesat dhe në fund, pas përfundimit të punimeve, për të dhënë një Rekapitulim të ecurisë së punimeve përmes të dhënave në shifra dhe data.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit: do të emërohet me vendim të veçantë nga Zyrtari Kryesor Administrativ i Autoritetit Kontraktues, pas nënshkrimit të kontratës. Do të jetë përgjegjës për menaxhimin e kontratës dhe mbikëqyrjen e cilësisë, sasisë dhe

		përshtatshmërisë së punimeve në objekt, në pajtim me dispozitat e saktësuara si në Kushtet e Përgjithshme të Kontratës dhe detyrat e përshkruara në vendimin mbi emërimin.
Pagesa	24.1	Pagesa do të kryhet sipas realizimit të punëve në terren, respektivisht situacioneve të aprovuara nga Menaxheri i Kontratës i Autoritetit Kontraktues. Pagesa do të kryhet në afatin sa më të shkurtër kohor, por jo më gjatë se 30 ditë nga data e pranimit dhe evidentimit të faturës nga zyrtari përgjegjës për pranimin dhe protokolimin e faturave i AK-së.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N / A
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: N / A
Shkaqet kompensim për	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë : menjëherë pas nënshkrimit të kontratës dhe fillimit të punimeve, konform Planit dinamik por jo më gjatë se data 30.09.2025
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është : Periudha garantuese e defekteve është : 24 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm në shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontratës, për defektet e paraqitura në objekt. Dokumentit - Policës së Sigurimit të kualitetit të punëve e lëshuar nga një Bankë ose Kompani e Sigurimeve e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës. me afat të validitetit për kohëzgjatjen e periudhës prej 25 muaj, nga data e pranimit teknik të punëve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është : përqindja e vlerësuar e punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Konform nenit 42 të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Komerciale në Prishtinë, në pajtim me ligjin në Kosovë.

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G. Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%, 8%-apo-18%. Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy numra pas presëjes dhjetore

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSH)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
Vërejtje:									
I	14 Rruga Jashar Jashari (L=95.00m', b=4m)								
A									
1	Shenimi I trases ne rruge para fillimit te punimeve dhe percjellja e tyre	m'	95.0	0.42	18.00	0.50	40.25	7.25	47.50
2	Pastrimi I terenit ne ter gjeresin dhe gjatesin e rruges duke perfshir largimi I tyre deri ne deponin ku e cakton organi mbikqyres	m'	95.0	0.42	18.00	0.50	40.25	7.25	47.50
3	Germimi I dheut te kategoris se III dhe IV sipas vendit, ne trashesi t=20cm ne llogari hyn dhe bartja deri ne deponi per ter gjatesin dhe gjeresine rruges	m ³	76.0	6.78	18.00	8.00	515.25	92.75	608.00



4	Rrafshimi I nen bazes me grejder dhe ngjeshja me cilindër deri ne ngjeshje te plote prej 50 N/mm 2	m ²	380.0	0.85	18.00	1.00	322.03	57.97	380.00
5	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-63)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=20 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=70 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	76.0	6.78	18.00	8.00	515.25	92.75	608.00
6	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-31.5)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=10 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	42.8	6.78	18.00	8.00	289.83	52.17	342.00
7	Furnizimi me material zhavor fraksion (0-4)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=5.0 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	19.0	6.78	18.00	8.00	128.81	23.19	152.00



8	Furnizimi dhe vendosja e kubzave ne trashesi t=8cm formen dhe dizajnin e percakton organi mbikqyres (Atestet e Kubzav te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m ²	380.0	6.78	18.00	8.00	2,576.27	463.73	3,040.00
9	Furnizimi me material te nevojshem , kapake metalik , konusa betoni 800/600 dhe ngritja e tyre ne nivelin e rruges me kubza	copë	1.0	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
10	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 15/18/24m sidhe punimi i bazes me beton per vendosjen e tyre . (Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m'	190.0	4.24	18.00	5.00	805.08	144.92	950.00



11	Hartimi I projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiving",duke perfshi te gjitha elemente percjellese te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami I mbushjeve,diagrami I germimeve, etj).	m'	95.0	0.42	18.00	0.50	40.25	7.25	47.50
12	Inqizimi gjeodezik trases se terenit verifikimi i gjendjes egzistuese punimi i profilit gjatesore, identifikimi i sakte i pusetave para fillimit te punimeve, llogaria per terë gjatesin e trasës dhe punimi I projektit zbatues	m'	95.0	0.42	18.00	0.50	40.25	7.25	47.50
B	Ujësjetlesi								



1	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rrijeti elektrik, rrijeti i telefonisë shtepiake, etj)	copë	1.0	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
2	Pastrimi i te gjith trases se kanalit nga mbejdet ose gjesende tjera. Pastrimi nga druajt betonet dhe gjesendet qe e pengojn ekzekutimin e trases me gjeresi 3m'. Shiqo trasen para ofertes.	m	200.0	1.69	18.00	2.00	338.98	61.02	400.00



3	Germimi dhe mbulimi me makinë në tokën e kategorisë III dhe V. Hapja e trases do shfrytëzohet për të gjitha punimet e nevojshme ndërsa në çmim të llogarit vetëm kosto për kanalim e rrjetit të ujësjellësit më gjerësi $b=0,60m$ dhe thellësi minimale $h=1,40m$. Nivelizimi i kanalit duhet të bëhet me saktësi ± 3 cm.	m ³	224.0	2.54	18.00	3.00	569.49	102.51	672.00
4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rërës nën, rreth dhe mbi gypat e ujësjellësit, fraksion 0-16 mm. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%	m ³	42.0	6.78	18.00	8.00	284.75	51.25	336.00
5	Ngarkimi dhe transporti i dheut te tepert deri ne deponin e qytetit ose ne vendin ku e cakton organi mbikqyres deri L=15km	m ³	90.0	0.85	18.00	1.00	76.27	13.73	90.00



6	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32) ne shtresa qdo 0.25cm deri ne nivel para asfaltimit.	m ³	38.0	6.78	18.00	8.00	257.63	46.37	304.00
7	Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE 100 RC TIP 2., PE 100 RC TIP 2., Ø75/PN 10bar.	m'	200.0	4.24	18.00	5.00	847.46	152.54	1,000.00
8	Ofore OD-90/40, komplet me pjeset fazonike të nevojshme. Te jet e kompletuar kyqja, qmimi për copë	copë	2.0	42.37	18.00	50.00	84.75	15.25	100.00



9	Mbyllësi fundor Ø 40	copë	1.0	8.47	18.00	10.00	8.47	1.53	10.00
10	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit detektues me pllak metalike 20 cm mbi tubin e ujësjellesit .	m ¹	200.0	0.08	18.00	0.10	16.95	3.05	20.00
11	Testimi i tubit PE RC 100 sipas standardeve në përputhshmëri me kushtet teknike.	m ¹	200.0	0.08	18.00	0.10	16.95	3.05	20.00
12	Dezinfektimi i tubit PE RC 100 sipas standardeve në përputhshmëri me kushtet teknike.	m ¹	200.0	0.08	18.00	0.10	16.95	3.05	20.00



13	<p>Furnizimi dhe montimi i pusetes nga materiali Polietilen parafabrikuar me standarde ISO 9001:2008 dhe ISO 14001:2004 dhe me të gjitha pjeset percjellëse për funksionalizim të plot.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Dimensionet e pusetes Ø540 dhe h=800cm ~ h=1500cm me kapak me mundësi fleksibile montimi ne varesi te pozicionit dhe kendit te terentit ku montohet. * Gjysem lidhëse Ø20 mm PN 10 bar - 2 copë * Valvulave sferike Ø20 mm PN 10 bar - 2 copë * Valvulave jo kthyese Ø20 mm PN 10 bar - 1 copë * Kthesa 90° PN 10 bar - 2 copë P * Mbledhës mbeturinave Ø20 mm PN 10 bar - 1 copë * Lidhëse Ø20 mm PN 10 bar - 2 copë * Ujëmatës Q3 = 2.5 m³/h DN 20 mm PN 10 bar (ujëmatësi duhet ti permbaj standardet ISO dhe CE dhe të mos jetë më i vjeter se 2 vite). * Gypi HDPE 100 RC Ø20 mm , PN 10 	copë	8.0	169.49	18.00	200.00	1,355.93	244.07	1,600.00
----	--	------	-----	--------	-------	--------	----------	--------	----------



14	Furnizimi transporti dhe motimi i gaforeve me saldim elektrofuziv, vet shpuese, me tape mbyllese te integruar, duke perfshire edhe lidhesen elektrofuzive per tubin furnizes ne kycje. Ø40/20 PN 10bar.	copë	8.0	42.37	18.00	50.00	338.98	61.02	400.00	
NËTOTALLI:								9,781.36	1,760.64	11,542.00
II Rruga Ferat Hasani (L=1'asani (L=172m' ; b=4m)										
A	Përshkrimi i pozicioneve									
3	Shenimi I trases ne rruge para fillimit te punimeve dhe percjellja e tyre	m'	172.0	0.42	18.00	0.50	72.88	13.12	86.00	



4	Pastrimi i terenit ne ter gjeresin dhe gjatesin e rruges duke perfshir largimi i tyre deri ne deponin ku e cakton organi mbikqyres	m'	172.0	0.42	18.00	0.50	72.88	13.12	86.00
5	Germimi I dheut te kategoris se III dhe IV sipas vendit, ne trashesi t=20cm ne llogari hyn dhe bartja deri ne deponi per ter gjatesin dhe gjeresine rruges	m ³	137.6	6.78	18.00	8.00	932.88	167.92	1,100.80
6	Rrafshimi I nen bazes me grejder dhe ngjeshja me cilindër deri ne ngjeshje te plote prej 50 N/mm ²	m ²	688.0	0.85	18.00	1.00	583.05	104.95	688.00
7	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-63)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=20 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=70 MN/M ² ne ter gjatesin e rruges	m ³	137.6	6.78	18.00	8.00	932.88	167.92	1,100.80



8	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-31.5)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=10 cm ngjeshja te behet me rruil cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	77.4	6.78	18.00	8.00	524.75	94.45	619.20
9	Furnizimi me material zhavor fraksion (0-4)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=5.0 cm ngjeshja te behet me rruil cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	34.4	6.78	18.00	8.00	233.22	41.98	275.20
10	Furnizimi dhe vendosja e kubzave ne trashesi t=8cm formen dhe dizajnin e percakton organi mbikqyres (Atestet e Kubzav te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m ²	688.0	6.78	18.00	8.00	4,664.41	839.59	5,504.00
11	Furnizimi me material te nevojshem , kapake metalik , konusa betoni 800/600 dhe ngritja e tyre ne nivelin e rruges me kubza	copë	1.0	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00



12	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 15/18/24m sidhe punimi I bazes me beton per vendosjen e tyre. (Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m'	344.0	4.24	18.00	5.00	1,457.63	262.37	1,720.00
13	Hartimi I projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiwing", duke perfshi te gjitha elemente percjellise te niveletes situacion, gjatsot,terthor,diagrami I mbushjeve,diagrami I germimeve, etj).	m'	172.0	0.42	18.00	0.50	72.88	13.12	86.00
14	Inqizimi gjeodezik trases se terenit verifikimi i gjendjes egzistuese punimi i profilit gjatesore, identifikimi i sakte i pusetave para fillimit te punimeve, llogaria per terë gjatesin e trases dhe punimi I projektit zbatues	m'	172.0	0.42	18.00	0.50	72.88	13.12	86.00
NËTOTALI II:			9,705.08		1,746.92		11,452.00		

III	Rruga Gostivari (L=155m', b=4m)								
A	Përshkrimi i pozicioneve								
2	Shenimi I trases ne rruge para fillimit te punimeve dhe percjellja e tyre	m'	155.0	0.42	18.00	0.50	65.68	11.82	77.50



3	Pastrimi I terenit ne ter gjeresin dhe gjatesin e rruges duke perfshir largimi I tyre deri ne deponin ku e cakton organi mbikqyres	m'	155.0	0.42	18.00	0.50	65.68	11.82	77.50
4	Gerrimi I dheut te kategoris se III dhe IV sipas vendit, ne trashesi t=20cm ne llogari hyn dhe bartja deri ne deponi per ter gjatesin dhe gjeresine rruges	m ³	124.0	6.78	18.00	8.00	840.68	151.32	992.00
5	Rrafshimi I nen bazes me grejder dhe ngjeshja me cilindër deri ne ngjeshje te plote prej 50 N/mm ²	m ²	620.0	0.85	18.00	1.00	525.42	94.58	620.00
6	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-63)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=20 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=70 MN/M ² ne ter gjatesin e rruges	m ³	124.0	6.78	18.00	8.00	840.68	151.32	992.00
7	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-31.5)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=10 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M ² ne ter gjatesin e rruges	m ³	69.8	6.78	18.00	8.00	472.88	85.12	558.00



8	Furnizimi me material zhavor fraksion (0-4)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=5.0 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	31.0	6.78	18.00	8.00	210.17	37.83	248.00
9	Furnizimi dhe vendosja e kubzave ne trashesi t=8cm formen dhe dizajnin e percakton organi mbikqyres (Atestet e Kubzav te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m ²	620.0	6.78	18.00	8.00	4,203.39	756.61	4,960.00
10	Furnizimi me material te nevojshem , kapake metalik , konusa betoni 800/600 dhe ngritja e tyre ne nivelin e rruges me kubza	copë	1.0	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
11	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 15/18/24m sidhe punimi I bazes me beton per vendosjen e tyre .(Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m ¹	310.0	4.24	18.00	5.00	1,313.56	236.44	1,550.00
12	Hartimi I projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiving",duke perfishi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami I mbushjeve,diagrami I germimeve, etj).	m ¹	155.0	0.42	18.00	0.50	65.68	11.82	77.50



13	Inqizimi gjeodezik trases se terenit verifikimi i gjendjes egzistuese punimi i profilit gjatësorë, identifikimi i sakte i pusetave para fillimit te punimeve, llogaria per terë gjatesin e trases dhe punimi i projektit zbatues	m'	155.0	0.42	18.00	0.50	65.68	11.82	77.50
NËTOTALI III:							8,754.24	1,575.76	10,330.00

IV Rruga Asllsn Gjemajli (L=185m', b=4m)

A Përshkrimi i pozicioneve									
A,1	Shenimi I trases ne rruge para fillimit te punimeve dhe percjellja e tyre	m'	185.0	0.42	18.00	0.50	78.39	14.11	92.50
A,2	Pastrimi I terenit ne ter gjeresin dhe gjatesin e rruges duke perfshir largimi I tyre deri ne deponin ku e cakton organi mbikqyres	m'	185.0	0.42	18.00	0.50	78.39	14.11	92.50
A,3	Germimi I dheut te kategoris se III dhe IV sipas vendit, ne trashesi t=20cm ne llogari hyn dhe bartja deri ne deponi per ter gjatesin dhe gjeresine rruges	m ³	148.0	6.78	18.00	8.00	1,003.39	180.61	1,184.00



A,4	Rrafshimi I nen bazes me grejder dhe ngjeshja me cilindër deri ne ngjeshje te plote prej 50 N/mm 2	m ²	740.0	0.85	18.00	1.00	627.12	112.88	740.00
A,5	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-63)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=20 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=70 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	148.0	6.78	18.00	8.00	1,003.39	180.61	1,184.00
A,6	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-31.5)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=10 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	83.3	6.78	18.00	8.00	564.41	101.59	666.00
A,7	Furnizimi me material zhavor fraksion (0-4)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=5.0 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	37.0	6.78	18.00	8.00	250.85	45.15	296.00



A,8	Furnizimi dhe vendosja e kubzave ne trashesi t=8cm formen dhe dizajnin e percakton organi mbikqyres (Atestet e Kubzav te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m ²	740.0		6.78	18.00	8.00	5,016.95	903.05	5,920.00
A,9	Furnizimi me material te nevojshem , kapake metalik , konusa betoni 800/600 dhe ngritja e tyre ne nivelin e rruges me kubza	copë	1.0		84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
A,10	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 15/18/24m sidhe punimi l bazes me beton per vendosjen e tyre . (Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m'	370.0		4.24	18.00	5.00	1,567.80	282.20	1,850.00
A,11	Hartimi l projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiwing",duke perfishi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion,giatsot,terhor,diagrami l mbushjeve,diagrami l germimeve, etj).	m'	185.0		0.42	18.00	0.50	78.39	14.11	92.50



A,12	Inqizimi gjeodezik trases se terrenit verifikimi i gjendjes egzistuese punimi i profilit gjatësorë, identifikimi i sakte i pusetave para fillimit te punimeve, llogaria per terë gjatesin e trases dhe punimi I projektit zbatues	m'	185.0	0.42	18.00	0.50	78.39	14.11	92.50
A,13	Gërmimi i kanalit sipas projektit për kolektorët kryesor në dheun e kat. III-IV më makinë apo me dorë me thellësi sipas projektit (h=2,20-4.5m) dhe më gjërësi sipas normave dhe standardeve,			0.85	18.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Llog. në m ³								
A,14	Gërmimi me makineri 70%	m'	1,250.0	1.69	18.00	2.00	2,118.64	381.36	2,500.00
A,15	Gërmimi me dorë 30%	m'	75.0	1.69	18.00	2.00	127.12	22.88	150.00
A,16	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktezi ±1cm. Llog. Në m' të kanalit	m'	1,250.0	0.17	18.00	0.20	211.86	38.14	250.00



A,17	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës se bute adekuate në fundin e kanalit, anash dhe mbi gyp. Rëra në fundin e kanalit vendoset me një trashësi min. t=10 cm, ndërsa mbi gyp min. t=10.0 cm. Llogaria në m ³	m ³	25.0	6.78	18.00	8.00	169.49	30.51	200.00
A,18	Mbulimi i kanalit pas instalimit të gypit dhe mbeshjtjelljës së tij me rërë, Mbulimi bëhet nga dheu i germuar dhe atë në shtresa t=30cm dhe me ngjeshje. Llog. m ³	m ³	89.3	0.85	18.00	1.00	75.67	13.62	89.29
A,19	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN 8 për kolektorët kryesor, para fillimit të punimeve te ketyre gypave duhet te silllet mostra dhe atestet per keto lloj gypash			0.85	18.00	1.00	0.00	0.00	0.00
A,20	PESN4 Ø 250	m'	1,320.0	8.47	18.00	10.00	11,186.44	2,013.56	13,200.00
A,21	Ngjeshja e fundit të pusetave me ngjeshes adekuat, si dhe vendosja e zhavorit 0-32mm me ngjeshje, Llogaria në copë	copë	22.0	6.78	18.00	8.00	149.15	26.85	176.00



A,22	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme ne puseta me betonarme C-20/25 d=20cm ne logarin te merret edhe sasia e betonit per punimin e kinetave	m ³	10.0	67.80	18.00	80.00	677.97	122.03	800.00
A,23	Furnizimi, transporti dhe vendosja e armatures rrijetë Q335 në pllaken e poshtme të pusetës, Llog në m ²	m ²	12.0	8.47	18.00	10.00	101.69	18.31	120.00
A,24	Furnizimi transporti dhe montimi i Bypave (për puseta) prej betonit Ø1000mm gjatesia e ndryshueshme varesishte nga thellesia (elemente të parafabrikuara). Llogaria në m ¹	komplet	54.0	25.42	18.00	30.00	1,372.88	247.12	1,620.00
A,25	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/600/550mm (elemente të parafabrikuara).	komplet	30.0	16.95	18.00	20.00	508.47	91.53	600.00



A,26	Furnizimi, transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize me peshë mbajtëse T = 15 ton. Në gënim të llogaritet kapaku, korniza e gizes dhe betoni C-25/30 i përforcuar me armaturë. Llog. në copë	copë	22.0	33.90	18.00	40.00	745.76	134.24	880.00
A,27	Furnizimi, transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize me peshë mbajtëse T = 40 ton. Në gënim të llogaritet kapaku, korniza e gizes dhe betoni C-25/30 i përforcuar me armaturë. Llog. në copë	copë	8.0	67.80	18.00	80.00	542.37	97.63	640.00
A,28	Furnizimi dhe punimi i kyqjeve individuale ne puseta, punet perfshin hapjen dhe mbylljen e kanalit me gjatesi l=10 m gypin PEHD Ø200, reren , largimin e dheut te tepert dhe deportimin ne pusete	copë	6.0	25.42	18.00	30.00	152.54	27.46	180.00
NËTOTALIV:							28,572.28	5,143.01	33,715.29
V	Rruga Ali Sfarqa (L=169.00m', b=4m)								
A									
Përshkrimi i pozicioneve									
A,2	Shenimi i trases ne rruge para fillimit te punimeve dhe percjellja e tyre	m'	169.0	0.42	18.00	0.50	71.61	12.89	84.50
A,3	Pastrimi i terenit ne ter gjerësin dhe gjatesin e rruges duke perfshir largimi i tyre deri ne deponin ku e cakton organi mbikqyres	m'	169.0	0.42	18.00	0.50	71.61	12.89	84.50



A,4	Germimi I dheut te kategoris se III dhe IV sipas vendit, ne trashesi t=20cm ne lloqari hua dhe hartis deri na deqani nar	m ³	135.2	6.78	18.00	8.00	916.61	164.99	1,081.60
A,5	Rrafshimi I nen bazes me grejder dhe ngjeshja me cilinder deri ne ngjeshje te plote prej 50 N/mm ²	m ²	676.0	0.85	18.00	1.00	572.88	103.12	676.00
A,6	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-63)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=20 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=70 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	135.2	6.78	18.00	8.00	916.61	164.99	1,081.60
A,7	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-31.5)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=10 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	76.1	6.78	18.00	8.00	515.59	92.81	608.40



A,8	Furnizimi me material zhavor fraksion (0-4)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=5.0 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	33.8	6.78	18.00	8.00	229.15	41.25	270.40
A,9	Furnizimi dhe vendosja e kubzave ne trashesi t=8cm formen dhe dizajnin e percakton organi mbikqyres (Atestet e Kubzav te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m ²	676.0	6.78	18.00	8.00	4,583.05	824.95	5,408.00
A,10	Furnizimi me material te nevojshem , kapake metalik , konusa betoni 800/600 dhe ngrifja e tyre ne nivelin e rruges me kubza	copë	1.0	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00



A,11	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 15/18/24m sidhe punimi i bazes me beton per vendosjen e tyre. (Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m'	338.0	4.24	18.00	5.00	1,432.20	257.80	1,690.00
A,12	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiwing", duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrammi i mbushjeve,diagrami i germimeve, etj).	m'	169.0	0.42	18.00	0.50	71.61	12.89	84.50
A,13	Inqizimi gjeodezik trases se terenit verifikimi i gjendjes egzistuese punimi i profilit gjatësorë, identifikimi i sakte i pusetave para fillimit te punimeve, llogaria per terë gjatesin e trasës dhe punimi i projektit zbatues	m'	169.0	0.42	18.00	0.50	71.61	12.89	84.50
NËTOTALI V:							9,537.29	1,716.71	11,254.00
VI	Rruga Mazhiqui								
A	Përshkrimi i pozicioneve								



A,2	Shenimi I trases ne rruge para fillimit te punimeve dhe percjellja e tyre	m ¹	570.0	0.42	18.00	0.50	241.53	43.47	285.00
A,3	Pastrimi i terentit ne ter gjeresin dhe gjatesin e rruges duke perfshir largimi i tyre deri ne deponin ku e cakton organi mbikqyres	m ¹	570.0	0.42	18.00	0.50	241.53	43.47	285.00
A,4	Germimi I dheut te kategoris se III dhe IV sipas vendit, ne trashesi t=20cm ne lloazi hum dhe hartia dori ne deponi ne r	m ³	456.0	6.78	18.00	8.00	3,091.53	556.47	3,648.00
A,5	Rrafshimi I nen bazes me grejder dhe ngjeshja me cilindër deri ne ngjeshje te plote prej 50 N/mm 2	m ²	2,280.0	0.85	18.00	1.00	1,932.20	347.80	2,280.00
A,6	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-63)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=20 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=70 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	456.0	6.78	18.00	8.00	3,091.53	556.47	3,648.00
A,7	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-31.5)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=10 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	256.5	6.78	18.00	8.00	1,738.98	313.02	2,052.00



A,8	Furnizimi me material zhavor fraksion (0-4)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=5.0 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	114.0	6.78	18.00	8.00	772.88	139.12	912.00
A,9	Furnizimi dhe vendosja e kubzave ne trashesi t=8cm formen dhe dizajnin e percaktion organi mbikqyres (Atestet e Kubzav te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m ²	2,280.0	6.78	18.00	8.00	15,457.63	2,782.37	18,240.00
A,10	Furnizimi me material te nevojshem , kapake metalik , konusa betoni 800/600 dhe ngritja e tyre ne nivelin e rruges me kubza	copë	1.0	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00



A,11	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 15/18/24m sidhe punimi I bazes me beton per vendosjen e tyre. (Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetain e 25 cikluseve)	m'	1,140.0	4.24	18.00	5.00	4,830.51	869.49	5,700.00
A,12	Hartimi I projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiwing", duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami I mbushjeve,diagrami I germimeve, etj).	m'	570.0	0.42	18.00	0.50	241.53	43.47	285.00
A,13	Inqizimi gjeodezik trases se terenit verifikimi i gjendjes egzistuese punimi i profilit gjatesore, identifikimi i sakte i pusetave para fillimit te punimeve, llogaria per terë gjatesin e trases dhe punimi I projektit zbatues	m'	570.0	0.42	18.00	0.50	241.53	43.47	285.00
NËTOTALI VI:			31,966.10	5,753.90			31,966.10	5,753.90	37,720.00
VII	Rruga Zekë Dumnica 1 & 2 (L=65m', b=4m) (L=69m', b=4m)								
A	Përshkrimi i pozicioneve								



A,2	Shenimi I trases ne rruge para fillimit te punimeve dhe percjellja e tyre	m ¹	134.0	0.42	18.00	0.50	56.78	10.22	67.00
A,3	Pastrimi I terenit ne ter gjeresin dhe gjatesin e rruges duke perfshir largimi I tyre deri ne deponin ku e cakton organi mbikqyres	m ¹	134.0	0.42	18.00	0.50	56.78	10.22	67.00
A,4	Germimi I dheut te kategoris se III dhe IV sipas vendit, ne trashesi t=20cm ne llogari huadha hartia deri ne dannoni per	m ³	107.2	6.78	18.00	8.00	726.78	130.82	857.60
A,5	Rrafshimi I nen bazes me grejder dhe ngjeshja me cilindër deri ne ngjeshje te plote prej 50 N/mm ²	m ²	536.0	0.85	18.00	1.00	454.24	81.76	536.00
A,6	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-63)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=20 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=70 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	134.0	6.78	18.00	8.00	908.47	163.53	1,072.00
A,7	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-31.5)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=10 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	60.3	6.78	18.00	8.00	408.81	73.59	482.40



A,8	Furnizimi me material zhavor fraksion (0-4)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=5.0 cm ngjeshja te behet me rruat cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	26.8	6.78	18.00	8.00	181.69	32.71	214.40
A,9	Furnizimi dhe vendosja e kubzave ne trashesi t=8cm formen dhe dizajnin e percakton organi mbikqyres (Atestet e Kubzav te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushtet e 25 cikluseve)	m ²	536.0	6.78	18.00	8.00	3,633.90	654.10	4,288.00
A,10	Furnizimi me material te nevojshem , kapake metalik , konusa betoni 800/600 dhe ngritja e tyre ne nivelin e rruges me kubza	copë	1.0	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00



A,11	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 15/18/24m sidhe punimi I bazes me beton per vendosjen e tyre. (Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m'	201.0	4.24	18.00	5.00	851.69	153.31	1,005.00	
A,12	Hartimi I projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiving", duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,giatsot,terthor,diagrami I mbushjeve,diagrami I germimeve, etj).	m'	134.0	0.42	18.00	0.50	56.78	10.22	67.00	
A,13	Inqizimi gjeodezik trases se terentit verifikimi i gjendjes egzistuese punimi i profilit gjatesore, identifikimi i sakte i pusetave para fillimit te punimeve, llogaria per terë gjatesin e trases dhe punimi I projektit zbatues	m'	134.0	0.42	18.00	0.50	56.78	10.22	67.00	
NËTOTALI VII:								7,477.46	1,345.94	8,823.40

R E K A P I T U L I M I

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
I		11,542.00
II	Rruga Ferat Hasani (L=172m', b=4m)	11,452.00



III	Rruga Gostivari (L=155m', b=4m)	10,330.00	✓
IV	Rruga Asllsn Gjëmajli (L=185m', b=4m)	33,715.29	✓
V	Përshkrimi i pozicioneve	11,254.00	✓
VI	Rruga Mazhiqi	37,720.00	✓
VII	Rruga Zekë Dumnica 1 & 2 (L=65m', b=4m) (L=69m', b=4m)	8,823.40	✓
TOTALI PËRGJITHSHËM = :		105,793.80	
TVSH = :		19,042.88	
TOTALI PËRGJITHSHËM ME TVSH = I + II + III + IV + V = :		124,836.69	✓

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	AL BETON SHPK
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	ARDIAN SYLA
NËNSHKRIMI:	<i>Arjan</i>
DATA:	26.04.2024
VULA:	

