REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN

Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-24-2635-5-2-1/C891
14 Nr. 463/24
Dt. 24.07.2024

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson **: Ilmi Azemi – Drejtor i Drejtorisë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejmë **PUNËDHËNËSI)** , dhe

2. **" Gurëbardhi "sh.p.k., emri i biznesitt, me ARBK: 811243211, me seli në Klinë & " AL-Beton "sh.p.k. emri i biznesit,** me ARBK : 810031823, me seli në Skenderaj, të cilët i përfaqëson **z. Hasan Gashi**, në tekstin e mëtejmë: **KRYESI I PUNËVE**

janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike për punë për: **Lot. 2 - Ndërtimi i trotuareve me kubza betoni, si vijon :**

1) Ndërtimi i rrugës me trotuar në fsh. Dobërllukë (L= 283 m');
2) Ndërtimi i rrugës me trotuar në fsh. Stanofc I Epërm (L= 997m');
3) Ndërtimi i rrugës me trotuar në fsh. Akrashticë (L=655m');
4) Ndërtimi i rrugës me trotuar në fsh. Reznik (L=470m');
5) Ndërtimi i rrugës me trotuar në fsh. Pestovë (L=335m');
6) Ndërtimi i rrugës me trotuar në fsh. Strofc (L=315m' , me numër identifikues:

Nr. i prokurimit	**VU644**	**2**	**4**	**26**	**3**	**5**	**5**	**2**	**1**
Nr. i brendshëm	**VU644**	**2**	**4**	**0**	**2**	**5**	**5**	**2**	**1**

Neni 1 Lënda

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **ndërtimi i trotuareve të rrugëve,** sipas projektit, dokumentacionit standard, Projektit dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **VU644-24-025-521**

1.1 **Afati i fillimit të punimeve është 4 (katër) ditë** pas nënshkrimit të kontratës**, respektivisht** pasi të jetë bërë kërkesa nga Menaxheri i Kontratës i Punëdhënësit për fillim të punimeve dhe në rast se kushtet klimatike, nga palët nënshkruese të kësaj Kontrate, vlerësohen të përshtatshme për punë.

1.2 **Punëdhënësi obligohet që para fillimit të punimeve t'ia dorëzoi Punëmarrësit tërë dokumentacionin e kompletuar të projektit në fjalë.**

1.3 Projekti do të realizohet **brenda periudhës dy vjeçare**, sipas afatit të përcaktuara në Kushtet e Veçanta të Kontratës dhe mjeteve të buxheturara sipas viteve, jo më gjatë se **data: 30.07.2025**

1.4 Punëdhënësi, menjëherë pas lidhjes së kësaj kontrate, do të emëroi Menaxherin e Projektit si dhe Mbikëqyrësin e Drejtpërdrejtë të Menaxherit të Kontratës duke i përcaktuar edhe përgjegjësitë dhe detyrat lidhur me realizimin e kësaj Kontrate dhe ekzekutimin e projektit.

1.5 Punëmarrësi obligohet që, në kërkesë me shkrim të Punëdhënësit apo organit të autorizuar prej tij, të kryej edhe punë tjera shtesë të paparapara lidhur me projektin në fjalë, por që nuk do të filloi me punimet shtesë përderisa me Punëdhënësin nuk arrihet marrëveshje- aneks kontratë me shkrim për të specifikuar punët dhe çmimin.

1.6 Vetëm Autoriteti Kontraktues mundë ti miratoi ndryshimet, modifikimet, shmangiet dhe zëvendësimet në Përshkrimin e Punës, në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi që rregullojnë këto çështje.

1.7 Punëmarrësi ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Punëdhënësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.

1.8 Punëmarrësi do të penalizohet me shumën prej **0,10%** të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të pajustifikuar të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.

1.9 Punëmarrësi, pas përfundimit të procedurave të pranimit teknik të punimeve, përmes afatit garantues i cili nuk mundë të jetë më i shkurtë se **24 muaj** , e siguron Punëdhënësin se punët dhe detyrat e besuara janë kryer me një cilësi të lartë dhe sipas konditave të përcaktuara me projekt dhe sipas dispozitave të LMD-së që rregullojnë këtë çështje.

1.10 Garantimi i cilësisë së punëve nga ana e Punëmarrësit do të bëhet në afatin dhe në institucionin e përcaktuar si në Kushtet e Veçanta të Kontratës, pjesë e dosjes së tenderit.

1.11 **Afati garantues fillon nga dita e pranimit teknik të përkohshëm të objektit.**

1.12 Punëmarrësi obligohet që, brenda afatit kohorë garantues, me ftesë- kërkesë të Punëdhënësit t'i eliminoi, me shpenzime të tija, gjitha të metat eventuale të shfaqura në objekt me fajin e tij dhe atë në afatin prej 5 ditësh pune nga dita e dërgimit të ftesës.

1.13 Në rast se Punëmarrësi në afatin e paraparë nuk i ndërmerr veprimet për eliminimin e të metave, Punëdhënësi të metat e paraqitura do ti eliminoi përmes angazhimit të një punë kryesi tjetër, e në barrë të Punëmarrësit, duke shfrytëzuar mjetet financiare të depozituara me Garancion të Sigurimit të Cilësisë.

1.14 Punëmarrësi nuk do të përgjigjet për të metat e shfaqura si pasojë e shfrytëzimit – përdorimit jo adekuat të objektit të pranuar. Me këtë rast për bazë do të mirën dispozitat e LDM-së që rregullojnë këtë çështje.

1.15 Gjatë kryerjes së punimeve do të udhëhiqet libri ndërtimorë dhe ditari i punës sipas normave ligjore në fuqi, ndërsa Punëdhënësi apo organi i autorizuar prej tij do ti vërtetoi punimet e kryera sipas dinamikës, konformë specifikimit në para masë , para llogari dhe planin dinamik të punëve.

Pranimi teknik i objektit

1.16 Pas përfundimit të punimeve Punëmarrësi do të kërkoi pranimin teknik të përkohshëm të objektit të përfunduar, ndërsa Punëdhënësi do të zbatoi procedurat e pranimit teknik të përkohshëm të objektit dhe atë nga momenti kur Menaxheri i Kontratës dhe Mbikëqyrësi Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Punëdhënësit e njoftojnë, me shkrim, Punëdhënësin mbi përfundimin e gjitha punëve të parapara.

1.17 Në pajtim me Kërkesat e saktësuara si ë Kushtet e Veçanta të Kontratës, Punëmarrësi do të depozitoi Sigurimin e Kualitetit të Punëve në shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontratës, **për një periudhë garantuese të defekteve prej 24 muajve** nga data e pranimit teknik të përkohshëm në emër të shumës së mbajtje së parasë.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë në euro dhe kapë shumën prej: **70,992.70€ (shtatdhjetmijnëntqindnëntdhjetedy/70Euro).**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Mbikëqyrësi i Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Autoritetit Kontraktues.

2.4 Shuma e pagesës në avans nuk aplikohet.

2.5 Ashtu sikurse është rregulluar edhe me dispozita të Kushteve të Veçanta të Kontratës pjesë e dosjes së tenderit si dhe duke qenë se projekti në fjalë është projekt afatgjatë 2 (dy) vjeçar, ndërkaq prokurimi për realizimin e projektit nxitë ngritjen e obligimeve financiare të Autoritetit Kontraktues – Punëdhënësit që duhen përmbushur nga përvetësimet në vitin fiskal 2024 dhe 2025, palët kontraktuese pajtohen që dinamika e realizimit të punëve në projektin në fjalë të realizohet në harmoni me dinamikën e përvetësimeve të mjeteve financiare në këtë vit, 2024, në pajtim me pjesën e lëndës së kontratës – pjesë e dosjes së tenderit me nr. prok. **VU644 – 24 – 025 – 521,** respektivisht dinamika e realizimit të projektit të realizohet, me sa vijon :

Në vitin kalendarik 2024, deri në shumën prej : 40,000.00€,

Ndërsa, në vitin kalendarik 2025 , deri në shumën prej : 30,992.70€.

2.6 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimit Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Mbikëqyrësi i Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

(a) Marrëveshja e kontratës;
(b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
(c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
(d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
(f) Plani për menaxhimin e kontratës;
(g) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

3.3 Në rast të paqartësisë apo mospërputhshmërisë lidhur me dispozitat e kësaj kontrate, palët do ti marrin për bazë dispozitat e përcaktuara si në Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të kontratës si dhe dokumentacionin pjesë përbërëse e dosjes së tenderit me **nr. prok. VU644 – 24 – 025 - 521**

3.4. **Kontestet eventuale lidhur me dispozitat e kësaj kontrate palët do t'i zgjedhin me marrëveshje, në të kundërtën, kompetent për zgjidhje të kontestit do të jetë Gjykata Komerciale në Prishtinë (Departamenti për Çështje Ekonomike), ndërsa për bazë do të merren dispozitat e përcaktuara si në dokumentacionin – Dosjen e Tenderit me nr. prok. VU644 – 24 – 025 – 521**

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe[1] në katër origjinale, prej të cilave 3 janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për : Autoritetin Kontraktues – Komuna Vushtrri

Për O.E. : " Gurëbardhi 'sh.p.k. & " Al-Beton "sh.p.k. – Klinë

Emri:	**Ilmi Azemi**	**Emri:** PËR	**Hasan Gashi**
Pozita:	drejtor	Pozita:	pronar
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	24.07.2024	Data:	24.07.2024
Vula:		**Vula:**	

REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA E VUÇITRNËS DREJTORIA PËR PROKURIM PUBLIK UPRAVA ZA JAVNU NABAVKA OPSTINA VUCITRN REPUBLIKA KOSOVA

SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR GURËBARDHI PRISHTINË

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: **VU644-24-2635-5-2-1/C891**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë : **Ligji në fuqi në Republikën e Kosovës.**
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë : **gjuhët zyrtare në vend.**
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është : **10 % (dhjetë përqind) e vlerës së përgjithshme të kontratës.** **Dokumenti - Polisa e sigurim apo dokument banka të lëshuar nga ndonjë kompani e sigurimeve apo bankë të licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës me afat validiteti për kohëzgjatjen e periudhës prej : nga data e saktësuar për lidhjen e kontratës deri më dt. 30.08.2025.**
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) ~~Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve *[shëno shumat]*;~~ (b) ~~humbje ose dëmtim i Pajisjeve *[shëno shumat]*;~~ (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën *10000* (d) dëmtim personal ose vdekje: ~~(i) të punëtorëve të Kontraktuesit: *5000*~~ (ii) të personave të tjerë: *5000,00*
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda **Katër (4)** ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është : konform planit dinamik të dorëzuar sipas afatit : Në vitin 2024 punimet deri në vlerën 40,000.00€ do të përfundohen brenda afatit prej 40 ditëve pune nga data e fillimit të punimeve, ndërsa Në vitin 2025, punimet deri në vlerën 30,992.70€ do të përfundohen brenda afatit prej 20 ditë pune, nga data e fillimit të punimeve, por jo më gjatë se data 30.07.2025
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë : 4 (Katër) ditë pas nënshkrimit të kontratës në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: sipas Planit Dinamik , por jo më gjatë se afat i përcaktuar paraprakisht në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë. - fillimi i punimeve: 4 (Katër) ditë pas nënshkrim të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë **0,10 % të çmimit përfundimtar të Kontratës, për ditë të vonuar.** Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është **10% e Çmimit final të Kontratës.**

Regjistri i punës	20.1	Kontraktuesi – Kryesi i Punimeve dhe Menaxheri i Projektit i Autoritetit Kontraktues do të mbajnë Librin e Punës dhe Librin Ndërtimor, gjatë gjithë kohës së ekzekutimit të kontratës, për të evidentuar të gjitha përshkrimet e punimeve të ekzekutuara në terren, për të konfirmuar sasinë dhe cilësinë e materialeve të përdorura në objekt – vend punishte, gjithashtu për të evidentuar ecurinë e punimeve, pengesat eventuale, aktivitetet e ndërmarra për eliminimin e pengesave të shfaqura, kohëzgjatjen e kohës sa kanë zgjatur pengesat dhe në fund, pas përfundimit të punimeve, për të dhënë një Rekapitulim të ecurisë së punimeve përmes të dhënave në shifra dhe data.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit: do të emërohet me vendim të veçantë nga Zyrtari Kryesor Administrativ i Autoritetit Kontraktues, pas nënshkrimit të kontratës. Do të jetë përgjegjës për menaxhimin e kontratës dhe mbikëqyrjen e cilësisë, sasisë dhe përshtatshmërisë së punimeve në objekt, në pajtim me dispozitat e saktësuara si në Kushtet e Përgjithshme të Kontratës dhe detyrat e përshkruara në vendimin mbi emërimin.
Pagesa	24.1	Pagesat do të bëhen sipas situacioneve të prezantuar nga Menaxheri i kontratës. Pagesa do të kryhet në afatin sa më të shkurtër kohorë, por jo më gjatë se 30 ditë nga data e pranimit dhe evidentimit të faturës nga zyrtari përgjegjës për pranim dhe protokolim të faturave i AK-së .
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: **N / A**
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: **N / A**
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë konform Planit dinamik por jo më gjatë se Plani dinamik i përcaktuar në pikën 12.2 të Draft Kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është : Periudha garantuese e defekteve është : 24 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm në shumë prej 10% të vlerës së përgjithshme të kontratës, për defektet e paraqitura.
		Dokumentit – Polisa e sigurimit apo dokument bankar të lëshuar nga një bankë apo kompani e sigurimeve e licensuar nga Banka Qendrore e Kosovë për kualitetin e punëve me afat validiteti për kohëzgjatjen e periudhës prej 24 muaj nga data e pranimit teknik.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës.	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është : përqindja e vlerësuar e punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Konform nenit 42 të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet **në Gjykatën Komerciale në Prishtinë, në pajtim me ligjin në Kosovë.**

Lot 2

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G. Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normenë e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin ~~0%, 8% apo 18%,~~ Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy numra pas presëjes dhjetore

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSh)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
I	**Paramasa - Ndërtimi i rrugës me trotuar - Doberlluke L=283**								
1	PUNËT PARAPRAKE								
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë, Pergaditja e puntoreve dhe komplet plani per ekzekutimin e kti projekti.	m'	283.00	0.08	18.00	0.10	23.98	4.32	28.30
1.2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit te punimeve.	m'	283.00	0.17	18.00	0.20	47.97	8.63	56.60
2	PASTRIMI I TERENIT								
2.1	Pastrimi I trases nga drunjet me dijametra te ndryshem, shkurret, betonay dhe gjesendet tjera qe e pengojn ekzekutimin e rrugës. Qmimi komplet per gjatesi te trases.	m'	283.00	0.08	18.00	0.10	23.98	4.32	28.30
2.2	Te rregullohen ngihen ne nivelin e ri pusetat ekzistuese para ekzekutimit te shtrese se asfalitit dhe trotuarit. Në qmim te kalkulohet Konusi Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara) dhe kapaku nga material metalik gize, pesha mbajtese 15tona.	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
3	PUNIMET E DHEUT								
3.1	Gërmimi i dheut te kategoris III,IV dhe V me ngarkim dhe bartje ne gjatesi 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m^3	118.86	2.54	18.00	3.00	302.19	54.39	356.58
3.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 35 N/mm².	m^2	396.20	1.27	18.00	1.50	503.64	90.66	594.30
3.3	Punimi i mbushjeve me material cilesor per mbushje sipas standardeve per mbushje. Ne qmim te kalkulohet furnizimi transporti si dhe ngjeshja deri ne 35 N/mm².	m^3	79.24	6.78	18.00	8.00	537.22	96.70	633.92
3.4	Hapja e kanaleve anësore ne form trapezi sipas projektit, për qarkullimin e ujrave. Në qmim te kalkulohet Germimi dhe largimi I dheut 15km si dhe formësimi I kanaleve. Komplet per gjatësi te kanalit.	m'	283.00	0.85	18.00	1.00	239.83	43.17	283.00
4	MBISTRUKTURA								

AL BETON SH.P.K. AL BETON STENDERAJ

4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-63mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=20cm rruga dhe t=25cm trotuari sasia ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm².	m³	99.05	6.78	18.00	8.00	671.53	120.87	792.40
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=10cm sasija ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm².	m³	39.62	6.78	18.00	8.00	268.61	48.35	316.96
4.3	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi I skajoreve 18/24 .Skajoret do te punohen pergjat asfaltit ekzistues.	m'	283.00	2.54	18.00	3.00	719.49	129.51	849.00
4.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajorëve 8/20 .	m'	283.00	2.54	18.00	3.00	719.49	129.51	849.00
4.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i trotuareve me kubëza betoni t=8cm, forma kubëzave të caktohen nga organi mbikqyrës. Në cmim të llogariten, planifikimi i nënbazës me ngjeshej, zhavor (4-8) t=8cm te nivelizohet, si dhe kubzat me ngjeshje dhe mbushje te fugave.	m²	396.20	3.64	18.00	4.30	1,443.78	259.88	1,703.66
4.6	Hartimi I projekti detal nga ana ekompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiwing",duke perfshi te gjitha elemente perejellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami I mbushjeve,diagrami I germimeve,kordinatat poligonale etj).	m'	283.00	0.17	18.00	0.20	47.97	8.63	56.60
	NËTOTALI I:						5,592.05	1,006.57	6,598.62
II	**Paramasa - Ndërtimi i rrugës me trotuar - Stanovci I Eperm L-997 m**								
1	PUNËT PARAPRAKE								
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë, Pergaditja e puntoreve dhe komplet plani per ekzekutimin e kti projekti.	m'	997.00	0.08	18.00	0.10	84.49	15.21	99.70
1.2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit te punimeve.	m'	997.00	0.17	18.00	0.20	168.98	30.42	199.40
2	PASTRIMI I TERENIT								
2.1	Pastrimi I trases nga drunjet me dijametra te ndryshem, shkurret, betonay dhe gjesendet tjera qe e pengojn ekzekutimin e rrugës. Qmimi komplet per gjatesi te trases.	m'	997.00	0.08	18.00	0.10	84.49	15.21	99.70
2.2	Te rregullohen ngihen ne nivelin e ri pusetat ekzistuese para ekzekutimit te shtrese se asfalltit dhe trotuarit. Në qmim te kalkulohet Konusi Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara) dhe kapaku nga material metalik gize, pesha mbajtese 15tona.	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
3	PUNIMET E DHEUT								
3.1	Gërmimi i dheut te kategoris III,IV dhe V me ngarkim dhe bartje ne gjatesi 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m³	418.74	2.54	18.00	3.00	1,064.59	191.63	1,256.22
3.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 35 N/mm² .	m²	1,395.80	1.27	18.00	1.50	1,774.32	319.38	2,093.70

AL BETON SH.P.K SHENDERAJ

3.3	Punimi i mbushjeve me material cilesor per mbushje sipas standardeve per mbushje. Ne qmim te kalkulohet furnizimi transporti si dhe ngjeshja deri ne 35 N/mm².	m^3	279.16	6.78	18.00	8.00	1,892.61	340.67	2,233.28
3.4	Hapja e kanaleve anësore ne form trapezi sipas projektit, për qarkullimin e ujrave. Në qmim te kalkulohet Germimi dhe largimi I dheut 15km si dhe formësimi I kanaleve. Komplet per gjatësi te kanalit.	m'	997.00	0.85	18.00	1.00	844.92	152.08	997.00
4	MBISTRUKTURA								
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-63mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=20cm rruga dhe t=25cm trotuari sasia ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm².	m^3	348.95	6.78	18.00	8.00	2,365.76	425.84	2,791.60
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=10cm sasija ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm².	m^3	139.58	6.78	18.00	8.00	946.31	170.33	1,116.64
4.3	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi I skajoreve 18/24 .Skajoret do te punohen pergjat asfaltit ekzistues.	m'	997.00	2.54	18.00	3.00	2,534.75	456.25	2,991.00
4.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajorëve 8/20 .	m'	997.00	2.54	18.00	3.00	2,534.75	456.25	2,991.00
4.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i trotuareve me kubëza betoni t=8cm, forma kubëzave të caktohen nga organi mbikqyrës. Në cmim të llogariten, planifikimi i nënbazës me ngjeshej, zhavor (4-8) t=8cm te nivelizohet, si dhe kubzat me ngjeshje dhe mbushje te fugave.	m^2	1,395.80	3.64	18.00	4.30	5,086.39	915.55	6,001.94
4.6	Hartimi I projekti detal nga ana ekompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiwing",duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami I mbushjeve,diagrami I	m'	997.00	0.17	18.00	0.20	168.98	30.42	199.40
	NËTOTALI II:						19,593.71	3,526.87	23,120.58
III	Paramasa - Ndërtimi i rrugës me trotuar - Akrashtice L-655m								
1	PUNËT PARAPRAKE								
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë, Pergaditja e puntoreve dhe komplet plani per ekzekutimin e kti projekti.	m'	655.00	0.08	18.00	0.10	55.51	9.99	65.50
1.2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit te punimeve.	m'	655.00	0.17	18.00	0.20	111.02	19.98	131.00
2	PASTRIMI I TERENIT								
2.1	Pastrimi I trases nga drunjet me dijametra te ndryshem, shkurret, betonay dhe gjesendet tjera qe e pengojn ekzekutimin e rrugës. Qmimi komplet per gjatesi te trases.	m'	655.00	0.08	18.00	0.10	55.51	9.99	65.50

AL BETON SH.P.K AL BETON SKENDER

2.2	Te rregullohen ngihen ne nivelin e ri pusetat ekzistuese para ekzekutimit te shtrese se asfalltit dhe trotuarit. Në qmim te kalkulohet Konusi Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara) dhe kapaku nga material metalik gize, pesha mbajtese 15tona.	*copë*	*1.00*	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
3	PUNIMET E DHEUT								
3.1	Gërmimi i dheut te kategoris III,IV dhe V me ngarkim dhe bartje ne gjatesi 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m^3	275.10	2.54	18.00	3.00	699.41	125.89	825.30
3.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 35 N/mm^2 .	m^2	917.00	1.27	18.00	1.50	1,165.68	209.82	1,375.50
3.3	Punimi i mbushjeve me material cilesor per mbushje sipas standardeve per mbushje. Ne qmim te kalkulohet furnizimi transporti si dhe ngjeshja deri ne 35 N/mm^2 .	m^3	183.40	6.78	18.00	8.00	1,243.39	223.81	1,467.20
3.4	Hapja e kanaleve anësore ne form trapezi sipas projektit, për qarkullimin e ujrave. Në qmim te kalkulohet Germimi dhe largimi I dheut 15km si dhe formësimi I kanaleve. Komplet per gjatësi te kanalit.	m'	655.00	0.85	18.00	1.00	555.08	99.92	655.00
4	MBISTRUKTURA								
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-63mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=20cm rruga dhe t=25cm trotuari sasia ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm^2.	m^3	229.25	6.78	18.00	8.00	1,554.24	279.76	1,834.00
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=10cm sasija ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm^2.	m^3	91.70	6.78	18.00	8.00	621.69	111.91	733.60
4.3	Furnizimi, transporti. vendosja dhe betonimi I skajoreve 18/24 .Skajoret do te punohen pergjat asfaltit ekzistues.	m'	655.00	2.54	18.00	3.00	1,665.25	299.75	1,965.00
4.4	Furnizimi, transporti. vendosja dhe betonimi i skajorëve 8/20 .	m'	655.00	2.54	18.00	3.00	1,665.25	299.75	1,965.00
4.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i trotuarëve me kubëza betoni t=8cm, forma kubëzave të caktohen nga organi mbikqyrës. Në cmim të llogariten, planifikimi i nënbazës me ngjeshej, zhavor (4-8) t=8cm te nivelizohet, si dhe kubzat me ngjeshje dhe mbushje te fugave.	m^2	917.00	3.64	18.00	4.30	3,341.61	601.49	3,943.10
4.6	Hartimi I projekti detal nga ana ekompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiwing",duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami I mbushjeve,diagrami I germimeve,kordinatat poligonale etj).	m'	655.00	0.17	18.00	0.20	111.02	19.98	131.00
	NËTOTALI III:						12,887.03	2,319.67	15,206.70
IV	Paramasa - Ndërtimi i rrugës me trotuar - Reznik L-470 m								
1	PUNËT PARAPRAKE								

AL BETON SH.P.K AL BETON SKENDERI

1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë, Pergaditja e puntoreve dhe komplet plani per ekzekutimin e kti projekti.	m'	470.00	0.08	18.00	0.10	39.83	7.17	47.00
1.2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit te punimeve.	m'	470.00	0.17	18.00	0.20	79.66	14.34	94.00
2	PASTRIMI I TERENIT								
2.1	Pastrimi I trases nga drunjet me dijametra te ndryshem, shkurret, betonay dhe gjesendet tjera qe e pengojn ekzekutimin e rrugës. Qmimi komplet per gjatesi te trases.	m'	470.00	0.08	18.00	0.10	39.83	7.17	47.00
2.2	Te rregullohen ngihen ne nivelin e ri pusetat ekzistuese para ekzekutimit te shtrese se asfalltit dhe trotuarit. Në qmim te kalkulohet Konusi Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara) dhe kapaku nga material metalik gize, pesha mbajtese 15tona.	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
3	PUNIMET E DHEUT								
3.1	Gërmimi i dheut te kategoris III,IV dhe V me ngarkim dhe bartje ne gjatesi 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m^3	197.40	2.54	18.00	3.00	501.86	90.34	592.20
3.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 35 N/mm².	m^2	658.00	1.27	18.00	1.50	836.44	150.56	987.00
3.3	Punimi i mbushjeve me material cilesor per mbushje sipas standardeve per mbushje. Ne qmim te kalkulohet furnizimi transporti si dhe ngjeshja deri ne 35 N/mm².	m^3	131.60	6.78	18.00	8.00	892.20	160.60	1,052.80
3.4	Hapja e kanaleve anësore ne form trapezi sipas projektit, për qarkullimin e ujrave. Në qmim te kalkulohet Germimi dhe largimi I dheut 15km si dhe formësimi I kanaleve. Komplet per gjatësi te kanalit.	m'	470.00	0.85	18.00	1.00	398.31	71.69	470.00
4	MBISTRUKTURA								
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-63mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=20cm rruga dhe t=25cm trotuari sasia ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm².	m^3	164.50	6.78	18.00	8.00	1,115.25	200.75	1,316.00
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=10cm sasija ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm².	m^3	65.80	6.78	18.00	8.00	446.10	80.30	526.40
4.3	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi I skajoreve 18/24 .Skajoret do te punohen pergjat asfaltit ekzistues.	m'	470.00	2.54	18.00	3.00	1,194.92	215.08	1,410.00
4.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajorëve 8/20 .	m'	470.00	2.54	18.00	3.00	1,194.92	215.08	1,410.00
4.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i trotuareve me kubëza betoni t=8cm, forma kubëzave të caktohen nga organi mbikqyrës. Në cmim të llogariten, planifikimi i nënbazës me ngjeshej, zhavor (4-8) t=8cm te nivelizohet, si dhe kubzat me ngjeshje dhe mbushje te fugave.	m^2	658.00	3.64	18.00	4.30	2,397.80	431.60	2,829.40

AL BETON SH.P.K. AL BETON SHENDER

4.6	Hartimi I projekti detal nga ana ekompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiwing",duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami I mbushjeve,diagrami I germimeve,kordinatat poligonale etj).	m'	470.00	0.17	18.00	0.20	79.66	14.34	94.00
	NËTOTALI IV:						9,259.15	1,666.65	10,925.80
V	Paramasa - Ndërtimi i rrugës me trotuar - Pestovë L -335 m								
1	PUNËT PARAPRAKE								
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë, Pergaditja e puntoreve dhe komplet plani per ekzekutimin e kti projekti.	m'	335.00	0.08	18.00	0.10	28.39	5.11	33.50
1.2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit te punimeve.	m'	335.00	0.17	18.00	0.20	56.78	10.22	67.00
2	PASTRIMI I TERENIT								
2.1	Pastrimi I trases nga drunjet me dijametra te ndryshem, shkurret, betonay dhe gjesendet tjera qe e pengojn ekzekutimin e rrugës. Qmimi komplet per gjatesi te trases.	m'	335.00	0.08	18.00	0.10	28.39	5.11	33.50
2.2	Te rregullohen ngihen ne nivelin e ri pusetat ekzistuese para ekzekutimit te shtrese se asfalltit dhe trotuarit. Në qmim te kalkulohet Konusi Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara) dhe kapaku nga material metalik gize, pesha mbajtese 15tona.	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
3	PUNIMET E DHEUT								
3.1	Gërmimi i dheut te kategoris III,IV dhe V me ngarkim dhe bartje ne gjatesi 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m^3	140.70	2.54	18.00	3.00	357.71	64.39	422.10
3.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 35 N/mm².	m^2	469.00	1.27	18.00	1.50	596.19	107.31	703.50
3.3	Punimi i mbushjeve me material cilesor per mbushje sipas standardeve per mbushje. Ne qmim te kalkulohet furnizimi transporti si dhe ngjeshja deri ne 35 N/mm².	m^3	93.80	6.78	18.00	8.00	635.93	114.47	750.40
3.4	Hapja e kanaleve anësore ne form trapezi sipas projektit, për qarkullimin e ujrave. Në qmim te kalkulohet Germimi dhe largimi I dheut 15km si dhe formësimi I kanaleve. Komplet per gjatësi te kanalit.	m'	335.00	0.85	18.00	1.00	283.90	51.10	335.00
4	MBISTRUKTURA								
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-63mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=20cm rruga dhe t=25cm trotuari sasia ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm².	m^3	117.25	6.78	18.00	8.00	794.92	143.08	938.00

4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=10cm sasija ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm².	m^3	46.90	6.78	18.00	8.00	317.97	57.23	375.20
4.3	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi I skajoreve 18/24 .Skajoret do te punohen pergjat asfaltit ekzistues.	m'	335.00	2.54	18.00	3.00	851.69	153.31	1,005.00
4.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajorëve 8/20 .	m'	335.00	2.54	18.00	3.00	851.69	153.31	1,005.00
4.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i trotuareve me kubëza betoni t=8cm, forma kubëzave të caktohen nga organi mbikqyrës. Në cmim të llogariten, planifikimi i nënbazës me ngjeshej, zhavor (4-8) t=8cm te nivelizohet, si dhe kubzat me ngjeshje dhe mbushje te fugave.	m^2	469.00	3.64	18.00	4.30	1,709.07	307.63	2,016.70
4.6	Hartimi I projekti detal nga ana ekompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiwing",duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami I mbushjeve,diagrami I germimeve,kordinatat poligonale etj).	m'	335.00	0.17	18.00	0.20	56.78	10.22	67.00
	NËTOTALI V:						6,611.78	1,190.12	7,801.90
VI	**Paramasa - Ndërtimi i rrugës me trotuar - Strovc L- 315**								
1	PUNËT PARAPRAKE								
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë, Pergaditja e puntoreve dhe komplet plani per ekzekutimin e kti projekti.	m'	315.00	0.08	18.00	0.10	26.69	4.81	31.50
1.2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit te punimeve.	m'	315.00	0.17	18.00	0.20	53.39	9.61	63.00
2	PASTRIMI I TERENIT								
2.1	Pastrimi I trases nga drunjet me dijametra te ndryshem, shkurret, betonay dhe gjesendet tjera qe e pengojn ekzekutimin e rrugës. Qmimi komplet per gjatesi te trases.	m'	315.00	0.08	18.00	0.10	26.69	4.81	31.50
2.2	Te rregullohen ngihen ne nivelin e ri pusetat ekzistuese para ekzekutimit te shtrese se asfalltit dhe trotuarit. Në qmim te kalkulohet Konusi Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara) dhe kapaku nga material metalik gize, pesha mbajtese 15tona.	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
3	PUNIMET E DHEUT								
3.1	Gërmimi i dheut te kategoris III,IV dhe V me ngarkim dhe bartje ne gjatesi 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m^3	132.30	2.54	18.00	3.00	336.36	60.54	396.90
3.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 35 N/mm² .	m^2	441.00	1.27	18.00	1.50	560.59	100.91	661.50

AL BETON SH.P.K. AL BETON SKENDERAJ

3.3	Punimi i mbushjeve me material cilesor per mbushje sipas standardeve per mbushje. Ne qmim te kalkulohet furnizimi transporti si dhe ngjeshja deri ne 35 N/mm².	m^3	88.20	6.78	18.00	8.00	597.97	107.63	705.60
3.4	Hapja e kanaleve anësore ne form trapezi sipas projektit, për qarkullimin e ujrave. Në qmim te kalkulohet Germimi dhe largimi I dheut 15km si dhe formësimi I kanaleve. Komplet per gjatësi te kanalit.	m'	315.00	0.85	18.00	1.00	266.95	48.05	315.00
4	MBISTRUKTURA								
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-63mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=20cm rruga dhe t=25cm trotuari sasia ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm².	m^3	110.25	6.78	18.00	8.00	747.46	134.54	882.00
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'I ipet trashesia e shtreses t=10cm sasija ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm².	m^3	44.10	6.78	18.00	8.00	298.98	53.82	352.80
4.3	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi I skajoreve 18/24 .Skajoret do te punohen pergjat asfaltit ekzistues.	m'	315.00	2.54	18.00	3.00	800.85	144.15	945.00
4.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajorëve 8/20 .	m'	315.00	2.54	18.00	3.00	800.85	144.15	945.00
4.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i trotuareve me kubëza betoni t=8cm, forma kubëzave të caktohen nga organi mbikqyrës. Në cmim të llogariten, planifikimi i nënbazës me ngjeshej, zhavor (4-8) t=8cm te nivelizohet, si dhe kubzat me ngjeshje dhe mbushje te fugave.	m^2	441.00	3.64	18.00	4.30	1,607.03	289.27	1,896.30
4.6	Hartimi I projekti detal nga ana ekompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiwing",duke perfshi te gjitha elemente percjellse te niveletes situacion,gjatsot,terthor,diagrami I mbushjeve,diagrami I germimeve,kordinatat poligonale etj).	m'	315.00	0.17	18.00	0.20	53.39	9.61	63.00
	NËTOTALI VI:						6,219.58	1,119.52	7,339.10

R E K A P I T U L I M I

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
1	Paramasa - Ndërtimi i rrugës me trotuar - Doberliuke L=283	6,598.62
2	Paramasa - Ndërtimi i rrugës me trotuar - Stanovci I Eperm L-997 m	23,120.58
3	Paramasa - Ndërtimi i rrugës me trotuar - Akrashtice L-655m	15,206.70
4	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë, Pergaditja e puntoreve dhe komplet plani per ekzekutimin e kti projekti.	10,925.80
5	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë, Pergaditja e puntoreve dhe komplet plani per ekzekutimin e kti projekti	7,801.90

AL BETON SH.P.K BETON SKENDERAJ

6	Paramasa - Ndërtimi i rrugës me trotuar - Reznik L-470 m	7,339.10
	TOTALI I PËRGJITHSHËM =	60,163.31
	TVSH=	10,829.39
	TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH = I+II:	70,992.70

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	AL BETON SHPK
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	ARDIAN SYLA
NËNSHKRIMI:	
DATA:	12.04.2024
VULA:	

AL BETON SH.P.K AL BETON SKENDERAJ