




**REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA**  
**KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN**



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik  
VU644-24-6084-5-2-1/C894  
14 Nr. 488/24  
Dt. 31.07.2024

**KONTRATË PUNE**

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Imi Azemi – Drejtor i Drejtorisë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejshëm **PUNËDHËNËSI**), dhe
2. **GOE “ Rinesa “sh.p.k., emri i biznesit, me ARBK: 811167867, me seli në Drenas & “ Limit Project “sh.p.k. emri i biznesit, me ARBK : 811312561, me seli në Prishtinë & “ Ideal Partners “sh.p.k. emri i biznesit” Ideal Partners “emri tregtar, me ARBK : 811913997 me seli në Drenas & “ Lindart “sh.pk. emri i biznesit, me ARBK : 810849036 me seli në Prishtinë, të cilët i përfaqëson z. **Faton Ramadani**, në tekstin e mëtejshëm: **KRYESI I PUNËVE****

janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike për punë, me sa vijon : **Ndërtimi i projektit Udha e Gurit** , me numër identifikues:

<b>Nr. i prokurimit</b>	<b>VU644</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>60</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Nr. i brendshëm</b>	<b>VU644</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**Neni 1 Lënda**

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, sipas projektit, dokumentacionit standard si dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **VU644-24-056-511**

- 1.1 **Afati i fillimit të punimeve është 4 ( katër ) ditë** pas nënshkrimit të kontratës, respektivisht pasi të jetë bërë kërkesa nga Menaxheri i Kontratës i Punëdhënësit për fillim të punimeve dhe në rast se kushtet klimatike, nga palët nënshkruese të kësaj Kontrate, vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.2 **Punëdhënësi obligohet që para fillimit të punimeve t’ia dorëzoj Punëmarrësit tërë dokumentacionin e kompletuar të projektit në fjalë.**
- 1.3 Projekti do të realizohet **brenda periudhës 2 ( dy ) vjeçare**, sipas afatit të përcaktuar në nenin 5.2 të FTD-së pjesë e Dosjes së Tenderit, Kushtet e Veçanta të Kontratës, **respektivisht jo më gjatë se data 30.11.2025**, bazuar dhe shumën e mjeteve të buxhetuara sipas viteve.
- 1.4 Punëdhënësi, menjëherë pas lidhjes së kësaj kontrate, do të emëroi Menaxherin e Kontratës - Projektit si dhe Mbikëqyrësin e Drejtpërdrejtë të Menaxherit të Kontratës duke i përcaktuar edhe përgjegjësitë dhe detyrat lidhur me realizimin e kësaj Kontrate dhe ekzekutimin e punimeve sipas projektit.
- 1.5 Punëmarrësi obligohet që, në kërkesë me shkrim të Punëdhënësit apo organit të autorizuar prej tij, të kryej edhe punë tjera shtesë të paparapara lidhur me projektin në fjalë, por që nuk do të filloj me punimet shtesë përderisa me Punëdhënësin nuk arrihet marrëveshje- aneks kontratë me shkrim për të specifikuar punët dhe çmimin.
- 1.6 Vetëm Autoriteti Kontraktues mundë ti miratoi ndryshimet, modifikimet, shmangiet dhe zëvendësimet në Përshkrimin e Punës, në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi që rregullojnë këto çështje.
- 1.7 Punëmarrësi ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Punëdhënësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.8 Punëmarrësi do të penalizohet me shumën prej **0,10%** të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të pajustificuar të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej **10 %** të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.
- 1.9 Punëmarrësi, pas përfundimit të procedurave të pranimit teknik të punimeve, përmes afatit garantues i cili nuk mundë të jetë më i shkurtë se **6 ( gjashtë ) muaj + 1 ( një ) muaj** , e siguron Punëdhënësin se punët dhe detyrat

- e besuara janë kryer me një cilësi të lartë dhe sipas konditave të përcaktuara me projekt dhe sipas dispozitave të LMD-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.10 Garantimi i cilësisë së punëve nga ana e Punëmarrësit do të bëhet në afatin dhe në institucionin e përcaktuar si në Kushtet e Veçanta të Kontratës, pjesë e dosjes së tenderit.
  - 1.11 **Afati garantues fillon nga dita e pranimi teknik të përkohshëm të objektit.**
  - 1.12 Punëmarrësi obligohet që, brenda afatit kohorë garantues, me ftesë- kërkesë të Punëdhënësit t'i eliminoi, me shpenzime të tija, gjitha të metat eventuale të shfaqura në objekt me fajin e tij dhe atë në afatin prej 5 ditësh pune nga dita e dërgimit të ftesës.
  - 1.13 Në rast se Punëmarrësi në afatin e paraparë nuk i ndërmerr veprimet për eliminimin e të metave, Punëdhënësi të metat e paraqitura do ti eliminoi përmes angazhimit të një punë kryesi tjetër, e në barrë të Punëmarrësit, duke shfrytëzuar mjetet financiare të depozituara me Garancion të Sigurimit të Cilësisë.
  - 1.14 Punëmarrësi nuk do të përgjigjet për të metat e shfaqura si pasojë e shfrytëzimit – përdorimit jo adekuat të objektit të pranuar. Me këtë rast për bazë do të mirën dispozitat e LDM-së që rregullojnë këtë çështje.
  - 1.15 Gjatë kryerjes së punimeve do të udhëhiqet libri ndërtimorë dhe ditari i punës sipas normave ligjore në fuqi, ndërsa Punëdhënësi apo organi i autorizuar prej tij do ti vërtetoi punimet e kryera sipas dinamikës, konformë specifikimit në para masë , para llogari dhe planin dinamik të punëve.

#### **Pranimi teknik i objektit**

- 1.16 Pas përfundimit të punimeve Punëmarrësi do të kërkojë pranimin teknik të përkohshëm të objektit të përfunduar, ndërsa Punëdhënësi do të zbatoi procedurat e pranimi teknik të përkohshëm të objektit dhe atë nga momenti kur Menaxheri i Kontratës dhe Mbikëqyrësi Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Punëdhënësit e njoftojnë, me shkrim, Punëdhënësin mbi përfundimin e gjitha punëve të parapara.
- 1.17 Në pajtim me Kërkesat e saktësuara si ë Kushtet e Veçanta të Kontratës, Punëmarrësi do të depozitoni Sigurimin e Kualitetit të Punëve në shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontratës, **për një periudhë garantuese të defekteve prej 7 ( shtatë ) muajve nga data e pranimi teknik të përkohshëm në emër të shumës së mbajtjes së parasë.**

#### **Neni 2 Çmimi**

- 2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë në euro dhe kapë shumën prej: **359,717.22€ ( treqindpesdhjetenëntmijshatqindeshtatëmbëdhjetë/22Euro).**
- 2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.
- 2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Kontratës - Projektit dhe Mbikëqyrësi i Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Autoritetit Kontraktues.
- 2.4 Shuma e pagesës në avans nuk aplikohet.
- 2.5 Ashtu sikurse është rregulluar edhe me dispozita të Kushteve të Veçanta të Kontratës pjesë e dosjes së tenderit si dhe duke qenë se projekti në fjalë është projekt afatgjatë 2 ( dy ) vjeçar, ndërkaq prokurimi për realizimin e projektit nxitë ngritjen e obligimeve financiare të Autoritetit Kontraktues – Punëdhënësit që duhen përmbushur nga përvetësimet në vitin fiskal 2024 dhe 2025, palët kontraktuese pajtohen që dinamika e realizimit të punëve në projektin në fjalë të realizohet në harmoni me dinamikën e përvetësimeve të mjeteve financiare në këtë vit, 2024, në pajtim me pjesën e lëndës së kontratës – pjesë e dosjes së tenderit me nr. prok. **VU644 – 24 – 056 – 521**, respektivisht dinamika e realizimit të projektit të realizohet, me sa vijon :

**Në vitin kalendarik 2024, deri në shumën prej : 190,000.00€ mjete të siguruara si vijon :**

- nga buxheti i Ministrisë së Zhvillimit Rajonal, në shumë prej : 120,000.00€ ndërsa
- nga buxheti i Komunës së Vushtrrisë , në shumë prej : 70,000.00, mjete këto që duhen realizuar sipas dinamikës së përcaktuara por jo më gjatë se data **10.12.2024**

**Ndërsa, në vitin kalendarik 2025, deri në shumën prej : 169,717.22€, mjete të siguruara si vijon :**

- nga buxheti i Ministrisë së Zhvillimit Rajonal në shumë prej : 80,000.00€ ndërsa
- nga buxheti i Komunës së Vushtrrisë , në shumë prej : 89,717.22€

- 2.6 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimi Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Projektit dhe Mbikëqyrësi i Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Autoritetit Kontraktues.

#### **Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

- 3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

3.3 Në rast të paqartësisë apo mospërputhshmërisë lidhur me dispozitat e kësaj kontrate, palët do ti marrin për bazë dispozitat e përcaktuara si në Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të kontratës si dhe dokumentacionin pjesë përbërëse e dosjes së tenderit me nr. prokurimi : Vu644 – 24 – 6084 – 5-2-1 dhe Nr. të brendshëm të prok. VU644 – 24 – 056 - 521

3.4. Kontestet eventuale lidhur me dispozitat e kësaj kontrate palët do t'i zgjedhin me marrëveshje, në të kundërtën, kompetent për zgjidhje të kontestit do të jetë Gjykata Komerciale në Prishtinë ( Departamenti për Çështje Ekonomike ), ndërsa për bazë do të merren dispozitat e përcaktuara si në dokumentacionin – Dosjen e Tenderit me nr. prokurimi : VU644 – 24 – 6084 – 5-2-1 dhe Nr. të brendshëm të prok. VU644 – 24 – 056 – 521

#### Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, e-mail ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetohet", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe<sup>1</sup> në katër origjinale, prej të cilave 3 janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për : Autoritetin Kontraktues – Komuna Vushtrri

Për O.E. : “ Rinesa “sh.p.k. & “ Limit Project “  
“sh.p.k. & “ Ideal Partners “shpk &  
“ Lindart “shpk - Drenas

Emri:	Ilmi Azemi	Emri:	Faton Ramadani
Pozita:	drejtor	Pozita:	drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	31.07.2024	Data:	31.07.2024
Vula:		Vula:	



# KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: VU644-24-6084-5-2-1/C894

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë : <b>Ligji në fuqi në Republikën e Kosovës.</b>
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë : <b>gjuhët zyrtare në vend.</b>
sigurisë së tenderit	9.1	Vlera e sigurisë së tenderit : <b>3,294.18 EURO</b> Vlefshmëria e sigurisë së tenderit ne ditë <b>120</b>
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është <b>Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 20 % e vlerës së kontratës me kohëzgjatje deri me 30.12.2025 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës. Dokumenti - Polisa e sigurimit apo dokument banka të lëshuar nga ndonjë kompani e sigurimeve apo bankë të licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës me afat validiteti për kohëzgjatjen e periudhës deri me 30.12.2024 nga data e nënshkrimit të kontratës.</b>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhjeve është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhjeve është i pakufizuar e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhjeve është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda <b>2 ( ditë )</b> ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është: konform planit dinamik të dorëzuar sipas afatit të përcaktuar paraprakisht në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë : 2 (ditë) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
	17.2	<p>Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë : sipas Planit Dinamik , por jo më gjatë se afat i përcaktuar paraprakisht në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fillimi i punimeve : 4 ( katër ) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për ekzekutimin e punimeve dhe do të përfundojnë sipas planit dinamik të saktësuar në nenin 5.2 të Fletës të dhënave të Tenderit (FDT).</li> <li>- Projekti pjesë të kësaj lënde është dy vjeçare dhe do të realizohen në vitet 2024 , 2025 në të cilat punët do të realizohen në kontinuitet dhe atë sipas përvetësimeve të mjeteve dhe atë si vijon:</li> <li>- MZHR nga buxheti i saj vjetor i vitit 2024 financon këtë projekt me vlerë prej : 120,000.00</li> <li>- Komuna e Vushtrrisë nga buxheti i saj vjetor i vitit 2024 financon këtë projekt me vlerë prej : 70,000.00€</li> </ul>
		- MZHR nga buxheti i saj vjetor i vitit 2025 financon këtë projekt me vlerë prej : 80,000.00
		- Komuna e Vushtrrisë nga buxheti i saj vjetor i vitit 2025 financon këtë projekt me vlerë prej : 89,717.22€
Dëmet e likuiduara	19.1	<p>Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: 0,10 % të çmimit përfundimtar të Kontratës, për ditë të vonuar.</p> <p>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.</p>
Regjistri i punës	20.1	Kontraktuesi – Kryesi i Punimeve dhe Menaxheri i Projektit i Autoritetit Kontraktues do të mbajnë Ditarin e Punës dhe Librin Ndërtimor, gjatë gjithë kohës së ekzekutimit të kontratës, për të evidentuar të gjitha përkrahjet e punimeve të ekzekutuara në terren, për të konfirmuar sasinë dhe cilësinë e materialeve të përdorura në objektet – vend punishte, gjithashtu për të evidentuar ecurinë e punimeve, pengesat eventuale, aktivitetet e ndërmarra për eliminimin e pengesave të shfaqura, kohëzgjatjen e kohës sa kanë zgjatur pengesat dhe në fund, pas përfundimit të punimeve, për të dhënë një Rekapitulim të ecurisë së punimeve përmes të dhënave në shifra dhe data.
Inspektimi dhe testimi	22.1	<p>Menaxheri i Projektit: do të emërohet me vendim të veçantë nga Zyrtari Kryesor Administrativ i Autoritetit Kontraktues, pas nënshkrimit të kontratës.</p> <p>Do të jetë përgjegjës për menaxhimin e kontratës dhe mbikëqyrjen e cilësisë, sasisë dhe përshtatshmërisë së punimeve në objekt, në pajtim me dispozitat e saktësuar si në Kushtet e Përgjithshme të Kontratës dhe detyrat e përkrahura në vendimin mbi emërimin.</p> <p>Po ashtu, MZHR , monitoron këtë projekt në të gjitha fazat .</p>
Pagesa	24.1	<p>Pagesa do të kryhet sipas realizimit të punëve në terren, respektivisht situacioneve të aprovuara nga Menaxheri i Kontratës i Autoritetit Kontraktues.</p> <p>Pagesa do të kryhet në afatin sa më të shkurtër kohor, por jo më gjatë se</p>

		30 ditë nga data e pranimit dhe evidentimit të faturës nga zyrtari përgjegjës për pranimin dhe protokolimin e faturave i AK-së.
Parapagimi	26.1	NA
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: N / A
Shkaqet kompensim për	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë : deri me datë 30.12.2025 , duke filluar pas nënshkrimit të kontratës dhe fillimit të punimeve, konform Planit dinamik por jo më gjatë se Plani dinamik i përcaktuar në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	<p>Periudha garantuese e defekteve është : Periudha garantuese e defekteve është sipas vlerësimit të nen kriterëve, duke filluar nga data e pranimit teknik të përkohshëm, në shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontratës, për defektet e paraqitura në objekt.</p> <p>Dokumentit - Policës së Sigurimit të kualitetit të punëve e lëshuar nga një Bankë ose Kompani e Sigurimeve e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës, me afat të validitetit për kohëzgjatjen e periudhës prej 7 ( shtatë ) muajve, duke filluar nga data e pranimit teknik të punëve.</p>
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston ehtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është : përqindja e vlerësuar e punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Konform nenit 42 të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	<b>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Komercciale në Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike, në pajtim me ligjin në Kosovë.</b>



3.29	Furnizimi, transporti dhe punimi i betonit të armuar të themeleve të çelësive C-20/25. Dimensionet të punohet sipas detajit të projektit 60x25 cm në cmim të përfshirë kalupimi. Ngjeshja me vibrator, demontimi i kalupeve dhe mirmëbajtja e betonit sipas normave teknike	m <sup>3</sup>	31	101.69	18.00	120.00	3.152.54	567.46	3.7
3.30	"Natyrbeton", beton i papërkueshem nga uji, beton i çelësive C-20/25. Në cmim të përfshirë kalupimi, ngjeshja me vibrator, demontimi i kalupeve dhe mirmëbajtja e betonit sipas normave teknike, sipas specifikimit teknik dhe logaritës statike.	m <sup>3</sup>	29	101.69	18.00	120.00	2.949.15	530.85	3.4
3.31	Furnizimi, transporti dhe betonimi i pllakes nën dyshemene e kerrit të Tempjeve, me beton C-20/25 dhe trashësi t=12cm. Pllaka realizohet me armim konstruktiv, me armature rreze Q=188. Në cmim të përfshirë kalupimi, ngjeshja me vibrator, demontimi i kalupeve dhe mirmëbajtja e betonit sipas normave teknike, sipas specifikimit teknik dhe logaritës statike.	m <sup>3</sup>	13.2	101.69	18.00	120.00	1.342.37	241.63	1.5
3.32	Furnizimi, transporti dhe punimi i ulësës "U1". Kualiteti i betonit: "Natyrbeton", beton i papërkueshem nga uji, beton i çelësive C-20/25, duke përfshirë dhe themelin. Dimensionet të punohet sipas detajit të projektit. Në cmim të përfshirë kalupimi, ngjeshja me vibrator, demontimi i kalupeve dhe mirmëbajtja e betonit sipas normave teknike	m <sup>3</sup>	15	186.44	18.00	220.00	2.796.61	503.39	3.3
3.33	Furnizimi, transporti dhe punimi i ulësës "U2". Kualiteti i betonit: "Natyrbeton", beton i papërkueshem nga uji, beton i çelësive C-20/25, duke përfshirë dhe themelin. Dimensionet të punohet sipas detajit të projektit. Në cmim të përfshirë kalupimi, ngjeshja me vibrator, demontimi i kalupeve dhe mirmëbajtja e betonit sipas normave teknike	m <sup>3</sup>	21	186.44	18.00	220.00	3.915.25	704.75	4.6
3.34	Furnizimi, transporti dhe punimi i ulësës "U3". Kthina teknike. Kualiteti i betonit: "Natyrbeton", beton i papërkueshem nga uji, beton i çelësive C-20/25, duke përfshirë dhe themelin. Dimensionet të punohet sipas detajit të projektit. Në cmim të përfshirë kalupimi, ngjeshja me vibrator, demontimi i kalupeve dhe mirmëbajtja e betonit sipas normave teknike	m <sup>3</sup>	24	186.44	18.00	220.00	4.474.58	805.42	5.2
3.35	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e hekuri në punë sipas detajeve të arnimiti.	kg	6800	1.19	18.00	1.40	8.067.80	1.452.20	9.9
4	<b>PUNËT NE SIPERFAQE - Oborri me kubeza</b>								
4.1	Furnizimi, transporti, dhe vendosja e kubezave të parapergoditura nga betoni d=8cm, duke përfshirë shtresën e rreses fraks. 2-4 mm, mbushjen e fuges me material adekuat.	m <sup>2</sup>	1120	13.56	18.00	16.00	15.186.44	2.733.56	17.9
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e elementeve të parapergoditura nga betoni për kufizimin e kubezave dim 8x20 cm	m <sup>1</sup>	240	16.95	18.00	20.00	4.067.80	732.20	4.8
5	<b>PUNËT NE SIPERFAQE - Fusha sportive</b>								
5.1	Furnizimi, transporti, shtirimi, nivelizimi dhe ngjeshja e shtresës së asfaltit betonit d=6cm AB 0-16mm	m <sup>2</sup>	2160	7.63	18.00	9.00	16.474.56	2.965.42	19.4
5.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës vetënivelizuese, në hapësirat e dushave sportive. Punohej me vetë-nivëlizues nga baza e çimentos me veti ngjithëse me granulum, vetë-nivëlizim nga gjendja e derdhjes (fluida) në vetë-nivëlizim dhe finalizim si masë e ngurtë si bazë e rrafshët për vendosjen e dyshemesë finale - shtresës së okritit.	m <sup>2</sup>	2160	3.39	18.00	4.00	7.322.03	1.317.97	8.6
5.3	Furnizimi, transporti, shtirimi, nivelizimi i shtresës së Akilit sportiv d=0.5cm. Punimi shtirëja dhe finalizimi i shtresës të behët në përpulje me standardet EN - 14904	m <sup>2</sup>	2060	4.24	18.00	5.00	8.728.81	1.571.19	10.3

<p>5.4</p> <p>Furnizimi dhe vendosja kubezave të buta të gomës të kendi i fëmijëve, kubezat me dim. 400x400mm dhe trashësi t=40mm. Kubezat të kene keto specifika:          - Rezistente ndaj kushteve atmosferike.          - Siperfaqe kunder reshqites,          - Rezistente ndaj rrezëve UV          - Të lehta për mirëmbajtje          - Të thihje maksimale të goodijëve.          Ngjyra të jetë kombinim në mes të ngjyrës së verdhë dhe hiri, sipas dizajnit në projekt. Ky pozicion të realizohet sipas instruksioneve nga mbikqyrsi i punimeve dhe investitori.</p>	m <sup>2</sup>	110	28.81	18.00	34.00	3,169.49	570.51	3,7
<p>5.5</p> <p>Furnizimi me material dhe punimi i vijave të fushës së futbollit, basketbollit, volejbollit si dhe vijave të parkingu me ngjyra të bardhë të qendrueshme ndaj llogeshit, gjeresi 5cm</p>	m <sup>1</sup>	520	5.08	18.00	6.00	2,644.07	475.93	3,1
<p>5.6</p> <p>Furnizimi me material, punimi dhe ngjyrosja e tribunave tek spektatori si dhe të pjesës së kubezave të parku, realizohet me ngjyre me baze yndyrore (ose ngjashem) "emajll" odukori, rezistente ndaj ndikimeve të natyrës dhe ferkimeve fizike – me nuanca të ngjyrave sipas detaleve në projekt. Ky pozicion të realizohet sipas instruksioneve nga mbikqyrsi i punimeve dhe investitori</p>	m <sup>2</sup>	138	8.47	18.00	10.00	1,169.49	210.51	1,3
<p>5</p> <p>PUNËT METALIKE</p> <p>Punimi, transporti dhe montimi i gardhit metalik me lartësi h=6m për mbrojtjen e largimit të topit nga fushat e tenisit (në të kater anet) dhe fusha e futbollit (pas portave) duke përfshi profilet metalik dim. 70x70x3 mm për shtylla n e cdo (min.) 1.5m, profile horizontale dhe diagonale dim 40x40x2mm, në llogarit të parashitet edhe rrjeta gjashtëkëndshë e zinkuar me trashësi tëlli 1mm sipas detajit "MT1" si dhe porta për qasje (të fushat e tenisit) në projekt.</p>	m <sup>1</sup>	209	80.51	18.00	95.00	16,826.27	3,028.73	19,8
<p>5</p> <p>PUNËT TË TJERA</p> <p>Fabrikimi, sjellja dhe montimi i profileve të drurit nga druri me përpunim termik, rezistent ndaj ndikimeve atmosferike, ngjyrë druri. Profilet kanë dimensione (prejre tërthore) 45x45mm, të ngjyrosura me masë mbrojtëse në përpunim termik. Përfshi ankorimet, ankorimi bëhet përmes buloneve nga çeliku jo korrediv, mbi ulëset e jashtme nga masivi nga guri natyral (apo betoni dekorativ)</p>	m <sup>2</sup>	121	5.08	18.00	6.00	615.25	110.75	7
<p>5.4.1</p> <p>Furnizimi, transporti dhe vendosja e ulësëve të parqeve L=1.6m . Ulset janë nga druri industrial i përpunuar teknikisht nga panellet uje-qendruese të vendosura mbi konstruksionin e qelikut të galvanizuar.Në qmin të llogaritit dhe ankorimi dhe fiksimi për bazen me bazamente të fshëhura nga betoni.</p>	cope	6	211.86	18.00	250.00	1,271.19	228.81	1,5
<p>Fabrikimi, sjellja dhe montimi i strukturave metalike për parkim (qëndrim) të biçikletave, sipas detajit: "Parkimi I Biçikletave" dhe metodologjisë operative në përkrahim teknik.</p>	cope	3	211.86	18.00	250.00	636.59	114.41	2
<p>Furnizimi, transporti dhe vendosja e shportave metalike, se bashku me koven metalike në volumn V=10L</p>	cope	6	101.69	18.00	120.00	610.17	109.83	7

	Furnizimi, transporti dhe vendosja e portave sipas materialeve dhe dimensioneve ne detal.	cope	2	1,694.92	18.00	2,000.00	3,389.83	610.17	4,000.
5.42	Furnizimi, transporti dhe vendosja e koshave sipas materialeve dhe dimensioneve ne detal.	cope	2	2,118.64	18.00	2,500.00	4,237.29	762.71	5,000
5.43	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrejetës për volejball duke përfshirë shtyllat, menyrën e ankerimit në fushë dhe të gjitha masat për funksionalizim me standarde teknike sipas materialeve dhe dimensioneve ne detal	cope	1	2,118.64	18.00	2,500.00	2,118.64	381.36	2,500
5.44	Furnizimi, transporti dhe vendosja e lodrës me kodin SW 03 sipas materialeve dhe dimensioneve ne detal.	cope	1	1,271.19	18.00	1,500.00	1,271.19	228.81	1,500
5.45	Furnizimi, transporti dhe vendosja e lodrës me kodin PS 31 sipas materialeve dhe dimensioneve ne detal.	cope	1	1,271.19	18.00	1,500.00	1,271.19	228.81	1,500
							165,327.97	29,759.03	195,087

## NËTOTALI II:

III Shëtitoria - Vushtrri									
Punët pregaditore									
1									
1.1	Shtetimi i trases së shëtitores sipas projektit (pikëtimi i shëtitores në terren)	m <sup>1</sup>	170.00	0.85	18.00	1.00	144.07	25.93	17
1.2	Demolimi i objekteve të forta si beton, beton i armuar, mure nga bloka, gurë etj. Largimi i materialit të demtuar dhe transporti deri në depони legale ku e përcakton organi mbikqyrës.	m <sup>3</sup>	120.00	33.90	18.00	40.00	4,067.80	732.20	4,800
1.3	Hedja dhe pastrimi i shtresës së sipërfaqes së rrugës nga Asfalt, betoni apo gurë. Largimi i materialit të demtuar dhe transporti deri në depони legale ku e përcakton organi mbikqyrës.	m <sup>2</sup>	1640.00	1.69	18.00	2.00	2,779.66	500.34	3,200
<b>2 Punët e dhent</b>									
2.1	Gërmimi i shtresave të shëtitores në thellësi sipas kuotave të projektit. Materiali të laghet deri në depони të përkohshme për rikthimin e materialit për mbushje.	m <sup>3</sup>	721	5.08	18.00	6.00	3,666.10	659.90	4,300
2.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri në Ms-300 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1200.00	0.85	18.00	1.00	1,016.95	183.05	1,200
2.3	Furnizimi, transporti, shtirja dhe nivelizimi i dhent humusor për sipërfaqet gjelbëruese d=20cm. Dheu duhet të ketë përmbajtje organike dhe të jetë i përshtatshëm për mbijeljen dhe zhvillimin e barit	m <sup>3</sup>	121.00	8.47	18.00	10.00	1,025.42	184.58	1,200
<b>3 Punët e gjelbrimit</b>									
3.1	Mbijelja e barit në hapësirat e planifikuara me të ashtuquajturën bari "Holandez" duke përfshirë mirëmbajtjen e tij me uji dhe me koha të duhur për të mundësuar mbirjen dhe zhvillimin e suksesshëm.	m <sup>2</sup>	615.00	1.69	18.00	2.00	1,042.37	187.63	1,200
3.2	Sjellja e materialit dhe mbijelja e drunjtëve-pemëve të llojit "Biliri" dhe "Frasherit". Mirëmbajtja deri në vëllimin e plotë. Sipas përkrahimit teknik	Cope	20.00	29.66	18.00	35.00	593.22	106.78	1,200
<b>4 Mbistruktura e rrugës</b>									
4.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës së tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. në trashësi t=25 cm. Ms>600 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	300.00	11.86	18.00	14.00	3,559.32	640.68	4,000

4.2	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tarrpimit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. Në trashësi t=15 cm. Ms=800 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	180.00	11.86	18.00	14.00	2,135.59	384.41	2,520.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i gurëve shkajoreve (gure natyral) të ndarjes në mes të shtresës dhe sipërfaqes gjelberuese. Vendosja e shkajoreve të behet në shtresë betoni të kualitetit të betonit klas C-25. Poashtu guret shkajore do të vendosen në nivel.	m <sup>3</sup>	60.00	16.95	18.00	20.00	1,016.95	183.05	1,200.00
4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gurëve shkajoreve (gure natyral) të ndarjes në mes të shtresës dhe sipërfaqes gjelberuese. Vendosja e shkajoreve të behet në shtresë betoni të kualitetit të betonit klas C-25. Poashtu guret shkajore do të vendosen në nivel.	m <sup>3</sup>	336.00	21.19	18.00	25.00	7,118.64	1,281.36	8,400.00
4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i gurëve kubike të perpunuar me dimensione 10 x10 cm X min 8 cm trashësi, me prejardhje të gurit eruptiv. Vendosja e gurëve të behet në shtresën me llac cimentoje të nivelizuar sipas pjertesisë në projekt. Lloji i gurit të plotësuar kërkuesat e përshkruar teknik, ngjyra të përcatohet nga investitori dhe organi mbikqyres.	m <sup>2</sup>	800.00	55.08	18.00	65.00	44,067.80	7,932.20	52,000.00
4.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i gurëve katërkëndesh të perpunuar me dimensione 10 x10 cm X min 6 cm trashësi, me prejardhje të gurit eruptiv. Vendosja e gurëve të behet me llac cimentoje të nivelizuar sipas pjertesisë në projekt. Lloji i gurit të plotësuar kërkuesat e përshkruar teknik, ngjyra të përcatohet nga investitori dhe organi mbikqyres.	m <sup>2</sup>	400.00	59.32	18.00	70.00	23,728.81	4,271.19	28,000.00
4.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i fugave nga llac cimentoje (pezirëzëj rere-cimento raport 1:1), me pigment adekuat për ngjyrën e perzgjedhur, poashtu të llogaritet edhe aktiv për jopershkueshmëri nga uji.	m <sup>2</sup>	1200.00	2.54	18.00	3.00	3,050.85	549.15	3,600.00
5	<b>Punet e tjera</b>								
5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e ulësëve të parqeve L=1.6m. Ulset janë nga druri industrial i perpunuar teknikisht nga panellet uje-qendruese të vendosura mbi konstruktionin e qelikut të galvanizuar. Në qimin të llogaritiet dhe ankorimit dhe fiksimit për bazën me bazamente të fshëhura nga betoni.	cope	12.00	211.86	18.00	250.00	2,542.37	457.63	3,000.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e siportave metalike, se bashku me koven metalike në volum V=10L	cope	4.00	55.08	18.00	65.00	220.34	39.66	2,000.00
5.3	Fabrikimi, sjellja dhe montimi i gardhit mbrojtës të kanalit I hapur. Gardhi punohet nga shylla druri me dim. 80x80mm dhe gjatësi l=120cm të cilat vendosen cdo 156cm. Brenda shyllave vendosen vertikalisht derrasat me dim 120mmx22mm dhe l=115 ne cdo 40mm distance të cila shangohen në 2 derrasat horizontale me dim 50x50mm, sipas detajit: "Gardhi" dhe përshkruar teknik. Druri të jetë dru i impregnuar. Në cmin të perfshihet edhe bazamenti nga betoni i armuar, me dim: 30cm x 30cm dhe t=30cm, klasa C-20/25 se bashku me ankerat për ankerimin e shyllave të drurit. Në cmin të perfshihen të gjithë aksesoret perqeljes deri në funksionalizim.	m <sup>3</sup>	130.00	59.32	18.00	70.00	7,711.86	1,388.14	9,100.00
6	<b>Punimi I urave</b>								
6.1	Germimi i dheut të kateg III-IV per hapjen e themeleve të urave, sipas detajeve të projektit.	m <sup>3</sup>	22.00	6.78	18.00	8.00	149.15	26.85	250.00
6.2	Furnizimi, transporti, shtrimi dhe nivelizimi i gurit të thyer fraksion 0-63 mm me trashësi d=25cm të sipërfaqet për kubeza, fusha sportive dhe në këndin e lojërave	m <sup>3</sup>	5.00	18.64	18.00	22.00	93.22	16.78	250.00

6.3	Furnizimi, transporti, shtrimi dhe nivelizimi I gurit te thyer 0-31.5 mm, l=15cm, duke u llogaritur ngeshja me vibrocilinder min 7 ton. Ngeshmeria e nevojshme para vendosjes se kubzave dhe betonit duhet deshmuar me prova ne vend dhe duhet te arrihet mmin 40 Mpa	m <sup>3</sup>	3.00	18.64	18.00	22.00	55.93	10.07	66.00
6.4	Furnizimi, transporti, dhe betonimi i themeleve i cilesise C-25/30. Dimensionet te punohen sipas detaje te projektit. Ne cmin te perfshihet kallupimi, ngeshja me vibrator, demontimi i kallupeve dhe mirembajtja e betonit sipas normave teknike	m <sup>3</sup>	8.20	110.17	18.00	130.00	903.39	162.61	1,066.00
6.5	Furnizimi, transporti, preçja, lakimi dhe vendosja e hekurit ne pune sipas detaleve te armimit.	kg	7500.00	1.10	18.00	1.30	8,262.71	1,467.29	9,750.00
6.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe montimi I mbafteseve jvësore te urezave. Materiali I trijeve eshte dru I lameluar I cilesis se larte GL24 me forme harkore si ne projekti dimensionit i preçjes teshore b/h=18/30 cm, gjatesi min 430cm (shi vizatimin), ne cmin te perfshihen te gjitha mjetet lidhese si ne detaje te projektit. Pagesa behet per cope.	cope	6.00	550.95	18.00	650.00	3,305.08	594.92	3,900.00
6.7	Furnizimi, transporti, vendosja dhe montimi i elementeve te mbistrutues se ures me derrasa dimensione 180x20x4 cm ne tere gjatesine ures si ne projekt. Cilesia e drurit duhet te jete me rezistueshmeri ne ambientin e jashtem (dru i impregnuar) ne cmin te perfshihen te gjitha mjetet lidhese si ne detaje te projektit . Pagesa behet per m2.	m <sup>2</sup>	28.00	127.12	18.00	150.00	3,559.32	640.68	4,200.00
6.8	Furnizimi, transporti, vendosja dhe rrethojes nga druri si ne projekt. Cilesia e drurit duhet te jete me rezistueshmeri ne ambientin e jashtem (dru i impregnuar) ne cmin te perfshihen te gjitha mjetet lidhese si ne detaje te projektit . Pagesa behet per m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	24.00	169.49	18.00	200.00	4,067.80	732.20	4,800.00
<b>NËTOTALI II:</b>							129,884.75	23,379.25	153,264.00

**PARAMASA DHE PARALOGARIA PER UJTJE DHE DRENAZHIM/FUSHAT MULTIFUNKSIONALE**

III		Njesia	Sasia								
1		PUNMET E UJTJES									
1.1	Furnizimi dhe Montimi I sprinklerav statik S - 10 VAN-10.0m <sup>3</sup> -nga prodhuesi RAIN BIRD ose ekuivalent, me hyrje 1/2" ose Ø20mm. Në cmin te llogariten T-lidhëset si dhe kthesat per lidhjen e gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri te sprinkleri.	COPë	7.00	42.37	18.00	50.00	296.61	53.39			
1.1.1	R=10.0m <sup>3</sup> - 180°	COPë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.53			
1.1.2	Furnizimi dhe Montimi I Sprinklerav statik S - 10 VAN-6.0m <sup>3</sup> -nga prodhuesi RAIN BIRD ose ekuivalent, me hyrje 1/2" ose Ø20mm. Në cmin te llogariten T-lidhëset si dhe kthesat per lidhjen e gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri te sprinkleri.	COPë	12	42.37	18.00	50.00	508.47	91.53			
1.2.1	R=6.0m <sup>3</sup> - 180°	COPë	22.00	12.71	18.00	15.00	279.66	50.34			
1.3	Furnizimi dhe Montimi I Sprinklerav statik S - 10 VAN-4.5m <sup>3</sup> -nga prodhuesi RAIN BIRD ose ekuivalent, me hyrje 1/2" ose Ø20mm. Në cmin te llogariten T-lidhëset si dhe kthesat per lidhjen e gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri te sprinkleri.	COPë	60	12.71	18.00	15.00	762.71	137.29			
1.3.1	R=4.5m <sup>3</sup> - 180°	COPë	60	12.71	18.00	15.00	762.71	137.29			
1.4	Furnizimi dhe Montimi I Sprinklerav statik S - 10 VAN-3.5m <sup>3</sup> -nga prodhuesi RAIN BIRD ose ekuivalent, me hyrje 1/2" ose Ø20mm. Në cmin te llogariten T-lidhëset si dhe kthesat per lidhjen e gypit fleksibil nga tubacioni furnizues deri te sprinkleri.	COPë	60	12.71	18.00	15.00	762.71	137.29			
1.4.1	R=1.8m <sup>3</sup> - 180°	COPë	60	12.71	18.00	15.00	762.71	137.29			

1.5	Blerja dhe Montimi i Elektrovalvoles me regullator te fluksit Ø40mm, valvolat duhet të jenë të pajisura me pusetë adekuate per vodite	copë	1.00	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35
1.6	Furnizimi dhe montimi i Controllerit ESP-RZX6-230V.	copë	1.00	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35
1.7	Blerja dhe montimi i sensorit per shi në menyë automatike për ndërpërje të ujtit.	copë	1.00	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35
1.8	Furnizimi dhe montimi i filtrit Ø50mm, 150ml/krona disk.	copë	1.00	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35
1.9	Furnizimi dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar Ø20mm, në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët fazonike.	m <sup>1</sup>	210.00	2.54	18.00	3.00	533.90	96.10	63
1.10	Furnizimi dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar Ø63mm, në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët fazonike.	m <sup>1</sup>	500.00	4.24	18.00	5.00	2,118.64	381.36	250
1.11	Furnizimi dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar Ø90mm, në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët fazonike.	m <sup>1</sup>	100.00	7.63	18.00	9.00	762.71	137.29	90
<b>INSTALIMET E KANALIZIMIT</b>									
2.0	<b>Punët e dheut</b>								
2.1	Hapia e kanalit me makinë në thellësi h=1.0m dhe b=0.6m, L=250m	m <sup>3</sup>	150.00	5.08	18.00	6.00	762.71	137.29	90
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit dhe shtrija e zallit nën dhe perreth gyp me trashësi t=15cm	m <sup>3</sup>	25.68	0.85	18.00	1.00	21.76	3.92	2
2.3	Mbulimi i kanalit me material të gërmuar dhe ngjeshje	m <sup>3</sup>	124.32	0.85	18.00	1.00	105.36	18.96	12
2.4	Largimi i dheut të tepert	m <sup>3</sup>	25.68	0.85	18.00	1.00	21.76	3.92	2
2.5	Ndërtimi i pusetave për revidim, pusetat ndërtohen nga gypat e fabrikuar ndërsa kineta ndërtohet në vend, shkallët nga armatura Ø25mm gdo 30cm, me kapak të metalt.								
2.5.1	Ø800mm	copë	2.00	169.49	18.00	200.00	338.98	61.02	4
2.6	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave për drenazhë HDPE l vrimezuar me te gjitha pjesët fazonike	m	250.00	2.54	18.00	3.00	635.59	114.41	7
2.6.1	Ø160 mm	m <sup>3</sup>	120.00	5.08	18.00	6.00	610.17	109.83	7
2.7	Hapia e kanalit me makinë në thellësi h=1.2m, gjërësi b=0.6m,dhe gjatësi rreth L=200m	m <sup>3</sup>	20.54	0.85	18.00	1.00	17.41	3.13	2
2.8	Planifikimi i fundit të kanalit dhe shtrija e zallit nën dhe perreth gyp me trashësi t=41cm	m <sup>3</sup>	99.46	0.85	18.00	1.00	84.29	15.17	7
2.9	Mbulimi i kanalit me material të gërmuar në parë, shtrija dhe ngjeshja e materialit të bëhet në shtresa jo më të mëdha se 25cm.Ngjeshja të bëhet me mjete adekuate vibruese.	m <sup>3</sup>	20.54	0.85	18.00	1.00	17.41	3.13	2
2.10	Largimi i dheut të tepert të mbetur nga gërmimi deri në deponi ku e cakton organi mbikqyrës -investitori	m <sup>3</sup>							
2.11	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave për ujërat atmosferike si në projekt PVC SN-8 l brinzuar								
2.11.1	Ø160 mm	m <sup>1</sup>	200.00	6.78	18.00	8.00	1,355.93	244.07	11
2.12	Furnizimi , transporti i materialeve dhe punimi i pusetave për revidim, ndërtohen nga gypat e parafabrikuar beton-arme përfshi konuset adekuate, kineta ndërtohet në vend nga betoni monolit (me ramje dhe glazurë të përpunuar për rrjedhje të përshtratshme), shkallët nga shufra hekuri Ø18mm gdo 30cm, me kapak të metalt-gjizë për ngarkesa deri në 25 t, thellësia e pusetave eshte H=1m								
2.12.1	Ø800mm	copë	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	
2.13	Furnizimi transporti dhe montimi i Ujmbledhësave gjatësor me dimensione 3.3m x 0.15m	copë	1.00	67.80	18.00	80.00	67.80	12.20	
<b>NËTOTALI III:</b>							9,632.39	1,733.83	11

Numri i prokurimit: VJ644-24-6084-5-2-1apo nr. i brendshem VJ644-24-6084-5-2-Ndërtimi i projektit Udhë e Gurit

## R E K A P I T U L I M I

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
2	Ndertimi i fushes multifunkionale, fushat e tenisit dhe Shetitorja ne Vushtri Shetitorja - Vushtri	195,087.00 153,264.00
3	PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER UJTJE DHE DRENAZHIM/FUSHAT MULTIFUNKSIONALE	11,366.22
TOTALI PËRGJITSHËM =		295,212.71
TVSH=		53,138.29
TOTALI PËRGJITSHËM ME TVSH = I+II:		359,717.22
IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)		
EMRI I OE:	Rines SHPK	
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Faton Ramadani	
NËNSHKRIMI:		
DATA:	11.07.2024	
VULA:		