



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-24-7692-5-2-1/C948
14 Nr. 766/24
Dt. 19.09.2024

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Ilmi Azemi – Drejtor i Drejtorisë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejshëm **PUNËDHËNËSI**) , dhe
2. “ **Kopshti “sh.p.k., emri i biznesit, me ARBK: 811336248, me seli në Vushtrri, të cilën e përfaqëson z. Fatmir Kajtazi, në tekstin e mëtejshëm: KRYESI I PUNËVE**

janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike për punë, me sa vijon : **Lot. 2 - Ndërtimi i rrugëve me kubza betoni, si vijon :**

- 1) Rruga Nebi Avdiu (L=285 m', b=4 m);
- 2) Rruga Sejdi Sahiti (L=278 m', b=4 m);
- 3) Rruga Demir Halili (L=175m', b=4m);
- 4) Rruga Kërqova (L=275m', b=4m) dhe
- 5) Rruga Selim Ferati (L=260m', b=4m);

, me numër identifikues:

Nr. i prokurimit	VU644	2	4	29	3	0	5	2	1
Nr. i brendshëm	VU644	2	4	0	4	9	5	2	1

Neni 1 Lënda

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : ndërtimi i rrugëve me ekzekutimin e punëve si vijon Punëve përgatitore, punët e dheut, punët e zhavorrit, punët e betonit, punët e asfaltit, punët e kanalizimit atmosferik duke përfshirë ato tokësore, montuese, të betonit dhe armaturës, punët e ndriçimit dhe infrastrukturës nëntokësore, punët e sinjalizimit horizontal dhe vertikal, sipas projektit, dokumentacionit standard, Projektit dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : VU644-24-049-511

- 1.1 **Afati i fillimit të punimeve është 5 (pesë) ditë pas nënshkrimit të kontratës, respektivisht pasi të jetë bërë kërkesa nga Menaxheri i Kontratës i Punëdhënësit për fillim të punimeve dhe në rast se kushtet klimatike, nga palët nënshkruese të kësaj Kontrate, vlerësohen të përshtatshme për punë.**
- 1.2 **Punëdhënësi obligohet që para fillimit të punimeve t'ia dorëzoj Punëmarrësit tërë dokumentacionin e kompletuar të projektit në fjalë.**
- 1.3 **Projekti do të realizohet brenda periudhës tre vjeçare, sipas afatit të përcaktuara në Kushtet e Veçanta të Kontratës dhe mjeteve të buxheturara sipas viteve, jo më gjatë se data: 30.08.2026**
- 1.4 **Punëdhënësi, menjëherë pas lidhjes së kësaj kontrate, do të emëroj Menaxherin e Projektit si dhe Mbikëqyrësin e Drejtpërdrejtë të Menaxherit të Kontratës duke i përcaktuar edhe përgjegjësitë dhe detyrat lidhur me realizimin e kësaj Kontrate dhe ekzekutimin e projektit.**
- 1.5 **Punëmarrësi obligohet që, në kërkesë me shkrim të Punëdhënësit apo organit të autorizuar prej tij, të kryej edhe punë tjera shtesë të paparapara lidhur me projektin në fjalë, por që nuk do të filloj me punimet shtesë përderisa me Punëdhënësin nuk arrihet marrëveshje- aneks kontratë me shkrim për të specifikuar punët dhe çmimin.**

- 1.6 Vetëm Autoriteti Kontraktues mundë ti miratoi ndryshimet, modifikimet, shmangiet dhe zëvendësimet në Përshkrimin e Punës, në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi që rregullojnë këto çështje.
- 1.7 Punëmarrësi ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Punëdhënësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.8 Punëmarrësi do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të pajustificuar të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.
- 1.9 Punëmarrësi, pas përfundimit të procedurave të pranimit teknik të punimeve, përmes afatit garantues i cili nuk mundë të jetë më i shkurtë se 24 muaj , e siguron Punëdhënësin se punët dhe detyrat e besuara janë kryer me një cilësi të lartë dhe sipas konditave të përcaktuara me projekt dhe sipas dispozitave të LMD-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.10 Garantimi i cilësisë së punëve nga ana e Punëmarrësit do të bëhet në afatin dhe në institucionin e përcaktuar si në Kushtet e Veçanta të Kontratës, pjesë e dosjes së tenderit.
- 1.11 Afati garantues fillon nga dita e pranimit teknik të përkohshëm të objektit.
- 1.12 Punëmarrësi obligohet që, brenda afatit kohorë garantues, me ftesë- kërkesë të Punëdhënësit t'i eliminoi, me shpenzime të tija, gjitha të metat eventuale të shfaqura në objekt me fajin e tij dhe atë në afatin prej 5 ditësh pune nga dita e dërgimit të ftesës.
- 1.13 Në rast se Punëmarrësi në afatin e paraparë nuk i ndërmerr veprimet për eliminimin e të metave, Punëdhënësi të metat e paraqitura do ti eliminoi përmes angazhimit të një punë kryesi tjetër, e në barrë të Punëmarrësit, duke shfrytëzuar mjetet financiare të depozituara me Garancion të Sigurimit të Cilësisë.
- 1.14 Punëmarrësi nuk do të përgjigjet për të metat e shfaqura si pasojë e shfrytëzimit – përdorimit jo adekuat të objektit të pranuar. Me këtë rast për bazë do të mirën dispozitat e LDM-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.15 Gjatë kryerjes së punimeve do të udhëhiqet libri ndërtimorë dhe ditari i punës sipas normave ligjore në fuqi, ndërsa Punëdhënësi apo organi i autorizuar prej tij do ti vërtetoi punimet e kryera sipas dinamikës, konformë specifikimit në para masë , para llogari dhe planin dinamik të punëve.

Pranimi teknik i objektit

- 1.16 Pas përfundimit të punimeve Punëmarrësi do të kërkoj pranimin teknik të përkohshëm të objektit të përfunduar, ndërsa Punëdhënësi do të zbatoj procedurat e pranimit teknik të përkohshëm të objektit dhe atë nga momenti kur Menaxheri i Kontratës dhe Mbikëqyrësi Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Punëdhënësit e njoftojnë, me shkrim, Punëdhënësin mbi përfundimin e gjitha punëve të parapara.
- 1.17 Në pajtim me Kërkesat e saktësuara si ë Kushtet e Veçanta të Kontratës, Punëmarrësi do të depozitohet Sigurimin e Kualitetit të Punëve në shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontratës, për një periudhë garantuese të defekteve prej 24 muajve nga data e pranimit teknik të përkohshëm në emër të shumës së mbajtje së parasë.

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë në euro dhe kapë shumën prej: 153,492.40€ (njëqindpesdhjetetremijkatërqindnëntdhjetedy/40Euro).
- 2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.
- 2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Mbikëqyrësi i Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Autoritetit Kontraktues.
- 2.4 Shuma e pagesës në avans nuk aplikohet.
- 2.5 Ashtu sikurse është rregulluar edhe me dispozita të Kushteve të Veçanta të Kontratës pjesë e dosjes së tenderit si dhe duke qenë se projekti në fjalë është projekt afatgjatë 3 (tre) vjeçar, ndërkaq prokurimi për realizimin e projektit nxitë ngritjen e obligimeve financiare të Autoritetit Kontraktues – Punëdhënësit që duhen përmbushur nga përvetësimet në vitin fiskal 2024, 2025 dhe 2026, palët kontraktuese pajtohen që dinamika e realizimit të punëve në projektin në fjalë të realizohet në harmoni me dinamikën e përvetësimeve të mjeteve financiare në këtë vit, 2024, në pajtim me pjesën e lëndës së kontratës – pjesë e dosjes së tenderit me nr. prok. VU644 – 24 – 049 – 521, respektivisht dinamika e realizimit të projektit të realizohet, me sa vijon :
Në vitin kalendarik 2024, deri në shumën prej : 45,000.00€,
Në vitin 2025, deri në shumën prej : 108,014.60€, ndërsa
Në vitin kalendarik 2026 , deri në shumën prej : 477.80€

2.6 PAGESA E FUNDIT DO TË KRYHET PASI KONTRAKTUESI TË KETË PËRFUNDUAR PUNIMET DHE KOMISIONI I PRANIMIT TEKNIK TË KETË LËSHUAR RAPORTIN PËR PRANIMIN TEKNIK TË PUNIMEVE TË PËRFUNDUARA, ME SITUACION TË NËNSHKRUAR NGA MENAXHERI I PROJEKTIT DHE MBIKËQYRËSI I DREJTPËRDREJTË I MENAXHERIT TË KONTRATËS I AUTORITETIT KONTRAKTUES.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

3.3 Në rast të paqartësisë apo mospërputhshmërisë lidhur me dispozitat e kësaj kontrate, palët do të marrin për bazë dispozitat e përcaktuara si në Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të kontratës si dhe dokumentacionin pjesë përbërëse e dosjes së tenderit me nr. prok. VU644 – 24 – 049 - 521

3.4. Kontestet eventuale lidhur me dispozitat e kësaj kontrate palët do t'i zgjedhin me marrëveshje, në të kundërtën, kompetent për zgjidhje të kontestit do të jetë Gjykata Komercale në Prishtinë (Departamenti për Çështje Ekonomike), ndërsa për bazë do të merren dispozitat e përcaktuara si në dokumentacionin – Dosjen e Tenderit me nr. prok. VU644 – 24 – 049 – 521

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.





4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe¹ në katër origjinale, prej të cilave 3 janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për : Autoritetin Kontraktues – Komuna
Vushtrri

Për O.E. : “ Kopshti “sh.p.k. – Vushtrri

Emri:	Ilmi Azemi	Emri:	Fatmir Kajtazi
Pozita:	drejtor	Pozita:	drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	19.09.2024	Data:	19.09.2024
Vula:		Vula:	

Lot 2

Numri i prokurimit: VU644-24-7692-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-24-049-5-2-1 Titulli: Ndertimi i rrugeve me kubeza betony Lot II dhe Lot III - Lot III

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G. Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%, 8% apo 18%, Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy numra pas presëjes dhjetore									
I	Rehabilitimi të rrugëve në fshatrat: Arkashtic - Balinc L=4060m' b=5-4m'								
Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSH)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
I	Rruga Nebni Avdiu (L=285m', b=4m)								
I	Përshkrimi i pozicioneve								
1.1	Shenimi i trases ne rruge para fillimit te punimeve dhe percejllja e tyre	m'	285.00	8.47	18.00	10.00	2415.25	434.75	2850.00
1.2	Pastrimi i terrenit ne ter gjerësin dhe gjatësin e rruges duke perfshir largimi i tyre deri ne deponin ku e cakton organi mbikqyres	m'	285.00	0.85	18.00	1.00	241.53	43.47	285.00
1.3	Germimi I dheut te kategoris se III dhe IV sipas vendit, ne trashesi t=20cm ne llogari hyn dhe bartja deri ne deponi per ter gjatësin dhe gjerësin e rruges	m³	228.00	1.69	18.00	2.00	386.44	69.56	456.00
1.4	Rrafshimi I nen bazes me grejder dhe ngjeshja me cilindër deri ne ngjeshje te plote prej 50 N/mm 2	m²	1140.00	11.02	18.00	13.00	12559.32	2260.68	14820.00
1.5	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-63)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=20 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=70 MN/M2 ne ter gjatësin e rruges	m³	285.00	5.08	18.00	6.00	1449.15	260.85	1710.00
1.6	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-31.5)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=10 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatësin e rruges	m³	128.25	5.08	18.00	6.00	652.12	117.38	769.50

Numri i prokurimit: VU644-24-7692-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-24-049-5-2-1 Titulli: Ndertimi I rrugeve me kubeza betony Lot II dhe Lot III - Lot III

1.7	Furnizimi me material zhavor fraksion (0-4)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=5.0 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	57.00	5.08	18.00	6.00	289.83	52.17	342.00
1.8	Furnizimi dhe vendosja e kubzave ne trashesi t=8cm formen dhe dizajnin e percakton organi mbikqyres (Atestet e Kubzav te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m ²	1140.00	6.78	18.00	8.00	7728.81	1391.19	9120.00
1.9	Furnizimi me material te nevojshem , kapake metalik , konusa betoni 800/600 dhe ngritja e tyre ne nivelin e rruges me kubza	copë	1.00	593.22	18.00	700.00	593.22	106.78	700.00
1.10	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 15/18/24m sidhe punimi I baze me beton per vendosjen e tyre .(Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m'	427.50	4.24	18.00	5.00	1811.44	326.06	2137.50
1.11	Hartimi I projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Drawing" ,duke perfshi te gjitha elemente percjellese te niveletes situacion.gjatsot,terthor,diagrami I mbushjeve,diagrami I germimeve, etj).	m'	285.00	0.85	18.00	1.00	241.53	43.47	285.00
1.12	Inqizimi gjeodezik trases se terenit verifikimi i gjendjes egzistuese punimi i profilit gjatesorë, identifikimi i sakte i pusetave para fillimit te punimeve, llogaria per terë gjatesin e trases dhe punimi I projektit zbatues	m'	285.00	0.85	18.00	1.00	241.53	43.47	285.00
NENTOTALI I									
II Rruga Sejdi Sahiti (L=278m', b=4m)									
I Përshkrimi i pozicioneve									
1.1	Shenimi I trases ne rruge para fillimit te punimeve dhe percjellja e tyre	m'	278.00	8.47	18.00	10.00	2355.93	424.07	2780.00

Numri i prokurimit: VU644-24-7692-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-24-049-5-2-1 Titulli: Ndertimi i rrugeve me kubeza betony Lot II dhe Lot III - Lot III

1.2	Pastrimi i terenit ne ter gjerisin dhe gjatesin e rruges duke perfshir largimi i tyre deri ne deponini ku e cakton organi mbikqyres	m'	278.00	1.69	18.00	2.00	471.19	84.81	556.00
1.3	Germimi i dheut te kategoris se III dhe IV sipas vendit, ne trashesi t=20cm ne llogari hyn dhe bartja deri ne deponi per ter gjatesin dhe gjeresine rruges	m ³	222.40	1.69	18.00	2.00	376.95	67.85	444.80
1.4	Rrafshimi i nen bazes me grejder dhe ngjeshja me cilindri deri ne ngjeshje te plote prej 50 N/mm 2	m ²	1112.00	11.02	18.00	13.00	12250.85	2205.15	14456.00
1.5	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-63)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=20 cm ngjeshja te behet me rru cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=70 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	222.40	5.08	18.00	6.00	1130.85	203.55	1334.40
1.6	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-31.5)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=10 cm ngjeshja te behet me rru cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	125.10	5.08	18.00	6.00	636.10	114.50	750.60
1.7	Furnizimi me material zhavor fraksion (0-4)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=5.0 cm ngjeshja te behet me rru cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	55.60	5.08	18.00	6.00	282.71	50.89	333.60
1.8	Furnizimi dhe vendosja e kubzave ne trashesi t=8cm formen dhe dizajnin e percakton organi mbikqyres (Atestet e Kubzav te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushtetin e 25 cikluseve)	m ²	1112.00	6.78	18.00	8.00	7538.98	1357.02	8896.00
1.9	Furnizimi me material te nevojshem , kapake metalik , konusa betoni 800/600 dhe ngriftja e tyre ne nivelin e rruges me kubza	copë	1.00	593.22	18.00	700.00	593.22	106.78	700.00
1.10	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 15/18/24m sidhe punimi i bazes me beton per vendosjen e tyre (Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushtetin e 25 cikluseve)	m'	556.00	4.24	18.00	5.00	2355.93	424.07	2780.00

1.11	Hartimi i projektit detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiwing", duke perfshi te gjitha elemente percjelle se niveletes situacion, gjatsot,terthor, diagrami i mbushjeve, diagrami i germimeve, etj).	m'	278.00	0.85	18.00	1.00	235.59	42.41	278.00
1.12	Inqizimi gjeodezik trases se terrenit verifikimi i gjendjes egzistuese punimi i profilit gjatesore, identifikimi i sakte i pusetave para fillimit te punimeve, llogaria per terë gjatesin e trasës dhe punimi i projektit zbatues	m'	278.00	0.85	18.00	1.00	235.59	42.41	278.00
NENTOTALI II									
III	Rruga Demir Halili (L=175m', b=4m)								
1	Përshkrimi i pozicioneve								
1.1	Shenimi i trases ne rruge para fillimit te punimeve dhe percjellja e tyre	m'	175.00	8.47	18.00	10.00	1483.05	266.95	1750.00
1.2	Pastrimi i terrenit ne ter gjeretin dhe gjatesin e rruges duke perfshir largimi i tyre deri ne deponin ku e cakton organi mbikqyres	m'	175.00	1.69	18.00	2.00	296.61	53.39	350.00
1.3	Germimi i dheut te kategoris se III dhe IV sipas vendit, ne trashesi t=20cm ne llogari hyn dhe bartja deri ne deponi per ter gjatesin dhe gjeresine rruges	m³	140.00	1.69	18.00	2.00	237.29	42.71	280.00
1.4	Rrafshimi i nen bazes me grejder dhe ngjeshja me cilindri deri ne ngjeshje te plote prej 50 N/mm 2	m²	700.00	11.02	18.00	13.00	7711.86	1388.14	9100.00
1.5	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-63)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=20 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=70 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m³	140.00	5.08	18.00	6.00	711.86	128.14	840.00
1.6	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-31.5)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=10 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m³	78.75	5.08	18.00	6.00	400.42	72.08	472.50

Numri i prokurimit: VU644-24-7692-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-24-049-5-2-1 Titulli: Ndertimi I rrugeve me kubeza betony Lot II dhe Lot III - Lot III

1.7	Furnizimi me material zhavor fraksion (0-4)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=5.0 cm ngjeshja te behet me rruil cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	35.00	5.08	18.00	6.00	177.97	32.03	210.00
1.8	Furnizimi dhe vendosja e kubzave ne trashesi t=8cm formen dhe dizajnin e percakton organi mbikqyres (Atestet e Kubzav te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m ²	700.00	6.78	18.00	8.00	4745.76	854.24	5600.00
1.9	Furnizimi me material te nevojshem , kapake metalik , konusa betoni 800/600 dhe ngritja e tyre ne nivelin e rruges me kubza	copë	1.00	593.22	18.00	700.00	593.22	106.78	700.00
1.10	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 15/18/24m sidhe punimi I bazes me beton per vendosjen e tyre .(Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m'	350.00	4.24	18.00	5.00	1483.05	266.95	1750.00
1.11	Hartimi I projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Draiwing",duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion,giatsot,terthor,diagrami I mbushjeve,diagrami I germimeve, etj).	m'	175.00	0.85	18.00	1.00	148.31	26.69	175.00
1.12	Inqizimi gjeodezik trases se terenit verifikimi i gjendjes egzistuese punimi i profilit gjatësorë, identifikimi i sakte i pusetave para fillimit te punimeve, logaria per terë gjatesin e trasës dhe punimi i projektit zbatues	m'	175.00	0.85	18.00	1.00	148.31	26.69	175.00
NENTOTALI III									
IV	Rruga Kërqova (L=275m', b=4m)								
1	Përshkrimi i pozicioneve								
1.1	Shenimi I trases ne rruge para fillimit te punimeve dhe percjellja e tyre	m'	275.00	8.47	18.00	10.00	2330.51	419.49	2750.00

Numri i prokurimit: VU644-24-7692-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-24-049-5-2-1 Titulli: Ndertimi i rrugeve me kubeza betony Lot II dhe Lot III - Lot III

1.2	Pastrimi i terenit ne ter gjeresin dhe gjatesin e rruges duke pershir largimi i tyre deri ne deponin ku e cakton organi mbikqyres	m'	275.00	1.69	18.00	2.00	466.10	83.90	550.00
1.3	Germimi i dheut te kategoris se III dhe IV sipas vendit, ne trashesi t=20cm ne llogari hyn dhe barfja deri ne deponi per ter gjatesin dhe gjeresine rruges	m ³	220.00	1.69	18.00	2.00	372.88	67.12	440.00
1.4	Rrafshimi i nen bazes me grejder dhe ngjeshja me cilindri deri ne ngjeshje te plote prej 50 N/mm 2	m ²	1100.00	11.02	18.00	13.00	12118.64	2181.36	14300.00
1.5	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-63)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=20 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=70 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	220.00	5.08	18.00	6.00	1118.64	201.36	1320.00
1.6	Furnizimi me material prej gurit te thyer (0-31.5)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=10 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	123.75	5.08	18.00	6.00	629.24	113.26	742.50
1.7	Furnizimi me material zhavor fraksion (0-4)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=5.0 cm ngjeshja te behet me rrul cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=80 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m ³	55.00	5.08	18.00	6.00	279.66	50.34	330.00
1.8	Furnizimi dhe vendosja e kubzave ne trashesi t=8cm formen dhe dizajnin e percakton organi mbikqyres (Atestet e Kubzav te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m ²	1100.00	6.78	18.00	8.00	7457.63	1342.37	8800.00
1.9	Furnizimi me material te nevojshem , kapake metalik , konusa betoni 800/600 dhe ngritja e tyre ne nivelin e rruges me kubza	copë	1.00	593.22	18.00	700.00	593.22	106.78	700.00
1.10	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me dim. 15/18/24m sidhe punimi i bazes me beton per vendosjen e tyre .(Atestet e Skajorve te prezentohen para fillimit te punimeve duhete plotesu kushetein e 25 cikluseve)	m'	550.00	4.24	18.00	5.00	2330.51	419.49	2750.00

1.11	Hartimi I projekti detal nga ana e kompanise,pas perfundimit te projektit "ASB Drawing",duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion,gjatsoj,terthor,diagrami I mbushjeve,diagrami I germimeve, etj).	m'	275.00	0.85	18.00	1.00	233.05	41.95	275.00
1.12	Inqizimi gjeodezik trases se terenit verifikimi i gjendjes egzistuese punimi i profilit gjatesore, identifikimi i sakte i pusetave para fillimit te punimeve, llogaria per terë gjatesin e trasës dhe punimi I projektit zbatues	m'	275.00	0.85	18.00	1.00	233.05	41.95	275.00
NENTOTALI IV									
V	Rruga Selim Ferati (L=260m', b=4m)						28,163.14	5,069.36	33,232.50
1 Përshkrimi i pozicioneve									
1.1	Shenimi I trases ne rruge para fillimit te punimeve dhe percjellja e tyre	m'	260.00	8.47	18.00	10.00	2203.39	396.61	2600.00
1.2	Shenimi I trases ne rruge para fillimit te punimeve dhe percjellja e tyre	m'	260.00	0.17	18.00	0.20	44.07	7.93	52.00
1.3	Pastrimi I terenit ne ter gjeretin dhe gjatesin e rruges duke perfshir largimi I tyre deri ne deponin ku e cakton organi mbikqyres	m'	260.00	1.69	18.00	2.00	440.68	79.32	520.00
1.4	Germimi I dheut te kategoris se III dhe IV sipas vendit, ne trashesi t=20cm ne llogari hyn dhe bartja deri ne deponi per ter gjatesin dhe gjeresine rruges	m³	208.00	1.69	18.00	2.00	352.54	63.46	416.00
1.5	Rrafshimi I nen bazes me grejder dhe ngjeshja me cilindri deri ne ngjeshje te plote prej 50 N/mm 2	m²	1040.00	11.02	18.00	13.00	11457.63	2062.37	13520.00
1.6	Furnizimi me material prej gurit te tyyer (0-63)mm me trashesi ne gjendje te ngjeshur t=20 cm ngjeshja te behet me rru cilindrik duke perdorur edhe vibratorin MSH=70 MN/M2 ne ter gjatesin e rruges	m³	208.00	5.08	18.00	6.00	1057.63	190.37	1248.00

Numri i prokurimit: VU644-24-7692-5-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-24-049-5-2-1 Titulli: Ndertimi i rrugeve me kubeza betony Lot II dhe Lot III - Lot III

R E K A P I T U L I M I		
Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
1	Rruga Nebni Avdiu (L=285m', b=4m)	33,760.00
2	Rruga Sejdi Sahiti (L=278m', b=4m)	33,587.40
3	Rruga Demir Halili (L=175m', b=4m)	21,402.50
4	Rruga Kërqova (L=275m', b=4m)	33,232.50
5	Rruga Selim Ferati (L=260m', b=4m)	31,510.00
TOTALI I PËRGJITHSHËM =		130,078.31
TVSH=		23,414.09
TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH = I-II:		153,492.40

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	Kopshti SH.P.K
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Fatmir Kajtazi
NËNSHKRIMI:	
DATA:	19.08.2024
VULA:	

