



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-24-8479-5-1-1/C1012
14 Nr. 105/25
Dt. 19.02.2025

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson **z. Ilmi Azemi - Drejtor i Drejtorisë Komunale për Prokurim Publik (në tekstin e mëtejme PORORSITËST)**, dhe
2. **Grupi i O.E. : Grup i Operatorëve Ekonomik Azem H. Bejta B.I.; ILEAA - GR SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM, SKENDERAJ, PREKAZ I EPËRM**, në tekstin e mëtejme: **KRYESI I PUNËVE**, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë: **Ndertimi i stacionit të pompimit rrjetit primar dhe rezervuarve të ujit, në pjesën lindore të Vushtrri sipas lot I -ri tenderim me numër identifikues: VU644-24-8479-5-1-1**, me numër identifikues:

Nr. i Prokurimit	VU644	2	4	84	7	9	5	1	1
Nr. i brendshëm	VU644	2	4	0	4	1	5	1	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit dhe ka të bëjë me sa vijon : **Ndertimi i stacionit të pompimit rrjetit primar dhe rezervuarve të ujit, në pjesën lindore të Vushtrri sipas lot I -ri tenderim me numër identifikues: VU644-24-8479-5-1-1**, sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me : **Nr. i prokurimit : VU644-24 – 8442-511 / Nr. i Brendshëm : VU644-24-041-511**
- **Afati i fillimit të punimeve është 5 (pesë) ditë pas nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.**
- 1.2 Afati i përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë : sipas afatit të përcaktuar në Kushtet e Veçanta të Kontratës, jo më gjatë se **10.12.2026**, nga data e fillimit të punimeve. (**projekt dy vjeçar 2025 – 2026**)
- 1.3 Kryesi i punimeve ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Porositësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.4 Punëdhënësi, menjëherë pas lidhjes së kësaj kontrate, do të emëroi Menaxherin e Kontratës - Projektit si dhe Mbikëqyrësin e Drejtpërdrejtë të Menaxherit të Kontratës duke i përcaktuar edhe përgjegjësitë dhe detyrat lidhur me realizimin e kësaj Kontrate dhe ekzekutimin e punimeve sipas projektit.
- 1.5 Punëmarrësi obligohet që, në kërkesë me shkrim të Punëdhënësit apo organit të autorizuar prej tij, të kryej edhe punë tjera shtesë të paparapara lidhur me projektin në fjalë, por që nuk do të filloj me punimet shtesë përderisa me Punëdhënësin nuk arrihet marrëveshje- aneks kontratë me shkrim për të specifikuar punët dhe çmimin.
- 1.6 Vetëm Autoriteti Kontraktues mundë ti miratoj ndryshimet, modifikimet, shmangiet dhe zëvendësimet në Përshkrimin e Punës, në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi që rregullojnë këto çështje.
- 1.7 Punëmarrësi ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Punëdhënësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.

- 1.8 Punëmarrësi do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të pajustificuar të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.
- 1.9 Punëmarrësi, pas përfundimit të procedurave të pranimit teknik të punimeve, përmes afatit garantues i cili nuk mundë të jetë më i shkurtë se 2 (dy) vite , e siguron Punëdhënësin se punët dhe detyrat e besuara janë kryer me një cilësi të lartë dhe sipas konditave të përcaktuara me projekt dhe sipas dispozitave të LMD-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.10 Garantimi i cilësisë së punëve nga ana e Punëmarrësit do të bëhet në afatin dhe në institucionin e përcaktuar si në Kushtet e Veçanta të Kontratës, pjesë e dosjes së tenderit.
- 1.11 Afati garantues fillon nga dita e pranimit teknik të përkohshëm të objektit.
- 1.12 Punëmarrësi obligohet që, brenda afatit kohorë garantues, me ftesë- kërkesë të Punëdhënësit t'i eliminoi, me shpenzime të tija, gjitha të metat eventuale të shfaqura në objekt me fajin e tij dhe atë në afatin prej 5 ditësh pune nga dita e dërgimit të ftesës.
- 1.13 Në rast se Punëmarrësi në afatin e paraparë nuk i ndërmerr veprimet për eliminimin e të metave, Punëdhënësi të metat e paraqitura do t'i eliminoi përmes angazhimit të një punë kryesi tjetër, e në barrë të Punëmarrësit, duke shfrytëzuar mjetet financiare të depozituara me Garancion të Sigurimit të Cilësisë.
- 1.14 Punëmarrësi nuk do të përgjigjet për të metat e shfaqura si pasojë e shfrytëzimit – përdorimit jo adekuat të objektit të pranuar. Me këtë rast për bazë do të mirën dispozitat e LDM-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.15 Gjatë kryerjes së punimeve do të udhëhiqet libri ndërtimorë dhe ditari i punës sipas normave ligjore në fuqi, ndërsa Punëdhënësi apo organi i autorizuar prej tij do t'i vërtetoi punimet e kryera sipas dinamikës, konformë specifikimit në para masë , para llogari dhe planin dinamik të punëve.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **1,654,654.00€** (njëmiliongjashqindpesdhjetekatërmijgjashqindpesdhejte katër/00 Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prcrë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

2.4 Kontraktuesi do të depozitoi dhe dorëzoi tek A.K. Sigurimin e Ekzekutimit të Kontratës në kohëzgjatje deri më dt. 10.12.2026, nga data e saktësuar për lidhjen e kontratës. Shume e Sigurisë së Ekzekutimit është : 10 % (dhjetë përqind) nga vlera e përgjithshme e kontratës. Dokumenti – Polisë e sigurimit apo dokument bankar i lëshuar nga ndonjë Bankë apo kompani e sigurimeve të licensuar nga Baka Qendrore e Kosovës.

2.5 Kontraktuesi do të depozitoi dhe dorëzoi tek A.K. Sigurimin e Paradhënies në kohëzgjatje, në afat deri më 10.12.2026, nga data e saktësuar për pagesën e paradhënies. Shume e Sigurisë së Paradhënies është : 15 % (pesëmbëdhjetë përqind) nga vlera e përgjithshme e Paradhënies. Dokumenti – Polisë e sigurimit apo dokument bankar i lëshuar nga ndonjë Bankë apo kompani e sigurimeve të licensuar nga Baka Qendrore e Kosovës.

Neni 3 Pranimi teknik i objektit

3.1 Pas përfundimit të punimeve Punëmarrësi do të kërkoj pranimin teknik të përkohshëm të objektit të përfunduar, ndërsa Punëdhënësi do të zbatoi procedurat e pranimit teknik të përkohshëm të objektit dhe atë nga momenti kur Menaxheri i Kontratës dhe Mbikëqyrësi Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Punëdhënësit e njoftojnë, me shkrim, Punëdhënësin mbi përfundimin e gjitha punëve të parapara.

3.2 Në pajtim me Kërkesat e saktësuar si ë Kushtet e Veçanta të Kontratës, Punëmarrësi do të depozitoi Sigurimin e Kualitetit të Punëve në shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontratës, për një periudhë garantuese të defekteve prej 2 (dy) viteve nga data e pranimit teknik të përkohshëm në emër të shumës së mbajtje së parasë.

Neni 4 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Procesverballi i mbledhjes së informatave/vizitës së vendit
- (h) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

4.3 Në rast të paqartësisë apo mospërputhshmërisë lidhur me dispozitat e kësaj kontrate, palët do të marrin për bazë dispozitat e përcaktuara si në Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të kontratës si dhe dokumentacionin pjesë përbërëse e dosjes së tenderit me nr. prokurimi : VU644-24-8479-5-1-1/C1012 dhe Nr. të brendshëm të prok. VU644 – 24 – 042 - 511

4.4 Kontestet eventuale lidhur me dispozitat e kësaj kontrate palët do t'i zgjedhin me marrëveshje, në të kundërtën, kompetent për zgjidhje të kontestit do të jetë Gjykata Komerciale në Prishtinë (Departamenti për Çështje Ekonomike), ndërsa për bazë do të merren dispozitat e përcaktuara si në dokumentacionin – Dosjen e Tenderit me nr. prokurimi : VU644-24-8479-5-1-1/C1012 dhe Nr. të brendshëm të prok. VU644 – 24 – 042 - 511

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues Komuna e Vushtrrisë		Për Kontraktuesin : Për: " G.O.E. " Azem H. Bejta B.I." &" ILEAA - GR SH.P.K." &" N.N.SH. WORLD MEDIUM" - SKENDERAJ
Emri : Ilmi Azemi	Emri : Ferit Idrizi	Emri : Azem H. Bejta
Pozita : Drejtor	Pozita : Kryetar i Komunës	Pozita : Drejtor
Nënshkrimi:	Nënshkrimi:	Nënshkrimi:
Data: 19.02.2025	Data: 19.02.2025	Data: 19.02.2025
		V.V.



Shënim: Te përshkrimi i emimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G. Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formën 0%, 8%-apo-18%. Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy numra pas presjes dhjetore.

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSH)-€	Totali (pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
I Ujësjellësi në fshatin „Beçiq dhe Dubovc“									
1 Punët përgaditore									
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përfillimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	copë	1.00	10,321.51	18.00	12,179.38	10,321.51	1,857.87	12,179.38
1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përfillimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturë elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rreth elektrik, rrethi i telefonisë shtëpiake, etj)	copë	1.00	423.73	18.00	500.00	423.73	76.27	500.00
1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i ujësjellësi si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m	7280.14	0.85	18.00	1.00	6,169.61	1,110.53	7,280.14
2 Punët e dheut									
2.1	Gërmimi dhe mbulimi me makinë në tokën e kategorisë III dhe V. Hapja e trases do shfrytëzohet për të gjitha punimet e nevojshme ndërsa në çmim të llogaritet vetëm kosto për kanalin e rrjetit të ujësjellësit me gjerësi b=0.6m dhe thellësi minimale h=1.40 m. Nivelizimi i kanalit duhet të bëhet me saktësi ±3 cm.	m3	7751.25	3.39	18.00	4.00	26,275.42	4,729.58	31,005.00
2.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rrës nën, rreth dhe mbi gypat e ujësjellësit, fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPR 103%	m3	90.00	10.17	18.00	12.00	915.25	164.75	1,080.00

B.I.
AZEM BEJTA
SHËNDERAJ
Rrethi i Beçiqit

2.3	Ngarkimi dhe transporti i dheut te tepert deri ne deponin e qytetit ose ne vendin ku e cakton organi mbikqyres deri L=15km	m ²	780.00	0.85	18.00	1.00	669.49	120.51	790.00
2.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32) ne shtresa qdo 0.25cm deri ne nivel para asfaltimit.	m ³	550.00	12.71	18.00	15.00	6,991.53	1,258.47	8,250.00
3	Punët instaluese dhe montuese								
	Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE 100 RC TIP 2.. Montimi bëhet me saldime ballorë dhe sipas nevojës me elektro-saldim. Në çmim të logaritit T lidhset te gypit dhe kthesat horizontale me bllokun e betonit per stabilizim te gypave ne kthesa .								
3.1	PE 100 RC TIP 2., Ø75/PN 12.5bar.	m'	1200.00	4.24	18.00	5.00	5,084.75	915.25	6,000.00
3.2	PE 100 RC TIP 2., Ø75/PN 10bar.	m'	3550.00	3.81	18.00	4.50	13,538.14	2,436.86	15,975.00
3.3	PE 100 RC TIP 2., Ø63/PN 10bar.	m'	600.00	2.97	18.00	3.50	1,779.66	320.34	2,100.00
3.4	PE 100 RC TIP 2., Ø50/PN 10bar.	m'	2600.00	2.12	18.00	2.50	5,508.47	991.53	6,500.00
	Furnizimi,transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali i gërës, GGG 40, nëpër një sipas planit te njeleve dhe skicave instaluese dhe montuese dhe detajeve të puselave: Të qertifikuar me CE								
3.5	valvula shiber DN-50	copë	3.00	29.66	18.00	35.00	88.98	16.02	105.00
3.6	valvula shiber DN-65	copë	2.00	33.90	18.00	40.00	87.80	12.20	80.00
3.7	Adapter flansh OD-50	copë	2.00	21.19	18.00	25.00	42.37	7.63	50.00
3.8	Adapter flansh OD-63	copë	2.00	29.66	18.00	35.00	59.32	10.68	70.00
3.9	Adapter flansh OD-75	copë	4.00	33.90	18.00	40.00	135.59	24.41	160.00
3.10	Fazon FF Dn=50=1000	copë	3.00	177.97	18.00	210.00	533.90	96.10	630.00
3.11	Fazon FF Dn=65 l=1000	copë	5.00	211.86	18.00	250.00	1,059.32	190.68	1,250.00
3.12	Fazon T DN 65/50	copë	2.00	101.69	18.00	120.00	203.39	36.61	240.00
3.13	Fazon T Qafore OD 140/75	copë	1.00	211.86	18.00	250.00	211.86	38.14	250.00
3.14	Kompensator dilatimi DN-40	copë	2.00	67.80	18.00	80.00	135.59	24.41	160.00
3.15	Kompensator dilatimi DN-65	copë	6.00	72.03	18.00	85.00	432.20	77.80	510.00
3.16	Redukues FFR 65/50	copë	1.00	38.14	18.00	45.00	38.14	6.86	45.00
3.17	Mbyllës fundor Ø 50	copë	10.00	33.90	18.00	40.00	338.98	61.02	400.00
3.18	Mbyllësi fundor Ø 63	copë	2.00	42.37	18.00	50.00	84.75	15.25	100.00

3.19	Ndërtimi i pusetave me beton C-20/25 dhe armatura rreth 2XØ8 - 15/15, puseta te pershtatet me dimensionet e lidhjeve. Ne qmim te llogaritet edhe kapaku nga materiali kompozit per pasha t=40t. Te kalkulohet komplet puseta per copë.	copë	3.00	677.97	18.00	800.00	2.033.90	366.10	2.400.00
3.20	Furnizimi transporti si dhe vendosja e Ujmatësit zonal te paisura me modul AMR - GPRS sipas MID - EC 2004/22/EC. DN=65 . Te kompletohet Komplet per cop.	copë	1.00	423.73	18.00	500.00	423.73	76.27	500.00
3.21	Furnizimi montimi i Valvulave ajrimi komplet me puset te pershtatshme per manipulim dhe kapak nga materiali kompozit Valvola Dn=50 ne gyp-Ø75/PN 10bar. Komplet per cop.	copë	3.00	423.73	18.00	500.00	1.271.19	228.81	1.500.00
3.22	Furnizimi transporti, punimi i valvula ujeshuese komplet me puset te pershtatshme per manipulim dhe kapak nga materiali kompozit Valvola Dn=50 ne gyp-Ø75/PN 10bar. . Komplet per cop.	copë	3.00	466.10	18.00	550.00	1.398.31	251.69	1.650.00
3.23	Tejkalimi i rruges me shpim DN150. Komplet puna dhe materiali qmimi per gjatësi	m'	12.00	93.22	18.00	110.00	1,118.64	201.36	1.320.00
3.24	Kalimi i gypit mbrojtës me gyp te brinjzuar polietileni ne kalim te rruges PE-SN8 Ø200.	m'	450.00	4.24	18.00	5.00	1,906.78	343.22	2.250.00
4	Punët tjera								
4.1	Tejkalimi i rruges me prerje të asfaltit si dhe kthimi në gjendjen e mëparshme(shtuarja e asfaltit). Ne qmim te kalkulohet komplet puna dhe materiali për gjatësi. Te jet e kompletuar per gjatësi.	m'	450.00	12.71	18.00	15.00	5,720.34	1,029.66	6,750.00
4.2	Zhvendosja dhe kthimi në gjendjen e mëparshme i kubzave dhe skajoreve në vendet ku kalon trasa. Komplet puna dhe materiali qmimi për gjatësi.	m'	230.00	1.89	18.00	2.00	389.83	70.17	460.00
4.3	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit detektues me pliak metalike 20 cm mbi tubin e ulësjesit .	m'	7280.14	0.85	18.00	1.00	6,169.61	1,110.53	7,280.14
4.4	Gjate punimeve ne tras kontraktori e ka obligim, nese ndodh ndonje prishje avari te l kthej ne gjendjen e meparshme.Qmimi per gjatesi te komplet trases.	m'	7280.14	0.17	18.00	0.20	1,233.92	222.11	1,456.03
4.5	Testimi i tubit PE RC 100 sipas standardeve në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	7280.14	0.17	18.00	0.20	1,233.92	222.11	1,456.03
4.6	Dezinfektimi i tubit PE RC 100 sipas standardeve në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	7280.14	0.17	18.00	0.20	1,233.92	222.11	1,456.03



NËNTOTALI I									
II Stacioni Pompik Mihajliq dhe Trafo									
1	SHTËPI E POMPËS Përkrahimi i punëve dhe materialeve Furnizim dhe punim i materialeve të poshtshenuar								
1.1	Pergaditja dhe pastrimi i punishles para fillimit te puneve.	copë	1.00	847.46	18.00	1,000.00	847.46	152.54	1,000.00
1.2	Hapja e gropës për stacionin e pompave me makinë	m³	63.00	2.54	18.00	3.00	180.17	28.83	189.00
1.3	Hapja e themeleve me dorë .	m²	2.94	3.39	18.00	4.00	9.97	1.79	11.76
1.4	Mbushja e gropës pas ndërtimit të objektit me material nga gropimi në shtresa me ngjeshje mekanike	m³	16.00	1.69	18.00	2.00	27.12	4.88	32.00
1.5	Bartja e materialit të tepricë në deri në vendin adekuat.	m³	47.00	1.69	18.00	2.00	79.66	14.34	94.00
1.6	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhaavorit nën pllakën e betonit, trotuarit dhe themeleve në trashësi t=20cm	m³	4.80	12.71	18.00	15.00	61.02	10.98	72.00
1.7	Furnizimi, transporti dhe Betonimi i pllakës për dysheme me beton C-25/30 në trashësi (2x5=10cm)	m³	1.50	76.27	18.00	90.00	114.41	20.59	135.00
1.8	Furnizimi, transporti dhe Betonimi i pllakave me betonarme C-30/37 në trashësi t=20cm me armatur rrejt 2ø8-10/10cm	m³	3.54	220.34	18.00	260.00	780.00	140.40	920.40
1.9	Furnizimi, transporti dhe Betonimi i mureve me betonarme C-30/37. Në qimim te kalkulohej edhe armatura rrejt në dy shtresa 2xø8-15/15cm	m³	12.28	220.34	18.00	260.00	2,705.76	487.04	3,192.80
1.10	Furnizimi, transporti dhe Betonimi i pllakave se kulmit me betonarme C-30/37 në trashësi t=15cm me armatur rrejt 2ø8-15/15cm	m³	1.80	220.34	18.00	260.00	352.54	63.46	416.00
1.11	Furnizimi,transporti dhe punimi i armaturës së brinjëzuar per perforcimi e plates se dyshtemes me muret S-500 - 2, Ø12mm	kg	120.00	1.27	18.00	1.50	152.54	27.46	180.00
1.12	Furnizimi, transporti dhe Suvaçimi i mureve dhe plafonit me llaq vazhdues	m²	37.80	8.47	18.00	10.00	320.34	57.66	378.00
1.13	Furnizimi, transporti dhe Punimi i hidroizolimit horizontal dhe vertikal me shtresa letër të vezë (ter) dhe dy shtresa bitumen	m²	42.00	16.95	18.00	20.00	711.86	128.14	840.00
1.14	Furnizimi, transporti dhe Mbrojtja e hidroizolimit me foli mbrojtëse.	m²	42.00	12.71	18.00	15.00	533.90	96.10	630.00
1.15	Furnizimi, transporti dhe Punimi i mbrojtjes për hidroizlimin në kullm me beton të ngjeshur MB - 20 me fraksion 0-8mm në trashësi t=5cm	m²	16.00	8.47	18.00	10.00	135.59	24.41	160.00



1.16	Furnizimi, transporti dhe Punimi i mbulojës së stëpiqës me lëminë të zinguar $\delta=0.5\text{mm}$	m ²	18.00	12.71	18.00	15.00	203.39	36.61	240.00
1.17	Furnizimi, transporti dhe Suvatimi dhe punimi i fasadës stëpiqëse	m ²	36.00	8.47	18.00	10.00	305.08	54.92	360.00
1.18	Furnizimi, transporti dhe Ngjyrosja e mureve të brendshme dhe plafonit me gëlqere	m ²	54.00	4.24	18.00	5.00	228.81	41.19	270.00
1.19	Furnizimi, transporti dhe Sigurimi dhe punimi i derës së stëpiqës me dimenzione 0.9x2.0m të metalit	copë	1.00	189.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
1.20	Furnizimi, transporti dhe Sigurimi dhe montimi i dritarës nga metali me qelq termopan me dimenzione 1.2x1.1m	copë	2.00	101.69	18.00	120.00	203.39	36.61	240.00
1.21	Furnizimi, transporti dhe Punimi i shkallëve në kthinën komanduese për zbrilje me armaturë Ø22mm sipas vizatimit në projekt	copë	5.00	8.47	18.00	10.00	42.37	7.63	50.00
1.22	Furnizimi, transporti dhe Punimi i kokës ventiluese (demontruese) në kullm për ventilim dhe për montim e demontim të pompës	copë	1.00	50.85	18.00	60.00	50.85	9.15	60.00
	Furnizimi, transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga material i gëzës, GGC 40, nëpër nyle sipas planit të nryevë dhe skicave instaluese dhe montuese dhe detalet të pushtave: Të qertifikuar me CE								
1.23	Mbylles jokthyese DN50mm	copë	1.00	152.54	18.00	180.00	152.54	27.46	180.00
1.24	T-lidhese DN 50/50mm	copë	2.00	338.98	18.00	400.00	677.97	122.03	800.00
1.25	FF DN 50/ 300mm	copë	2.00	237.29	18.00	280.00	474.58	85.42	560.00
1.26	Q-90 DN50mm	copë	2.00	254.24	18.00	300.00	508.47	91.53	600.00
1.27	Valvotë shiber DN-50	copë	5.00	677.97	18.00	800.00	3,389.83	610.17	4,000.00
1.28	Adapter flansha OD63mm	copë	3.00	296.61	18.00	350.00	889.83	160.17	1,050.00
1.29	Elektromuf OD 63mm	copë	4.00	550.85	18.00	650.00	2,203.39	396.61	2,600.00
1.30	Tabela komanduese e pompave	copë	1.00	254.24	18.00	300.00	254.24	45.76	300.00
1.31	Bilok anker MB-30	copë	2.00	67.80	18.00	80.00	135.59	24.41	160.00
1.32	FF- DN-50/1000	copë	2.00	423.73	18.00	500.00	847.46	152.54	1,000.00
1.33	Kompensator dilatimi DN-50	copë	4.00	338.98	18.00	400.00	1,355.93	244.07	1,600.00



1.34	Furnizimi, transporti dhe montimi i pompave shtytëse të vendosura në dhomen e pompave me këto karakteristika $q=15/s$, $H_m=230m$ me $P=50kW$, dhe $D=50mm$ punëve duke përfshirë: - armaturën dhe fittingjet në pusetën eksploatuese, - instrumentet matëse (manometrat) dhe ventilet jokthyes. - kabllo për funksionimin e automatikës (sonda-ormani elektrik-ne rezervar $L=5000.0m$), - automatikën e sondave, - kutitë shpërndarëse dhe grupit matës, njehësori. - ormani komandues për dy pompa që duhet të ketë të gjitha mbrojtjet e nevojshme (taktopret, bimetalin, sondat e nivelit, mbrojtje fazore, mbrojtje nga bitensioni, nen tensionin, sondazti e nivelit në rezervarin dy .As kontaktorin dhe tye gjitha ndërpresat dhe dritat sinjalizuese. Për të gjitha paisjet duhet të ipet garancioni në kohëzgjatja prej 1 viti pas lëshimit në përdorim. Te kaluhet komplet për 3 pompa me karakteristika të cekura me lart . 2 pompa vendosen në dhomen e pompave që punojnë me ndërrime dhe 1 pomp komplet rezerv.	copë	1.00	50,847.46	18.00	60,000.00	50,847.46	9,152.54	60,000.00
1.35	Furnizimi transporti si dhe instalimi i rrymës brenda komorës . Te kaluhet ndërrimi brenda dhe jasht komorës si dhe dy priza të vendosur në mur. Në qmim të kaluhet komplet rryma funksionale me të gjitha pjesët perçellase atëherë për copë.	copë	1.00	423.73	18.00	500.00	423.73	76.27	500.00
1.36	Furnizimi Transporti dhe montimi i kablilit nëntokësor për furnizim me energji 50kW për pompa me kabl elektrik nga trafostacioni deri te stacioni i pompimit në gjatësi $L=100m$ komplet puna dhe materialet e nevojshëm me mjete përcjellëse.	m'	100.00	3.39	18.00	4.00	338.98	61.02	400.00
1.37	Furnizimi Transporti dhe montimi i kablilit për komandimin e pompave nga rezervari në stacionin e pompave, komplet me pjesë perçellëse	m'	5000.00	0.85	18.00	1.00	4,237.29	762.71	5,000.00
1.38	Punimi i rrethojës sipas detaleve në projekt. 1.Shtylla metal 5/5cm $S=3mm$ gjdo 2.5m, 2.Rrjeta nga alumini $\varnothing 3mm-5/5cm$, 3. Teli me gjemba 6 filja. 4.Derama metalike. Komplet për gjatësi të rrethojës.	m'	25.00	25.42	18.00	30.00	635.59	114.41	750.00
2	Trafostacioni Shtyllë Betoni 250kVA								
2.1	Furnizimi dhe vendosja e Konzollës së rrafshët metalike të tipit KÇ 16/30 GZ	copë	1.00	423.73	18.00	500.00	423.73	76.27	500.00
2.2	Furnizimi dhe vendosja e Izolatorëve mbajtës të drejtë nga silikoni tip " PSJ 20 kV "	copë	6.00	169.49	18.00	200.00	1,016.95	183.05	1,200.00
2.3	Furnizimi dhe montimi i Siguresave 10(20)kV, 25A	copë	3.00	33.90	18.00	40.00	101.69	18.31	120.00



B.I.
AZEM BEJTA
 SKENDER

2.4	Furnizimi dhe montimi i Transformatorit 10(20)/0.4kV; 100 [kVA]; 10000(20000)/400+2x2.5%; uk=4% ; Yzn-11 400/230 V	copë	1.00	18,644.07	18.00	22,000.00	18,644.07	3,355.93	22,000.00
2.5	Furnizimi i ormanit, gropimi, përgaditja e bazamentit, betonimi dhe vendosja e Ormanit distributiv i jashtëm TU 250 kVA	copë	1.00	338.98	18.00	400.00	338.98	61.02	400.00
2.6	Furnizimi dhe montimi i Shkarkues të mbitensionit 3 copë , tensioni nominal i shkarkuesve 20 [kV], rryma 10 [kA], për montim të jashtëm, shkarkues sebashku me konzolla dhe tokezim ndaras me gyp dhe PF 1x50mm ² dhe Sond	copë	1.00	466.10	18.00	550.00	466.10	83.90	550.00
2.7	Furnizimi dhe montimi i Ndarës linjor montimi në trafoshyllë me siguresa 10(20)kV; 16 kA; për trafo 250 kVA	copë	1.00	677.97	18.00	800.00	677.97	122.03	800.00
2.8	Furnizimi, bazamenti(hapja, përgaditja, betonimi) dhe montimi i Shtyllës së Betonit 12/2200 për Trafostacion	copë	1.00	1,016.95	18.00	1,200.00	1,016.95	183.05	1,200.00
2.9	Furnizimi dhe montimi i Kontruksionit mbajtëse për Transformtor në shtyllë Betoni	copë	1.00	423.73	18.00	500.00	423.73	76.27	500.00
2.1	Furnizimi dhe montimi i Mbrojtësit të kablrit në gjatësi 2.5[m]	copë	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
2.11	Furnizimi montimi i papuqeve, vendosja në gyp dhe montimi i kablos PP00-A 4x240mm ²	copë	1.00	211.86	18.00	250.00	211.86	38.14	250.00
2.12	Furnizimi dhe realizimi i Tokëzimit mbrojtës dhe punues për TSSH 250kVA	copë	1.00	338.98	18.00	400.00	338.98	61.02	400.00
2.13	Matja e rezilencës së tokëzimit -ateslet, shqyrtimi i izolimit të Kabëllve, TS 10(20)/0.4 kV dhe punimi i projektit të realizimit	copë	1.00	338.98	18.00	400.00	338.98	61.02	400.00
2.14	Material i imet i paparapare	copë	1.00	423.73	18.00	500.00	423.73	76.27	500.00
2.15	kontraktori është i obliguar që të marrë të gjitha hapat për tu paisur me leje nga KEDS gjithashtu që duhet të logarit edhe koston që është e nevojshme për tu paisur me leje duke përfshirë taksat pagesat dhe projekti	copë	1.00	508.47	18.00	600.00	508.47	91.53	600.00
NËNTOTALI II									118,790.96

III Ujësjellësi në fshatin „Gllavotin“


I Punët përgaditore

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në qnim të logaritit kosto e përplimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafi punues.	copë	1.00	5,932.20	18.00	7,000.00	5,932.20	1,067.80	7,000.00
-----	--	------	------	----------	-------	----------	----------	----------	----------



 B.I.

1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në qmim të logaritit edhe kosto eventuale e dealektimit me aparaturo elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rrejt elektrik, rrejt i telefonisë shtepiake, etj)	copë	1.00	423.73	18.00	500.00	423.73	76.27	500.00
1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike. Në qmim të kalkulohet trasimet gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i ujësllësi si dhe përcelja e punimeve me instrument gjeodezik	m	4150.00	0.85	18.00	1.00	3,516.95	633.05	4,150.00
2 Punët e dheut									
2.1	Germimi dhe mbulimi me makinë në tokën e kategorisë III dhe V. Hapja e trases do shfrytëzohet për të gjitha punimet e nevojshme ndërsa në qmim të logaritit vetëm kosto për kanalin e rrjetit të ujësllësit më gjerësi b=0.6m dhe thellësi minimale h=1.40 m . Nivelizimi i kanalit duhet të bëhet me saktësi ±3 cm.	m3	3776.50	3.39	18.00	4.00	12,801.69	2,304.31	15,106.00
2.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rrës nën, rreth dhe mbi gypat e ujësllësit, fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPR 103%	m3	20.00	10.17	18.00	12.00	203.39	36.61	240.00
2.3	Ngarkimi dhe transporti i dheut të tepert deri në deponin e qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyres deri L=15km	m³	720.00	0.85	18.00	1.00	610.17	109.83	720.00
2.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32) në shtresa qdo 0.25cm deri në nivel para asfaltimit.	m3	150.00	12.71	18.00	15.00	1,906.78	343.22	2,250.00
3 Punët instaluese dhe montuese									
3	Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE 100 RC TIP 2,. Montimi bëhet me saldime ballorë dhe sipas nevojës me elektro-saldim. Në qmim të logaritit T lidhset të gypit dhe kthesat horizontale me bllokun e betonit për stabilizim të gypave në kthesa .								



3.1	PE 100 RC TIP 2, Ø140/PN 10bar.	m'	1100.00	11.02	18.00	13.00	12,118.64	2,181.36	14,300.00
3.2	PE 100 RC TIP 2, Ø90/PN 10bar.	m'	3050.00	5.08	18.00	6.00	15,508.47	2,791.53	18,300.00
	Furnizimi, transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali i gëzës, GGG 40, nëpër nyle sipas planit të njeve dhe skicave instaluese dhe montuese dhe detaleve të pusetave: Të qerifikuar me CE								
3.3	valvula shiber DN-125	copë	1.00	110.17	18.00	130.00	110.17	19.83	130.00
3.4	valvula shiber DN-80	copë	1.00	59.32	18.00	70.00	59.32	10.68	70.00
3.5	Redukues i Presionit DN-80 i qerifikuar me CE	copë	3.00	271.19	18.00	320.00	813.56	146.44	960.00
3.6	Adaptier flansh OD-125	copë	3.00	84.75	18.00	100.00	254.24	45.76	300.00
3.7	Adaptier flansh OD- 90	copë	3.00	59.32	18.00	70.00	177.97	32.03	210.00
3.8	Fazon FF Dn=125/1000	copë	4.00	296.61	18.00	350.00	1,186.44	213.56	1,400.00
3.9	Fazon FF Dn=80 /1000	copë	3.00	237.29	18.00	280.00	711.86	128.14	840.00
3.10	Fazon T DN 100/80	copë	1.00	110.17	18.00	130.00	110.17	19.83	130.00
3.11	Fazon T DN 125/125	copë	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
3.12	Kompenzator dilatimi DN-125	copë	3.00	84.75	18.00	100.00	254.24	45.76	300.00
3.13	Kompenzator dilatimi DN-80	copë	4.00	76.27	18.00	90.00	305.08	54.92	360.00
3.14	Redukues FFR 125/80	copë	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
3.15	Shporta thithese DN-125	copë	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
3.16	Nderimi i pusetave me beton C-20/25 dhe armatura rreth 2XØ8 - 15/15, puseta të peshatet me dimensionet e lidhjeve, Në qmim të logaritit edhe kapaku nga materiali kompozit për pasha t=40t. Të kalkutohet komplet puseta për copë.	copë	2.00	720.34	18.00	850.00	1,440.68	259.32	1,700.00
3.17	Furnizimi transporti si dhe vendosja e Ujmatësit zonal të paisura me modul AMR - GPRS sipas MID - EC 2004/22/EC. DN-125 . Të kompletet Komplet per cop.	copë	1.00	550.85	18.00	650.00	550.85	99.15	650.00
3.18	Furnizimi transporti si dhe vendosja e Ujmatësit zonal të paisura me modul AMR - GPRS sipas MID - EC 2004/22/EC. DN-80 . Të kompletet Komplet per cop.	copë	1.00	423.73	18.00	500.00	423.73	76.27	500.00
3.19	Furnizimi montimi i Valvulave ajrimi komplet me pusët të peshatshme për manipulim dhe kapak nga materiali kompozit Valvola Dn=50 ne gyp-Ø90/PN 10bar. Komplet per cop.	copë	2.00	423.73	18.00	500.00	847.46	152.54	1,000.00
3.20	Furnizimi transporti, punimi i valvola ujeshuese komplet me pusët të peshatshme për manipulim dhe kapak nga materiali kompozit Valvola Dn=50 ne gyp-Ø90/PN 10bar. . Komplet per cop.	copë	1.00	381.36	18.00	450.00	381.36	68.64	450.00
3.21	Kalimi i gypit mbrojtës me gyp të brinjzuar polietileni ne kalim te rrugeve PE-SN8 Ø200.	m'	150.00	4.24	18.00	5.00	635.58	114.41	750.00

B.I.
AZEM BEJTA
KONSTRUKTOR

4 Punët tjera										
4.1	Tejkalimi i rrugeve me prerje të asfaltit si dhe këtimi në gjendjen e meparshme (shtruarja e asfaltit). Në qmim të kalkulohet komplet puna dhe materiali për gjatësi. Te jet e kompletuar per gjatësi.	m'	150.00	12.71	18.00	15.00	1,906.78	343.22	2,250.00	
4.2	Zhvendosja dhe këtimi në gjendjen e meparshme i kubzave dhe skaloreve në vendet ku kalon trasa. Komplet puna dhe materiali qmimi për gjatësi.	m'	350.00	0.85	18.00	1.00	296.61	53.39	350.00	
4.3	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit detektues me pliak metalike 20 cm mbi tubin e ujësjellësit .	m'	4150.00	0.85	18.00	1.00	3,516.95	633.05	4,150.00	
4.4	Gjate punimeve ne tras kontraktori e ka obligim, nese ndodh ndonje prishje avari te j kthej ne gjendjen e meparshme.Qmimi per gjatesi te komplet trases.	m'	4150.00	0.17	18.00	0.20	703.39	126.61	830.00	
4.5	Testimi i tubit PE RC 100 sipas standardeve në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	4150.00	0.17	18.00	0.20	703.39	126.61	830.00	
4.6	Dezinfektimi i tubit PE RC 100 sipas standardeve në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	4150.00	0.17	18.00	0.20	703.39	126.61	830.00	
NËNTOTALI III							69,454.24	12,501.76	81,956.00	
IV Gypj furnizues në fshatin „Prelluzhë“										
1 Punët përgaditore										
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përplimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes se makinave dhe stafit punues.	copë	1.00	3,389.83	18.00	4,000.00	3,389.83	610.17	4,000.00	



1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lichen me planin operativ të ndërtimit si dhe përfilimi i planit detail operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të logaritit edhe kosto eventuale e detektimit me aparaturo elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rreth elektrik, rreth i telefonisë shpieke, etj)	copë	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i ujësjellësi si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m	1592.75	0.85	18.00	1.00	1,349.79	242.96	1,592.75

2 Punët e dheut


2.1	Gërmimi dhe mbulimi me makinë në tokën e kategorisë III dhe V. Hapja e trases do shfrytëzohet për të gjitha punimet e nevojshme ndërsa në çmim të logaritit vetëm kosto për kanalin e rrjetit të ujësjellësit me gjerësi $b=0.6m$ dhe thellësi minimale $h=1.40m$. Nivelizimi i kanalit duhet të bëhet me saktësi $\pm 3cm$.	m3	1657.50	3.39	18.00	4.00	5,618.64	1,011.36	6,630.00
2.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rrës nën, rreth dhe mbi gypat e ujësjellësit, fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPR 103%	m3	30.00	10.17	18.00	12.00	305.08	54.92	360.00
2.3	Ngarkimi dhe transporti i dhaut te tepert deri ne deponin e qytetit ose ne vendin ku e cakton organi mbikqytres deri $L=15km$	m³	335.00	0.85	18.00	1.00	283.90	51.10	335.00
2.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32) ne shtresa qdo 0.25cm deri ne nivel para asfaltimit.	m3	195.00	12.71	18.00	15.00	2,478.81	446.19	2,925.00

3 Punët instaluese dhe montuese

3	Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE 100 RC TIP 2.. Montimi bëhet me saldime ballorë dhe sipas nevojës me elektro-saldim. Në çmim të logaritit T lidhet te gypit dhe kthesat horizontale me bllokun e betonit per stabilizim te gypave ne kthesa								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--



3.1	PE 100 RC TIP 2., Ø90/PN 10bar.	m'	1700.00	5.93	18.00	7.00	10,084.75	1,815.25	11,900.00
	Furnizimi, transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali i gjës, GGG 40, nëpër një sipas planit të nryjeve dhe skicave instaluese dhe montuese dhe detaleve të pusetave: Të qertifikuar me CE								
3.2	Fazon T DN 80/80	copë	1.00	152.54	18.00	180.00	152.54	27.46	180.00
3.3	Fazon FF Dn=80I=1000	copë	3.00	224.58	18.00	265.00	673.73	121.27	795.00
3.4	Adapter flansh OD-90	copë	3.00	50.85	18.00	60.00	152.54	27.46	180.00
3.5	valvula shiber DN-100	copë	3.00	59.32	18.00	70.00	177.97	32.03	210.00
3.60	Kompenzator dilalimi DN-80	copë	3.00	49.15	18.00	58.00	147.48	26.54	174.00
3.7	Elektromuf OD -90	copë	5.00	46.61	18.00	55.00	233.05	41.95	275.00
3.8	Furnizimi transporti si dhe vendosja (e varur nën urë) e kalimit të urës me gypin DN 150 të qelikut me termoizolim. Në çmim të kalkulohet komplet puna dhe materiali për gjatësi të kalimit në urë.	m'	30.00	169.49	18.00	200.00	5,084.75	915.25	6,000.00
3.9	Ndërtimi i pusetave me beton C-20/25 dhe armatura rrejet 2XØ8 - 15/15, puseta të pershtatet me dimensionet e lidhjeve, Në çmim të logaritët edhe kapaku nga materiali kompozit për pesha t=40t. Të kalkulohet komplet puseta për copë.	copë	1.00	677.97	18.00	800.00	677.97	122.03	800.00
4	Punët tjera								
4.1	Tejkalimi i rrugeve dhe hekurudhes me shpim dhe diameter DN 150mm. Në çmim të kalkulohet komplet puna dhe materiali për gjatësi. Të jet e kompletuar per gjatësi.	m'	50.00	110.17	18.00	130.00	5,508.47	991.53	6,500.00
4.2	Zhvendosja dhe kthimi në gjendjen e mëparshme i kubzave dhe skajoreve në vendet ku kalon trasa. Komplet puna dhe materiali çmimi për gjatësi.	m'	350.00	4.24	18.00	5.00	1,483.05	266.95	1,750.00
4.3	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit detektues me pllak metalike 20 cm mbi tubin e ujësjellesit .	m'	1592.75	0.85	18.00	1.00	1,349.79	242.96	1,592.75
4.4	Gjate punimeve ne tras kontraktori e ka obligim, nese ndodh ndonje prishje avari te l kthej ne gjendjen e meparshme.Çmimi par gjatesi te komplet trases.	m'	1592.75	0.85	18.00	1.00	1,349.79	242.96	1,592.75
4.5	Testimi i tubit PE RC 100 sipas standardeve në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	1592.75	0.17	18.00	0.20	269.96	48.59	318.55




4.6	Dezinfektimi i tubit PE RC 100 sipas standardeve në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	1592.75	0.17	18.00	0.20	269.96	48.59	318.55
NËNTOTALIV									
							41,211.31	7,418.04	48,629.35

V Stacioni Pompik deri në Rezervarin Samadrexhë

1 Punët përgaditore								
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	copë	1.00	5,932.20	18.00	7,000.00	5,932.20	1,067.80
1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet më procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtespiake, etj)	copë	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51
1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i ujësjellësi si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m	4750.00	0.95	18.00	1.00	4,025.42	724.58

2 Punët e dheut

2.1	Gërmimi dhe mbulimi me makinë në tokën e kategorisë III dhe V. Hapja e trases do shfrytëzohet për të gjitha punimet e nevojshme ndërsa në çmim të llogaritet vetëm kosto për kanalin e rrjetit të ujësjellësit më gjerësi b=0.6m dhe thellësi minimale h=1.40 m. Nivelizimi i kanalit duhet të bëhet me saktësi ±3 cm.	m3	4450.00	3.39	18.00	4.00	15,084.75	2,715.25
	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rrës nën, rreth dhe mbi gypat e ujësjellësit, fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPR 103%	m3	125.00	10.17	18.00	12.00	1,271.19	228.81
17,800.00								



2.3	Ngarkimi dhe transporti i dheut te tepert deri ne deponin e qytetit ose ne vendin ku e cakton organi mbikqyres deri L=15km	m ²	431.00	0.85	18.00	1.00	365.25	65.75	431.00
2.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32) ne shiresa qdo 0.25cm deri ne nivel para asfaltimit.	m ³	156.00	12.71	18.00	15.00	1,983.05	356.95	2,340.00
3	Punët instaluese dhe montuese								
	Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE 100 RC TIP 2., Montimi bëhet me saldime ballorë dhe sipas nevojës me elektro-saldim. Në çmim të logaritimit T lidhet te gypit dhe kthesat horizontale me bllokun e betonit per stabilizim te gypave ne kthesa .								
3.1	PE 100 RC TIP 2., Ø160/PN 20bar.	m'	4750.00	22.03	18.00	26.00	104,661.02	18,838.98	123,500.00
3.2	Kalimi i gypit mbrojtjes me gyp te brinjzuer polietileni ne kalim te rugeve PE-SN8 Ø200.	m'	120.00	8.47	18.00	10.00	1,016.95	183.05	1,200.00
4	Punët tjera								
4.1	Tejkalimi i rugeve me prerje të asfaltit si dhe kthimi në gjendjen e meparshme(shiruarja e asfaltit). Ne çmim te kalkulohet komplet puna dhe materiali për gjatësi. Te jet e kompletuar per gjatësi.	m'	120.00	21.19	18.00	25.00	2,542.37	457.63	3,000.00
4.2	Zhvendosja dhe kthimi në gjendjen e meparshme i kubzave dhe skajoreve në vendet ku kalon trasa. Komplet puna dhe materiali çmimi për gjatësi.	m'	350.00	0.85	18.00	1.00	296.61	53.39	350.00
4.3	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit detektues me plak metalike 20 cm mbi tubin e ujësjetesit .	m'	4750.00	0.85	18.00	1.00	4,025.42	724.58	4,750.00
4.4	Gjate punimeve ne tras kantraktori e ka obligim, nese ndodh ndonje prishje avari te l kthej ne gjendjen e meparshme.Çmimi per gjatesi te komplet trases.	m'	4750.00	0.17	18.00	0.20	805.08	144.92	950.00
4.5	Testimi i tubit PE RC 100 sipas standardeve në perputhshmëri me kushtet teknike.	m'	4750.00	0.17	18.00	0.20	805.08	144.92	950.00
4.6	Dezinfektimi i tubit PE RC 100 sipas standardeve në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	4750.00	0.17	18.00	0.20	805.08	144.92	950.00
5	SHTËPI E POMPËS								

B.I. 5
AZEM BEJTA
SHENDERAT

Përshkrimi i punëve dhe materialeve Furnizim dhe punim i materialeve të poshtshenuar										
5.1	Pergaditja dhe pastrimi i punishteve para fillimit te puneve.	copë	1.00	847.46	18.00	1,000.00	847.46	152.54	1,000.00	
5.2	Hapja e gropës për stacionin e pompave me makinë	m³	63.00	3.39	18.00	4.00	213.56	38.44	252.00	
5.30	Hapja e themeleve me dorë .	m³	2.94	4.24	18.00	5.00	12.46	2.24	14.70	
5.4	Mbushja e gropës pas ndërtimit të objektit me material nga grupimi në shtresa me ngjeshje mekanike	m³	16.00	4.24	18.00	5.00	67.80	12.20	80.00	
5.50	Barja e materialit të tepërcë në dritë në vendin adekuat.	m³	47.00	4.24	18.00	5.00	199.15	35.85	235.00	
5.6	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit nën pllakën e betonit, trotuarit dhe themeleve në trashësi t=20cm	m³	4.80	12.71	18.00	15.00	61.02	10.98	72.00	
5.7	Furnizimi, transporti dhe Betonimi i pllakës për dysheme me beton C-25/30 në trashësi (2x5=10cm)	m³	1.50	110.17	18.00	130.00	165.25	29.75	195.00	
5.8	Furnizimi, transporti dhe Betonimi i pllakave me betonarme C-30/37 në trashësi t=20cm me armatur rreth 2ø8-10/10cm	m³	3.54	211.86	18.00	250.00	750.00	135.00	885.00	
5.90	Furnizimi, transporti dhe Betonimi i mureve me betonarme C-30/37. Në qirim të kalkultohet edhe armatura rreth në dy shtresa 2xø8-15/15cm	m³	12.28	211.86	18.00	250.00	2,601.69	468.31	3,070.00	
5.1	Furnizimi, transporti dhe Betonimi i pllakave se kulmit me betonarme C-30/37 në trashësi t=15cm me armatur rreth 2ø8-15/15cm	m³	1.60	211.86	18.00	250.00	338.98	61.02	400.00	
5.11	Furnizimi,transporti dhe punimi i armaturës së brinjëzuar per perforimi e pilakes se dyshemes me murat S-500 - 2, Ø12mm	kg	120.00	1.27	18.00	1.50	152.54	27.46	180.00	
5.12	Furnizimi, transporti dhe Suvatimi i mureve dhe plafonit me llaç vazhdues	m²	37.80	8.47	18.00	10.00	320.34	57.66	378.00	
5.13	Furnizimi, transporti dhe Punimi i hidroizolimit horizontal dhe vertikal me shtresa letër të zezë (ter) dhe dy shtresa bitumen	m²	42.00	16.95	18.00	20.00	711.86	128.14	840.00	
5.14	Furnizimi, transporti dhe Mbrojtja e hidroizolimit me foli mbrojtëse.	m²	42.00	12.71	18.00	15.00	533.90	96.10	630.00	
5.15	Furnizimi, transporti dhe Punimi i mbrojtjes për hidroizolim në kulm me beton të ngjeshur MB - 20 me fraksion 0-8mm në trashësi t=5cm	m²	16.00	8.47	18.00	10.00	135.59	24.41	160.00	
5.16	Furnizimi, transporti dhe Punimi i mbulojës së shtëpizës me llamarinë të zinguar d=0.5mm	m²	16.00	12.71	18.00	15.00	203.39	36.61	240.00	
5.17	Furnizimi, transporti dhe Suvatimi dhe punimi i fasadës stërkikëse	m²	36.00	8.47	18.00	10.00	305.08	54.92	360.00	
5.18	Furnizimi, transporti dhe Ngjyrosja e mureve të brendëshme dhe plafonit me gëlqera	m²	54.00	2.54	18.00	3.00	137.29	24.71	162.00	
5.19	Furnizimi, transporti dhe Sigurimi dhe punimi i derës së shtëpizës me dimenziona 0.9x2.0m të metalit	copë	1.00	152.54	18.00	180.00	152.54	27.46	180.00	

B.1.

 19.05.2019

5.2	Furnizimi, transporti dhe Sigurimi dhe montimi i dritarës nga metall me qelq termopan me dimensione 1.2x1.1m	copë	2.00	101.69	18.00	120.00	203.39	36.61	240.00
5.21	Furnizimi, transporti dhe Punimi i shkallëve në kllinën komanduese për zbritje me armaturë Ø22mm sipas vizatimit në projekt	copë	5.00	8.47	18.00	10.00	42.37	7.63	50.00
5.22	Furnizimi, transporti dhe Punimi i kokës ventilituese (demonuese) në kulm për ventillim dhe për montim e demontim të pompës	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
	Furnizimi, transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali i gisës, GGG 40, nëpër nyje sipas planit të nyjeve dhe skicave instaluese dhe montuese dhe detajeve të pushtave: Të qertifikuar me CE			-	18.00		-	-	-
5.23	Mbylles jokthyese DN150mm	copë	1.00	139.83	18.00	165.00	139.83	25.17	165.00
5.24	T-lidhese DN 150/150mm	copë	2.00	161.02	18.00	190.00	322.03	57.97	380.00
5.25	FF DN 150/ 300mm	copë	2.00	110.17	18.00	130.00	220.34	39.66	260.00
5.26	Q-90 DN150mm	copë	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
5.27	Valvolë shiber DN-150	copë	6.00	135.59	18.00	160.00	813.56	146.44	960.00
5.28	Adapter flansha OD160mm	copë	4.00	97.46	18.00	115.00	389.83	70.17	460.00
5.29	Elektromuf OD 160mm	copë	6.00	135.59	18.00	160.00	813.56	146.44	960.00
5.3	Tabela komanduese e pompave	copë	1.00	220.34	18.00	240.00	220.34	39.66	260.00
5.31	Blok anker MB-30	copë	2.00	29.66	18.00	35.00	59.32	10.68	70.00
5.32	FF- DN-120/1000	copë	2.00	211.86	18.00	250.00	423.73	76.27	500.00
5.33	Kompensator dilatimi DN-120	copë	3.00	76.27	18.00	90.00	228.81	41.19	270.00
5.34	Ujëmatësi zonal DN-150	copë	1.00	406.78	18.00	480.00	406.78	73.22	480.00
5.35	T-lidhese DN 300/150mm	copë	1.00	279.66	18.00	330.00	279.66	50.34	330.00
5.36	FF DN 300/ 1000mm	copë	2.00	110.17	18.00	130.00	220.34	39.66	260.00
5.37	Adapter flansha OD315mm	copë	2.00	211.86	18.00	250.00	423.73	76.27	500.00
5.38	Kompensator dilatimi DN-300	copë	2.00	144.07	18.00	170.00	288.14	51.86	340.00
5.39	Kompensator dilatimi DN-150	copë	1.00	97.46	18.00	115.00	97.46	17.54	115.00
5.4	Shpuarja e vrinave dhe mbyllja	copë	1.00	135.59	18.00	160.00	135.59	24.41	160.00



5.41	Furnizimi, transporti dhe montimi i pompave shtytëse të vendosura në dhomen e pompave të rezervari me këto karakteristika $q=45 \text{ l/s}$, $H_m=165\text{m}$ me $P=65\text{kW}$, dhe $D=160\text{mm}$ punëve duke përfshirë: - armaturën dhe fllingjet në pusetën eksploatuese, - instrumentet matëse (manometrat) dhe ventilet jokithe, - kabllo për funksionimin e automatikës (sonda-ormani elektrik-ne rezervar $L=4750.0\text{m}$), - automatikën e sondave, - kutitë shpërndarëse dhe grupit matës, njehësori, - ormani komandues për dy pompa që duhet të ketë të gjitha mbrojtjet e nevojshme (takopret,bimetalin,sondat e nivelit, mbrojtje fazore,mbrojtje nga bitensioni, nen tensionin ,sondazt e nivelit ne rezervarin dy .As kontaktorin dhe lye gjitha nderpresat dhe dritat sinjalizuese. Për të gjitha paisjet duhet të ipet garancia në kohëzgjatje prej 1 viti pas lëshimit në përdorim. Te kalohet komplet për 3 pompa me karakteristika të cekura me lart . 2 pompa vendosen ne dhomen e pompave qe punojn me ndritme dhe 1 pomp komplet rezerv.	copë	1.00	76,271.19	18.00	90,000.00	76,271.19	13,728.81	90,000.00
5.42	Furnizimi transporti si dhe instalimi i mymes brenda komores . Te kalikohet ndriqimi brenda dhe jasht komores si dhe dy priza te vendosur ne mur. Ne qmrim te kalikohet komplet myma funksionale me te gjitha pjeset perçellese qmimi per copë.	copë	1.00	677.97	18.00	800.00	677.97	122.03	800.00
5.43	Furnizimi Transporti dhe montimi i kablilit nëntokësor për furnizim me energji 90kW për pompa me kabl elektrik nga trafostacioni deri te stacioni i pompimit në gjatësi $L=1500\text{m}$ komplet puna dhe materialet e nevojshem me mjete përcjellëse.	m'	1500.00	5.93	18.00	7.00	8,898.31	1,601.69	10,500.00
5.44	Furnizimi Transporti dhe montimi i kablilit për komandimin e pompave nga rezervari ne stacionin e pomave, komplet me pjeset perçellese	m'	1500.00	1.27	18.00	1.50	1,906.78	343.22	2,250.00
5.45	Punimi i rrethojës sipas detaleve ne projekt. 1.Shtylla metal 5/5cm $S=3\text{mm}$ gjdo 2.5m, 2.Rrjeta nga alumini $\varnothing 3\text{mm}-5/5\text{cm}$, 3. Teli me gjemba 6 flje. 4.Derama metalike. Komplet për gjatesi të rrethojës.	m'	25.00	42.37	18.00	50.00	1,059.32	190.68	1,250.00
6	Trafostacioni Shtyllë Betoni 250kVA								
6.1	Furnizimi dhe vendosja e Konzollës së rrafshët metalike të tipit KC 16/30 GZ	copë	1.00	423.73	18.00	500.00	423.73	76.27	500.00
6.2	Furnizimi dhe vendosja e Izolatorëve mbajtës të drejtë nga silikoni tip "PSI 20 kV"	copë	6.00	127.12	18.00	150.00	762.71	137.29	900.00



6.3	Furnizimi dhe montimi i Siguresave 10(20)kV, 25A	copë	3.00	33.90	18.00	40.00	101.69	18.31	120.00
6.4	Furnizimi dhe montimi i Transformatorit 10(20)/0.4kV; 250 [kVA]; 10000/(20000)/400*2x2.5% ; uk=4% ; Yzn-11 400/230 V	copë	1.00	25.423.73	18.00	30.000.00	25.423.73	4.576.27	30.000.00
6.5	Furnizimi i ormanit, gropim, përgaditja e bazamentit, betonimi dhe vendosja e Ormanit distributiv i jashtëm TU 250 kVA	copë	1.00	338.98	18.00	400.00	338.98	61.02	400.00
6.6	Furnizimi dhe montimi i Shkarkues të mbitenisionit 3 cope . tensioni nominal i shkarkuesve 20 [kV], rryma 10 [kA], për montim të jashtëm, shkarkues sebashku me konzolle dhe tokezim ndaras me gyp dhe PF 1x50mm2 dhe Sond	copë	1.00	466.10	18.00	550.00	466.10	83.90	550.00
6.7	Furnizimi dhe montimi i Ndarës linjor montim në trafoshyllë me siguresa 10(20)kV; 16 kA; për trafo 250 kVA	copë	1.00	847.46	18.00	1.000.00	847.46	152.54	1.000.00
6.8	Furnizimi, bazamenti(hapja, përgaditja, betonimi) dhe montimi i Shtyllës së Betonit 12/2200 për Trafostacion	copë	1.00	1.271.19	18.00	1.500.00	1.271.19	228.81	1.500.00
6.9	Furnizimi dhe montimi i Kontruksionit mbajtese per Transformtor ne shtyllë Betoni	copë	1.00	508.47	18.00	600.00	508.47	91.53	600.00
6.1	Furnizimi dhe montimi i Mbrojtësit të kabitit në gjatësi 2.5[m]	copë	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
6.11	Furnizimi montimi i papuqëve, vendosja ne gyp dhe montimi i kablos PP00-A 4x240mm2	copë	1.00	211.86	18.00	250.00	211.86	38.14	250.00
6.12	Furnizimi dhe realizimi i Tokëzimit mbrojtës dhe punues për TSSH 250kVA	copë	1.00	338.98	18.00	400.00	338.98	61.02	400.00
6.13	Matja e rezilencë së tokëzimit -atestet, shqyrtimi i izolimit të Kabëllve, TS 10(20)/0.4 kV dhe punimi i projektit të realizimit	copë	1.00	211.86	18.00	250.00	211.86	38.14	250.00
6.14	Material i imet i paparapare	copë	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
6.15	Kontraktori eshte i obliguar qe te merr te gjitha hapat per tu paisur me leje nga KEDS gjithashtu qe duhet te llogarit edhe koston qe eshte e nevojshme per tu paisur me leje duke perfshi taksat pagesat dhe projekti	copë	1.00	508.47	18.00	600.00	508.47	91.53	600.00
NËNTOTALIV							278,207.37	50,077.33	328,284.70

VI Ujësjellësi në fshatrat „Rezervari Samadrexhë,Sfaraqak,Samadrexhë,Ropic,Maxhunaj,Dumnic e Poshtme,Stanovc i Eperme dhe Gracë “

1 Punët përgaditore



1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në qmim të llogaritit kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	copë	1.00	12,711.86	18.00	15,000.00	12,711.86	2,288.14	15,000.00
1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në qmim të llogaritit edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rrjetë elektrik, rrjetë i telefonisë shtëpiake, etj)	copë	1.00	1,694.92	18.00	2,000.00	1,694.92	305.08	2,000.00
1.3	Pastrimi i të gjithë trases së kanalit nga mbetjet ose pjesende tjera. Pastrimi nga druajt betonat dhe pjesendet që e pengojnë ekzekutimin e trases me gjerësi 3m. Shiqo trasen para ofertes.	m	29880.00	0.17	18.00	0.20	5,064.41	911.59	5,976.00
1.4	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike. Në qmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i ujësjellësi si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m	29880.00	0.85	18.00	1.00	25,322.03	4,557.97	29,880.00
2 Punët e dheut									
2.1	Gërmimi dhe mbulimi me makinë në tokën e kategorisë III dhe V. Hapja e trases do shfrytëzohet për të gjitha punimet e nevojshme ndërsa në qmim të llogaritit vetëm kosto për kanalën e rrjetit të ujësjellësit me gjerësi b=0.65m dhe lthejësi minimale h=1.40 m . Nivelizimi i kanalit duhet të bëhet me saktësi ±3 cm.	m3	25684.73	4.24	18.00	5.00	108,833.60	19,590.05	128,423.65
2.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rrës nën, rreth dhe mbi gypat e ujësjellësit, fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DP 103%	m3	620.00	9.32	18.00	11.00	5,779.66	1,040.34	6,820.00

B.I.
AZEM BEJTA
KENDERO

2.3	Ngarkimi dhe transporti i dheut te tepert deri ne deponin e qytetit ose ne vendin ku e cakton organi mbikqyres deri L=15km	m ²	2020.00	0.85	18.00	1.00	1,711.86	308.14	2,020.00
2.4	Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32) ne shtresa qdo 0.25cm deri ne nivel para asfaltimit.	m ³	950.00	12.71	18.00	15.00	12,076.27	2,173.73	14,250.00
3	Punët instaluese dhe montuese								
	Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE 100 RC TIP 2.. Montimi bëhet me saldime ballorë dhe sipas nevojës me elektro-saldim. Në çmim të llogaritën T lidhset te gypit dhe kthesat horizontale me bllokun e betonit per stabilizim te gypave ne kthesa .								
3.1	PE 100 RC TIP 2., Ø280/PN 10bar.	m'	6600.00	33.90	18.00	40.00	223,728.81	40,271.19	264,000.00
3.2	PE 100 RC TIP 2., Ø250/PN 16bar.	m'	850.00	38.14	18.00	45.00	32,415.25	5,834.75	38,250.00
3.3	PE 100 RC TIP 2., Ø250/PN 10bar.	m'	750.00	27.97	18.00	33.00	20,974.58	3,775.42	24,750.00
3.4	PE 100 RC TIP 2., Ø180/PN 10bar.	m'	1650.00	16.95	18.00	20.00	27,966.10	5,033.90	33,000.00
3.5	PE 100 RC TIP 2., Ø160/PN 10bar.	m'	3100.00	12.71	18.00	15.00	39,406.78	7,093.22	46,500.00
3.6	PE 100 RC TIP 2., Ø90/PN 16bar.	m'	2300.00	6.78	18.00	8.00	15,593.22	2,806.78	18,400.00
3.7	PE 100 RC TIP 2., Ø90/PN 10bar.	m'	2330.00	5.08	18.00	6.00	11,847.46	2,132.54	13,980.00
3.8	PE 100 RC TIP 2., Ø75/PN 10bar.	m'	8400.00	4.24	18.00	5.00	35,593.22	6,406.78	42,000.00
3.9	PE 100 RC TIP 2., Ø50/PN 10bar.	m'	3900.00	3.81	18.00	4.50	14,872.88	2,677.12	17,550.00
	Furnizimi,transporti dhe instalimi i pjesëve fazonike nga materiali i gizës, GGG 40, nëpër nyje sipas planit te nyjeve dhe skicave instaluese dhe montuese dhe detaleve të pusetave: Të qertifkuar me CE								
B.1.3.10	Valvula me notues ID-150	copë	1.00	237.29	18.00	280.00	237.29	42.71	280.00

3.11	Valvula me notues ID=80	copë	1.00	177.97	18.00	210.00	177.97	32.03	210.00
3.12	valvula shiber ID=150	copë	8.00	127.12	18.00	150.00	1,016.95	183.05	1,200.00
3.13	valvula shiber ID=165	copë	2.00	144.07	18.00	170.00	288.14	51.86	340.00
3.14	valvula shiber ID=240	copë	1.00	220.34	18.00	260.00	220.34	39.66	260.00
3.15	valvula shiber ID=65	copë	6.00	59.32	18.00	70.00	355.93	64.07	420.00
3.16	valvula shiber ID=80	copë	3.00	76.27	18.00	90.00	228.81	41.19	270.00
3.17	Redukues i Presionit DN=150 I qertifikuar me CE	copë	1.00	372.88	18.00	440.00	372.88	67.12	440.00
3.18	Redukues i Presionit DN=165 I qertifikuar me CE	copë	1.00	381.36	18.00	450.00	381.36	68.64	450.00
3.19	Redukues i Presionit DN=65 I qertifikuar me CE	copë	3.00	279.66	18.00	330.00	838.98	151.02	990.00
3.20	Fazon FF ID=150 I=1000	copë	10.00	296.61	18.00	350.00	2,966.10	533.90	3,500.00
3.21	Fazon FF ID=150 I=1500	copë	1.00	466.10	18.00	550.00	466.10	83.90	550.00
3.22	Fazon FF ID=165 I=1000	copë	3.00	338.98	18.00	400.00	1,016.95	183.05	1,200.00
3.23	Fazon FF ID=225 I=1000	copë	1.00	381.36	18.00	450.00	381.36	68.64	450.00
3.24	Fazon FF ID=240 I=1000	copë	1.00	423.73	18.00	500.00	423.73	76.27	500.00
3.25	Fazon FF ID=265 I=1000	copë	5.00	449.15	18.00	530.00	2,245.76	404.24	2,650.00
3.26	Fazon FF ID=65 I=1000	copë	8.00	110.17	18.00	130.00	881.36	158.64	1,040.00
3.27	Fazon FF ID=80 I=1000	copë	5.00	84.75	18.00	100.00	423.73	76.27	500.00
3.28	Fazon FF ID=80 I=1500	copë	1.00	194.92	18.00	230.00	194.92	35.08	230.00
3.29	Fazon Q=80 ID=150	copë	2.00	211.86	18.00	250.00	423.73	76.27	500.00
3.30	Fazon Q=90 ID=80	copë	2.00	211.86	18.00	250.00	423.73	76.27	500.00
3.31	Fazon T ID 225/150	copë	1.00	186.44	18.00	220.00	186.44	33.56	220.00
3.32	Fazon T ID 265/240	copë	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00

3.33	Fazon T ID 265/65	copë	1.00	203.39	18.00	240.00	203.39	36.61	240.00
3.34	Fazon T ID 150/150	copë	2.00	93.22	18.00	110.00	186.44	33.56	220.00
3.35	Fazon T ID 150/80	copë	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
3.36	Fazon T ID 165/165	copë	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
3.37	Fazon T ID 80/80	copë	1.00	101.69	18.00	120.00	101.69	18.31	120.00
3.38	Fazon T ID 65/65	copë	2.00	110.17	18.00	130.00	220.34	39.66	260.00
3.39	Redukues FFR 225/80	copë	1.00	118.64	18.00	140.00	118.64	21.36	140.00
3.40	Redukues FFR 265/240	copë	1.00	177.97	18.00	210.00	177.97	32.03	210.00
3.41	Kompenzator dilatatimi ID-150	copë	10.00	203.39	18.00	240.00	2,033.90	366.10	2,400.00
3.42	Kompenzator dilatatimi ID-165	copë	3.00	228.81	18.00	270.00	686.44	123.56	810.00
3.43	Kompenzator dilatatimi ID-225	copë	1.00	50.85	18.00	60.00	50.85	9.15	60.00
3.44	Kompenzator dilatatimi ID-240	copë	2.00	63.56	18.00	75.00	127.12	22.88	150.00
3.45	Kompenzator dilatatimi ID-265	copë	3.00	152.54	18.00	180.00	457.63	82.37	540.00
3.46	Kompenzator dilatatimi ID-65	copë	9.00	50.85	18.00	60.00	457.63	82.37	540.00
3.47	Kompenzator dilatatimi ID-80	copë	4.00	63.56	18.00	75.00	254.24	45.76	300.00
3.48	Adapter flansh OD-160	copë	9.00	135.59	18.00	160.00	1,220.34	219.66	1,440.00
3.49	Adapter flansh OD-180	copë	3.00	169.49	18.00	200.00	508.47	91.53	600.00
3.50	Adapter flansh OD-250	copë	2.00	224.58	18.00	265.00	448.15	80.85	530.00
3.51	Adapter flansh OD-280	copë	7.00	254.24	18.00	300.00	1,779.66	320.34	2,100.00
3.52	Adapter flansh OD-75	copë	8.00	76.27	18.00	90.00	610.17	109.83	720.00
3.53	Adapter flansh OD-90	copë	4.00	84.75	18.00	100.00	338.98	61.02	400.00
3.54	Elektromuf OD-260	copë	8.00	194.92	18.00	230.00	1,558.32	280.68	1,840.00


 B.I.
 AZEM BEUTAJ
 Ref.

3.55	Elektromuf OD-250	copë	8.00	169.49	18.00	200.00	1,355.93	244.07	1,800.00
3.56	Elektromuf OD-180	copë	8.00	84.75	18.00	100.00	677.97	122.03	800.00
3.57	Elektromuf OD-160	copë	8.00	76.27	18.00	90.00	610.17	109.83	720.00
3.58	Elektromuf OD-110	copë	8.00	50.85	18.00	60.00	406.78	73.22	480.00
3.59	Elektromuf OD-90	copë	8.00	42.37	18.00	50.00	338.98	61.02	400.00
3.60	Elektromuf OD-75	copë	8.00	38.14	18.00	45.00	305.08	54.92	360.00
3.61	Mbylles fundor OD-110	copë	6.00	38.14	18.00	45.00	228.81	41.19	270.00
3.62	Mbylles fundor OD-90	copë	6.00	33.90	18.00	40.00	203.39	36.61	240.00
3.63	Mbylles fundor Ø 50	copë	2.00	33.90	18.00	40.00	67.80	12.20	80.00
3.64	Nderimi i pusetave me beton C-30/37 dhe armatura rrejt 2XØ8 - 15/15, puseta te pershtatshme me dimensionet e lidhjeve. Ne qrim te llogarit edhe kapaku nga materiali kompozit per pesha t=40t. Te kalkulohet komplet puseta për copë.	copë	10.00	677.97	18.00	800.00	6,778.66	1,220.34	8,000.00
3.65	Furnizimi montimi i Valvulave ajrimi komplet me puset te pershtatshme per manipulim dhe kapak nga materiali kompozit Valvola Dn=50 ne gyp-Ø280/PN 10bar. Komplet per cop.	copë	4.00	677.97	18.00	800.00	2,711.86	488.14	3,200.00
3.66	Furnizimi transporti, punimi i valvola ujeshuese komplet me puset te pershtatshme per manipulim dhe kapak nga materiali kompozit Valvola Dn=50 ne gyp-Ø280/PN 10bar. Komplet per cop.	copë	2.00	550.85	18.00	650.00	1,101.69	198.31	1,300.00
3.67	Furnizimi montimi i Valvulave ajrimi komplet me puset te pershtatshme per manipulim dhe kapak nga materiali kompozit Valvola Dn=50 ne gyp-Ø250/PN 10bar. Komplet per cop.	copë	1.00	550.85	18.00	650.00	550.85	99.15	650.00
3.68	Furnizimi transporti, punimi i valvola ujeshuese komplet me puset te pershtatshme per manipulim dhe kapak nga materiali kompozit Valvola Dn=50 ne gyp-Ø250/PN 10bar. Komplet per cop.	copë	1.00	381.36	18.00	450.00	381.36	68.64	450.00
3.69	Furnizimi montimi i Valvulave ajrimi komplet me puset te pershtatshme per manipulim dhe kapak nga materiali kompozit Valvola Dn=50 ne gyp-Ø90/PN 10bar. Komplet per cop.	copë	2.00	381.36	18.00	450.00	762.71	137.29	900.00
	Furnizimi transporti, punimi i valvola ujeshuese komplet me puset te pershtatshme per manipulim dhe kapak nga materiali kompozit Valvola Dn=50 ne gyp-Ø90/PN 10bar. Komplet per cop.	copë	2.00	381.36	18.00	450.00	762.71	137.29	900.00

B.I.
AMBETA
Brex PRENDERAJ

3.71	Kalimi i gypit mbrojtës me gyp të brinjëzuar polietileni në kalim të rugeve PE-SN8 Ø315.	m'	220.00	4.24	18.00	5.00	932.20	167.80	1,100.00
4	Punët tjera								
4.1	Tejkalimi i rugeve me prerje të asfaltit si dhe kthimi në gjendjen e mëparshme (shtruarja e asfaltit). Në qmim të kalkulohet komplet puna dhe materiali për gjatësi. Të jetë e kompletuar për gjatësi.	m'	220.00	21.19	18.00	25.00	4,661.02	838.98	5,500.00
4.2	Zhvendosja dhe kthimi në gjendjen e mëparshme i kubzave dhe skajoreve në vendet ku kalon trasa. Komplet puna dhe materiali qmimi për gjatësi.	m'	650.00	0.85	18.00	1.00	550.85	99.15	650.00
4.3	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit defektues me pliak metalike 20 cm mbi tubin e ujësjellësit.	m'	29880.00	0.85	18.00	1.00	25,322.03	4,557.97	29,880.00
4.4	Gjate punimeve në tras kantraktori e ka obligim, nëse ndodh ndonjë prishje avari të l kthejë në gjendjen e mëparshme. Qmimi për gjatësi të komplet trases.	m'	29880.00	0.17	18.00	0.20	5,064.41	911.59	5,976.00
4.5	Testimi i tubit PE RC 100 sipas standardeve në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	29880.00	0.13	18.00	0.15	3,798.31	683.69	4,482.00
4.6	Dezinsektimi i tubit PE RC 100 sipas standardeve në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	29880.00	0.13	18.00	0.15	3,798.31	683.69	4,482.00
5	Rezervari V = 1000 m³								
5.1	Punët e dheut								
5.1.1	Pregatitja , hulumtimi dhe pastërtimi i terrenit në sipërfaqen ku planifikohet të ndërtohet rezervari.	copë	1.00	847.46	18.00	1,000.00	847.46	152.54	1,000.00
5.1.2	Gërmimi i dheut kat VI dhe VII me makine dhe me dorë si dhe nivelizimi i terrenit për themelet dhe pllaken e rezervarit. Të kalkulohet komplet gërmimi i rezervarit dhe kanilit për shkakim .	m³	2145.00	2.54	18.00	3.00	5,453.39	981.61	6,435.00
5.1.3	Mbulimi i kanaleve dhe gropave rreth rezervuarit me dhe të gërmuar, me ngjeshje, në shtresa 25 cm, në rast nevojë me lagje me ujë .	m³	790.00	0.85	18.00	1.00	669.49	120.51	790.00
5.1.4	Transporti i dheut të tepert deri në vendin e caktuar nga organi mbikqyres ose deponia legjale, maksimal 15 km largësi.	m³	1355.00	0.85	18.00	1.00	1,148.31	206.69	1,355.00
5.1.5	Furnizimi dhe vendosja e zhavorit Ø-62 mm për stabilizim dhe nivelizim të rezervarit.	m³	168.00	12.71	18.00	15.00	2,135.59	384.41	2,520.00

5.1.6	Furnizimi dhe vendosja e zhavorit Ø-32 mm per stabilizim dhe nivelizim te rezervarit.	m³	85.00	12.71	18.00	15.00	1,080.51	184.49	1,275.00
5.1.7	Furnizimi dhe vendosja e zhavorit 16-32 mm per drenazhim rreth rezervuarit.	m³	102.00	12.71	18.00	15.00	1,296.61	233.39	1,530.00
5.1.8	Furnizimi transporti si dhe vendosja e gjeotekstilit 300gr/m² per mbulimin e zhavorit	m²	346.00	0.85	18.00	1.00	293.22	52.78	346.00
5.1.9	Furnizimi dhe vendosja e gypit drenazhues Ø160mm ne ter perimetritin e rezervarit.	m'	76.00	4.24	18.00	5.00	322.03	57.97	380.00
5.2	Punët e betonimit dhe armimit								
5.2.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i betonit, C-20/25, shtrese mbrojtëse nen plaken e fundme te pllakes-fundament t=5cm.	m³	24.00	76.27	18.00	90.00	1,830.51	329.49	2,160.00
5.2.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i betonit, C-20/25, shtrese mbrojtëse mbi plaken e rezervarit t=8cm.	m³	28.00	76.27	18.00	90.00	2,135.59	384.41	2,520.00
5.2.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit, C-25/30, hidroteknik per komplet rezervarin dhe pjesen e demontimit. Ne qrim te llogaritet edhe vendosja dhe demontimi i pahive si dhe mirembajtja e betonit deri ne arrijten e markes se kerkuar.	m³	373.20	110.17	18.00	130.00	41,115.25	7,400.75	48,516.00
5.2.4	Sigurimi, transporti, drejtimi, prerja, lakimi, pastrimi dhe vendosja e armaturës për rezervuar. Në qrim të llogaritet gjithë puna, veglat, materiali e tjera. Llogaria në kg të armaturës së punuar.	kg	35699.60	0.85	18.00	1.00	30,253.90	5,445.70	35,699.60
5.2.5	Sigurimi, transporti dhe punimi i pusëtës revizuese prej betonit të armuar C-20/25 me dim. 2.0x2.0x4.10 m me shkallë të punuara. Fundi dhe pjesa përfundimtare e pusëtës në veganti të punohet prej betoni C-15/20. Në pusëtë të vendoset kapaku i fletë i metalit me peshë 35 kg. Në qrim të llogaritet gjithë puna, veglat dhe materiali per cop.	copë	1.00	847.46	18.00	1,000.00	847.46	152.54	1,000.00
5.3	Punët e hidroizolimit								
5.3.1	Furnizimi, transporti dhe ljerja e mureve te brendshme, pllakes dhe pllakes-fundament me hidroizolim (hydrosyleks) ne dy shtresa.	m²	1663.00	2.54	18.00	3.00	4,227.97	761.03	4,989.00
5.3.2	Furnizimi transporti si dhe vendosja e hidroizolimit te jashtem te rezervarit me dy shtresa kondor 3mm, shtresen mbrojtëse sturudur t=3cm si dhe ondulini ne ter sipërfaqet e izoluar. Ne qrim te kalkulohet komplet puna dhe materiali per izolimin e rezervarit, qrimi per m² te sipërfaqeve.	m²	1930.00	5.08	18.00	6.00	9,813.56	1,766.44	11,580.00
5.3.3	Furnizimi transporti si dhe ljerja e mureve te platoneve me ngjyr akrilike ne dy shtresa. Ne pozicion perfishihen pastrimi i sipërfaqeve, ljerja me ngjyren baz dhe shtesat e akrilike, komplet puna dhe materiali per m² te sipërfaqeve.	m²	72.00	4.24	18.00	5.00	305.08	54.82	360.00

5.3.4	Furnizimi si dhe vendosja e shiritit ekspandues HYDROTITE te gomës per ndarjen e ujrave. Shiriti ben lëchjen e themelit pllak dhe murt.	m'	76.00	8.47	18.00	10.00	644.07	115.93	760.00
5.4	Punët e drynarisë								
5.4.1	Furnizimi transporti si dhe vurja ne vepër e shtyllave metalike dim:60x40x3mm h=2.4m sipas detajeve ne projekt. Ne qmim te kalkulohet gropimi, bazamenti me beton C-25/30 Dim:30/30/80cm edhe procesi i zinkimit ku duhet te kryhet ne uzina qe janë te licencuara per ket lloj pune.	copë	45.00	33.90	18.00	40.00	1,525.42	274.58	1,800.00
5.4.2	Furnizimi transporti si dhe montimi i rrjetes metalike te zinguar 50x50x3mm dhe h=1.9m.	m'	90.00	4.24	18.00	5.00	381.36	68.64	450.00
5.4.3	Furnizimi transporti si dhe montimi i telit gjembor i zinguar per perforcimin e rrjetes metalike. Ky tel shkon 5 fije per se gjati dhe dy ne form te shkronjes X prej shtyllës ne shtyll.	m'	90.00	4.24	18.00	5.00	381.36	68.64	450.00
5.4.4	Furnizimi transporti si dhe montimi i telit te zinguar perforcues 3.5mm.	m'	180.00	1.27	18.00	1.50	228.81	41.19	270.00
5.4.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e derës metalike 5x5 cm, b/h=1.00/2.0	copë	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
5.4.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e derës metalike ne shtepizen e impianteve te rezervuarit, b/h=1.00/2.20	copë	1.00	296.61	18.00	350.00	296.61	53.39	350.00
5.4.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e dritareve metalike me mbrojtese nga rrjeta e metalit b/h=80/80 cm	copë	2.00	169.49	18.00	200.00	338.98	61.02	400.00
5.4.8	Furnizimi transporti si dhe punimi i konstruksionit te kolmit. Ne qmim te kalkulohet: Ullmarina e plastifikuar, Listelat 5x8 , hidroizolimi kondor 3mm, erlaisnet dhe uliqet horizontal dhe vertikale, koka ventiluese. Komplet punet e kulmit per m²	m²	24.00	33.90	18.00	40.00	813.56	146.44	960.00
5.4.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shkallës mobile metalike e ngjyrosur me mbrojtje antikorrodive h=8,0 m	copë	1.00	110.17	18.00	130.00	110.17	19.83	130.00
5.5	Punet montuese								
	Furnizimi, transporti dhe montimi i pjesëve fazonike nga materiali i gizes me mbrojtje nga korrozioni.								
5.5.1	valvula shiber ID-80	copë	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
5.5.2	valvula shiber ID-250	copë	2.00	254.24	18.00	300.00	508.47	91.53	600.00
5.5.3	valvula shiber ID-165	copë	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
5.5.4	valvula shiber ID-150	copë	1.00	135.59	18.00	160.00	135.59	24.41	160.00
5.5.5	Valvula me notues ID-325	copë	1.00	381.36	18.00	450.00	381.36	68.64	450.00
5.5.6	Furnizimi transporti si dhe vendosja e Ujmatësit zonal te paisura me modul AMR - GPRS sipas MID - EC 2004/22/EC. DN-80 . Te kompletet Komplet per cop.	copë	1.00	338.98	18.00	400.00	338.98	61.02	400.00



5.5.7	Furnizimi transporti si dhe vendosja e Ujmatësit zonal te paisura me modul AMR - GPRS sipas MID - EC 2004/22/EC. DN-150 . Te kompletet Komplet per cop.	copë	1.00	550.85	18.00	650.00	550.85	99.15	650.00
5.5.8	Shporta thithese ID-250	copë	1.00	186.44	18.00	220.00	186.44	33.56	220.00
5.5.9	Redukues FFR ID 250/165	copë	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
5.5.10	Kompensator dilatatimi ID-80	copë	1.00	59.32	18.00	70.00	59.32	10.68	70.00
5.5.11	Kompensator dilatatimi ID-325	copë	4.00	211.86	18.00	250.00	847.46	152.54	1,000.00
5.5.12	Kompensator dilatatimi ID-250	copë	3.00	169.49	18.00	200.00	508.47	91.53	600.00
5.5.13	Kompensator dilatatimi ID-165	copë	5.00	127.12	18.00	150.00	635.59	114.41	750.00
5.5.14	Kompensator dilatatimi ID-150	copë	2.00	127.12	18.00	150.00	254.24	45.76	300.00
5.5.15	Hinka ID-325	copë	1.00	161.02	18.00	190.00	161.02	28.98	190.00
5.5.16	Fazon T ID 250/80	copë	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
5.5.17	Fazon T ID 250/150	copë	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
5.5.18	Fazon Q-90 ID=325	copë	3.00	135.59	18.00	160.00	406.78	73.22	480.00
5.5.19	Fazon FF ID=80 l=1500	copë	1.00	194.92	18.00	230.00	194.92	35.08	230.00
5.5.20	Fazon FF ID=325 l=1500	copë	4.00	423.73	18.00	500.00	1,694.92	305.08	2,000.00
5.5.21	Fazon FF ID=325 l=1000	copë	2.00	228.81	18.00	270.00	457.63	82.37	540.00
5.5.22	Fazon FF ID=250 l=2000	copë	1.00	508.47	18.00	600.00	508.47	91.53	600.00
5.5.23	Fazon FF ID=250 l=1000	copë	2.00	254.24	18.00	300.00	508.47	91.53	600.00
5.5.24	Fazon FF ID=165 l=1000	copë	7.00	169.49	18.00	200.00	1,186.44	213.56	1,400.00
5.5.25	Fazon FF ID=150 l=1000	copë	1.00	152.54	18.00	180.00	152.54	27.46	180.00
5.5.26	Adapter flansh OD-90	copë	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
5.5.27	Adapter flansh OD-355	copë	1.00	237.29	18.00	280.00	237.29	42.71	280.00
5.5.28	Adapter flansh OD-280	copë	1.00	211.86	18.00	250.00	211.86	38.14	250.00
5.5.29	Adapter flansh OD-180	copë	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
5.5.30	Adapter flansh OD-160	copë	1.00	110.17	18.00	130.00	110.17	19.83	130.00
5.5.31	Furnizimi transporti si dhe vendosja e gypit te brinjezuar HDPE SN4 Ø400mm.Ne qmim te kalkulohet germimi i kanalit me mbulim si dhe zhavori i gypit. Qmimi koplet materialit dhe punes per gjatesi te kanalit.	m'	180.00	8.47	18.00	10.00	1,525.42	274.58	1,800.00
5.5.32	Furnizimi transporti si dhe vendosja e kokës shkakuese nga betonarmeja, Betoni C-20/25 dhe armatura rrejet konstruktive. Ne qmim te kalkulohet komplet puna dhe materialit per copë	copë	1.00	423.73	18.00	500.00	423.73	76.27	500.00
5.5.33	Furnizimi transporti si dhe vendosja ne rezervar e klorinatorit komplet me pjeset perçelëse, me presion 1.5bar. Te kalkulohet i kompletuar , qmimi per copë.	copë	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00
5.5.34	Furnizimi transporti dhe montimi i kokave aljuese te rezervarit komplet, me diameter Ø 150mm.	copë	6.00	93.22	18.00	110.00	559.32	100.68	660.00
5.6	Punimet perfundimtare								
5.6.1	Dezinifaktimi i rezervuarit dhe fazonerise lidhese	copë	1.00	254.24	18.00	300.00	254.24	45.76	300.00



5.6.2	Shqyrtimi i rezervuarit dhe fazonerise lidhese	copë	1.00	254.24	18.00	300.00	254.24	45.76	300.00
5.6.3	Sjellja e terenit ne gjendjen e meparshme	m²	380.00	0.85	18.00	1.00	322.03	57.97	380.00
5.6.4	Përpilimi i projektit egzekutiv për tërë sistemin dhe dorëzimi i tij investorit dhe administratorit të sistemit	copë	1.00	423.73	18.00	500.00	423.73	76.27	500.00



5.7	Elektrika e rezervarit	copë	1.00	50.85	18.00	60.00	50.85	9.15	60.00
5.7.1	Kuadri shpërndarës(ksh instalohet ne muri) me nje rend siguresa I zbrazët me 1 dyer per vendosjen e siguresave dhe fid-it . IP65.								
5.7.2	Furnizimi dhe vendosja e kablos furnizuese NAYY(Al) 4x10mm ² për furnizimin e KSH nga trafa deri te ksh.	m	110.00	4.24	18.00	5.00	466.10	83.90	550.00
5.7.3	Furnizimi transporti dhe shtrirja e mbrojtëses mekanike të kablove tip GAL dhe I shiritit paralajmërues "RREZIK TENSIONI" përgjatë gjatësisë së kanalit.	m	110.00	1.69	18.00	2.00	186.44	33.56	220.00
5.7.4	Furnizimi dhe punimi i instalimeve të dritës, me kablo të tipit PP-y3x1.5mm ² . Kabitot të hyn në gypa PVC, instalues Ø13.5mm. Komplet: kulinë shpërndarëse, tasterin 6A,230V dhe kabloja l=6m.	copë	1.00	12.71	18.00	15.00	12.71	2.29	15.00
5.7.5	Furnizimi dhe montimi i plafonjerave me poqa te thjeshte 100W me mbrojtje Ip65 me fuqi 100W me bazë E27 per montim ne mure dhe plafon, Në çmim llogariten: Kulla shpërndarëse, ndërprerësi OG , siguresa 10A dhe materiali komplet. Gjatësija mesatare l=8m.	copë	2.00	16.95	18.00	20.00	33.90	6.10	40.00
5.7.6	Furnizimi dhe montimi i siguresës 3P 40A, per mbrojtjen e kablos furnizuese NAYY(Al) 4x10mm ² ose te ngjajshme.	copë	1.00	93.22	18.00	110.00	93.22	16.78	110.00
5.7.7	Furnizimi dhe vendosja e Kablos PP-y3x2.5mm ² . për priza njeshe dhe dyshe 16A,250V.Në çmim llogariten:kulla shpërndarëse,priza OG, siguresa 16A dhe materiali për montim l=8m.	copë	1.00	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
NËNTOTALI VI							807,462.08	145,343.17	952,805.25

B.I.
KEMBEJA
Bay

REKAPITULIMI

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
1	Ujësjetlesi në fshatin „Beçiq dhe Dubovc“	124,187.74
2	Stacioni Pompik Mihajliq dhe Trafo	118,790.96
3	Ujësjetlesi në fshatin „Gllavotin“	81,956.00
4	Gyp i furnizues në fshatin „Prelluzhë“	48,629.35
5	Stacioni Pompik deri në Rezervarin Samadrexhë	328,284.70
6	Ujësjetlesi në fshatrat „Rezervari Samadrexhë, Sfaracak, Samadrexhë, Ropic, Maxhunaj, Dumnice e Poshtëme, Stanovc i Eperme dhe Gracë“	952,805.25
TOTALI I PËRGJITHSHËM =		1,402,249.16
TVSH=		252,404.85
TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH = I-VI:		1,654,654.00

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	“ Azem H. Bejta B.I. “ & “ ILEAA-GR ” sh.p.k. & n.n.sh. “ WORLD MEDIUM “
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Azem Bejta
NËNSHKRIMI:	<i>Azem B.I.</i>
DATA:	27.01.2025
VULA:	

Azem B.I.

 AZEM BEJTA
 SHKENDERAJ