



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-24-9057-5-1-1/C976
14 Nr. 923/24
Dt. 29.10.2024

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson z. **Ilmi Azemi** - Drejtor i Drejtorisë Komunale për Prokurim Publik (në tekstin e mëtejshëm **PORORSITËSI**), dhe
2. **Grupi i O.E. : “ Infra-Plus “sh.p.k. emri i biznesit, me ARBK: 810175225, me seli në Graçanicë & “ Euro Abi “sh.p.k. emri i biznesit, me ARBK : 810677338, me seli në Viti & “ Eurondërtimi ”sh.p.k. emri i biznesit, me ARBK: 810108995, me seli në Mitrovicë & “ “ KAM Construction “sh.p.k. emri i biznesit” KAM Construction “emri tregtar, të cilët i përfaqëson z. Musa Islamaj , në tekstin e mëtejshëm: **KRYESI I PUNËVE****
, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i rrugës 2 Maji me infrastrukturë përcjellëse , me numër identifikues:

Nr. i Prokurimit	VU644	2	4	90	5	7	5	1	1
Nr. i brendshëm	VU644	2	4	0	8	3	5	1	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit dhe ka të bëjë me sa vijon : **Ndërtimi i rrugës 2 Maji me infrastrukturë përcjellëse**, sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me : **Nr. i prokurimit : VU644-24 – 9057-511 / Nr. i Brendshëm : VU644-24-083-511**
- **Afati i fillimit të punimeve është 2 (dy) ditë pas nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.**
- 1.2 Afati i përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë : sipas afatit të përcaktuar në Kushtet e Veçanta të Kontratës, jo më gjatë se **30 Nëntor 2026** nga data e fillimit të punimeve. (**projekt tre vjeçar 2024 – 2026**)
- 1.3 Kryesi i punimeve ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Porositësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.4 Punëdhënësi, menjëherë pas lidhjes së kësaj kontrate, do të emëroi Menaxherin e Kontratës - Projektit si dhe Mbikëqyrësin e Drejtpërdrejtë të Menaxherit të Kontratës duke i përcaktuar edhe përgjegjësitë dhe detyrat lidhur me realizimin e kësaj Kontrate dhe ekzekutimin e punimeve sipas projektit.
- 1.5 Punëmarrësi obligohet që, në kërkesë me shkrim të Punëdhënësit apo organit të autorizuar prej tij, të kryej edhe punë tjera shtesë të paparapara lidhur me projektin në fjalë, por që nuk do të filloj me punimet shtesë përderisa me Punëdhënësin nuk arrihet marrëveshje- aneks kontratë me shkrim për të specifikuar punët dhe çmimin.
- 1.6 Vetëm Autoriteti Kontraktues mundë ti miratoi ndryshimet, modifikimet, shmangiet dhe zëvendësimet në Përshkrimin e Punës, në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi që rregullojnë këto çështje.

- 1.7 Punëmarrësi ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Punëdhënësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.8 Punëmarrësi do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të pajustificuar të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.
- 1.9 Punëmarrësi, pas përfundimit të procedurave të pranimit teknik të punimeve, përmes afatit garantues i cili nuk mundë të jetë më i shkurtë se 2 (dy) vite , e siguron Punëdhënësin se punët dhe detyrat e besuara janë kryer me një cilësi të lartë dhe sipas konditave të përcaktuara me projekt dhe sipas dispozitave të LMD-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.10 Garantimi i cilësisë së punëve nga ana e Punëmarrësit do të bëhet në afatin dhe në institucionin e përcaktuar si në Kushtet e Veçanta të Kontratës, pjesë e dosjes së tenderit.
- 1.11 Afati garantues fillon nga dita e pranimit teknik të përkohshëm të objektit.
- 1.12 Punëmarrësi obligohet që, brenda afatit kohorë garantues, me ftesë- kërkesë të Punëdhënësit t'i eliminoi, me shpenzime të tija, gjitha të metat eventuale të shfaqura në objekt me fajin e tij dhe atë në afatin prej 5 ditësh pune nga dita e dërgimit të ftesës.
- 1.13 Në rast se Punëmarrësi në afatin e paraparë nuk i ndërmer veprimet për eliminimin e të metave, Punëdhënësi të metat e paraqitura do ti eliminoi përmes angazhimit të një punë kryesi tjetër, e në barrë të Punëmarrësit, duke shfrytëzuar mjetet financiare të depozituara me Garancion të Sigurimit të Cilësisë.
- 1.14 Punëmarrësi nuk do të përgjigjet për të metat e shfaqura si pasojë e shfrytëzimit – përdorimit jo adekuat të objektit të pranuar. Me këtë rast për bazë do të mirën dispozitat e LDM-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.15 Gjatë kryerjes së punimeve do të udhëhiqet libri ndërtimorë dhe ditari i punës sipas normave ligjore në fuqi, ndërsa Punëdhënësi apo organi i autorizuar prej tij do ti vërtetoi punimet e kryera sipas dinamikës, konformë specifikimit në para masë , para llogari dhe planin dinamik të punëve.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **2,541,076.62€** (dymilionpesqinddyzetënjëmijshatdhjetegjashhtë/62Euro).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Ashtu sikurse është rregulluar edhe me dispozita të Kushteve të Veçanta të Kontratës pjesë e dosjes së tenderit, duke qenë se projekti si në nenin një të kësaj kontrate është projekt afatgjatë (trevjeçarë) ndërkaq, realizimi në tërësi i projektit nxitë ngritjen e obligimeve financiare të Autoritetit Kontraktues – Punëdhënësit – Komunës së Vushtrrisë dhe Ministrisë së Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës që duhen përmbushur nga përvetësimet e viteve të ardhshme fiskale 2025 dhe 2026, bazuar dhe në Planifikimin buxhetor të Komunës së Vushtrrisë dhe të Ministrisë së Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës për vitet në vijim, palët kontraktuese pajtohen që dinamika e realizimit të punëve në projektin në fjalë të realizohet në harmoni me dinamikën e përvetësimeve të mjeteve financiare sipas viteve, në pajtim me pjesën e lëndës së kontratës – pjesë e dosjes së tenderit me Nr. prokurimi : VU644-24 – 9057-511 / Nr. i Brendshëm : VU644-24-083-511 , respektivisht dinamika e realizimit të projektit , sipas viteve 2024 , 2025 dhe 2026 do të realizohet sipas shumave dhe afateve, me sa vijon :

- në vitin 2024 nga buxheti i A.K. do të sigurohen (zotohen) mjete finauciare në shumë prej : 80,000.00€ duke mos përjashtuar mundësinë që AK. të siguroi edhe mjete tjera nga fondi për bashkëfinancim të projekteve dhe / ose mjete nga mjetet e redestinuara nga mbetjet e projekteve të realizuara,

- në vitin kalendarik 2025, nga buxheti i A.K., do të sigurohen (zotohen) mjete financiare në shumë prej : 470,000.00€ , ndërsa

- në vitin kalendarik 2026 , nga buxheti i A.K. , do të sigurohen (zotohen) mjete financiare në shumë prej : 1,991,076.62€

2.4 Në pajtim me Kushtet e Përgjithshme dhe /ose të Veçanta të Kontratës, pjesë e dosjes së tenderit me : Nr. prokurimi : VU644-24 – 9057-511 / Nr. i Brendshëm : VU644-24-083-511 , mjetet financiare në shumë prej : 76,232.30€, që është e barazvlefshme me 3% të vlerës së përgjithshme të kontratës, Kryesit të Punëve do t'i paguhet në formë paradhënie , në gjiro llogari të tij, pasi të jetë deponuar Sigurimi i paradhënies në shumë të paradhënies, nga një Kompani e Sigurimeve apo bankë të licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK). Kryesi i Punëve këto mjete do t'i shpenzon me destinim të veçantë, përgatitje për fillimin e punimeve (blerje të materialeve të nevojshme për realizimin me sukses të punimeve sipas Kontratës dhe / ose Projektit, respektivisht realizimin me sukses të punimeve të parapara me Planin për Menaxhimin e Kontratës që duhen përfunduar në vlerën e paradhënies. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa e paradhënies është përdorur në këtë mënyrë me dorëzim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Kontratës – Projektit të Autoritetit Kontraktues.

2.5 Paradhënia do të paguhet (kompensohet) duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat e Situacioneve sipas përqindjes së parapagimit të dhënë nga Komuna e Vushtrrisë, e cila nuk duhet të jetë më e ulët se 20% të vlerës së saktësuar në Situacionin për pagesën e punëve të përfunduara, të cilat parapakisht janë saktësuar nga Menaxheri i Kontratës i Autoritetit Kontraktues.

2.6 Pagesat financiare do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Kontratës dhe Mbikëqyrësi i Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Autoritetit Kontraktues.

2.7 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Kontraktuesi të ketë përfunduar punimet dhe Komisioni i Pranimit Teknik të ketë lëshuar Raportin për pranimin teknik të punimeve të përfunduara, me Situacion të nënshkruar nga Menaxheri i Kontratës dhe Mbikëqyrësi i Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Pranimi teknik i objektit

3.1 Pas përfundimit të punimeve Punëmarrësi do të kërkojë pranimin teknik të përkohshëm të objektit të përfunduar, ndërsa Punëdhënësi do të zbatojë procedurat e pranimit teknik të përkohshëm të objektit dhe atë nga momenti kur Menaxheri i Kontratës dhe Mbikëqyrësi Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Punëdhënësit e njoftojnë, me shkrim, Punëdhënësin mbi përfundimin e gjitha punëve të parapara.

3.2 Në pajtim me Kërkesat e saktësuar si ë Kushtet e Veçanta të Kontratës, Punëmarrësi do të depozitojë Sigurimin e Kualitetit të Punëve në shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontratës, për një periudhë garantuese të defekteve prej 2 (dy) viteve nga data e pranimit teknik të përkohshëm në emër të shumës së mbajturë së parasë.

Neni 4 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Procesverbal i mbledhjes së informatave/vizitës së vendit
- (h) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

4.3 Në rast të paqartësisë apo mospërputhshmërisë lidhur me dispozitat e kësaj kontrate, palët do të marrin për bazë dispozitat e përcaktuara si në Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të kontratës si dhe dokumentacionin pjesë përbërëse e dosjes së tenderit me nr. prokurimi : VU644 – 24 – 9057 – 5-1-1 dhe Nr. të brendshëm të prok. VU644 – 24 – 083 - 511

4.4. Kontestet eventuale lidhur me dispozitat e kësaj kontrate palët do t'i zgjedhin me marrëveshje, në të kundërtën, kompetent për zgjidhje të kontestit do të jetë Gjykata Komerciale në Prishtinë (Departamenti për Çështje Ekonomike), ndërsa për bazë do të merren dispozitat e përcaktuara si në dokumentacionin – Dosjen e Tenderit me nr. prokurimi : VU644 – 24 – 9057 – 5-1-1 dhe Nr. të brendshëm të prok. VU644 – 24 – 083 - 511

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetohet", "miratohet" ose "vendoset" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe¹ në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues Komuna e Vushtrisë		Për : " Infra-Plus"sh.p.k. & "KAM Construction"sh.p.k. & " Euro Abi "sh.p.k. & " Eurondërtimi"sh.p.k.
Emri : Ilmi Azemi	Emri : Ferit Idrizi	Emri : Musa Islamaj
Pozita : drejtor	Pozita : Kryetar i Komunës	Pozita : drejtor
Nënshkrimi: 	Nënshkrimi: 	Nënshkrimi: 
Data: 29.10.2024	Data: 29.10.2024	Data: 29.10.2024



¹ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: VU644-24-9057-5-1-1/C976

Neni 1 Përkufizimet

- 1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.
- 1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rënim ndërtësash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.
- 1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.
- 1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.
- 1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.
- 1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.
- 1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.
- 1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.
- 1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

- 2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.
- 2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

- 3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.
- 3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:
- kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
 - në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.
- 3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.
- 3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrakteton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejet e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Implantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërrhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndër marrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritset se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrës dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përmëdyshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtryrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFJEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektit dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmeshja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përqipen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: VU644-24-9057-5-1-1/C976

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.


Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë : Ligji në fuqi në Republikën e Kosovës.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë : gjuhët zyrtare në vend.
sigurisë së tenderit	9.1	Vlera e sigurisë së tenderit Vlefshmëria e sigurisë së tenderit ne ditë 120 apo muaj.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10 % e vlerës se kontratës me kohëzgjatje deri me 12.12.2026 ditve nga data e nënshkrimit te kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 2 (ditë) ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është: konform planit dinamik të dorëzuar sipas afatit të përcaktuar paraprakisht në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë : 2 (ditë) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.

	17.2	<p>Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë : sipas Planit Dinamik , por jo më gjatë se afat i përcaktuar paraprakisht në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fillimi i punimeve: muaj nentor respektivisht 2 dy ditë nga data e nënshkrimit të kontratës në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për ekzekutimin e punimeve dhe do të përfundojn sipas planit dinamik të saktësuar në nenin 5.2 të Fletës të dhënave të Tenderit (FDT). - Projekti pjesë të kësaj lënde është tri vjeçare dhe do të realizohen në vitet 2024 , 2025 dhe 2026 në të cilat punët do të realizohen në kontinuitet dhe atë sipas përvetësimeve të mjeteve dhe atë si vijon: - Në Vitin 2024 – punët në projekt do të realizohet deri në shumën 80,000.00€, - Në Vitin 2025- punët e projektit do te realizohen deri ne shumen 470,000.00 € <p>Në Vitin 2026- punët e projektit do te realizohen deri ne shumen 1,993,790.90€</p>
Dëmet e likuiduara	19.1	<p>Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: 0,10 % të çmimit përfundimtar të Kontratës, për ditë të vonuar.</p> <p>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.</p>
Regjistri i punës	20.1	<p>Kontraktuesi – Kryesi i Punimeve dhe Menaxheri i Projektit i Autoritetit Kontraktues do të mbajnë Ditarin e Punës dhe Librin Ndërtimor, gjatë gjithë kohës së ekzekutimit të kontratës, për të evidentuar të gjitha përshkrimet e punimeve të ekzekutuara në terren, për të konfirmuar sasinë dhe cilësinë e materialeve të përdorura në objekt – vend punishte, gjithashtu për të evidentuar ecurinë e punimeve, pengesat eventuale, aktivitetet e ndërmarra për eliminimin e pengesave të shfaqura, kohëzgjatjen e kohës sa kanë zgjatur pengesat dhe në fund, pas përfundimit të punimeve, për të dhënë një Rekapitulim të ecurisë së punimeve përmes të dhënave në shifra dhe data.</p>
Inspektimi dhe testimi	22.1	<p>Menaxheri i Projektit: do të emërohet me vendim të veçantë nga Zyrtari Kryesor Administrativ i Autoritetit Kontraktues, pas nënshkrimit të kontratës.</p> <p>Do të jetë përgjegjës për menaxhimin e kontratës dhe mbikëqyrjen e cilësisë, sasisë dhe përshtatshmërisë së punimeve në objekt, në pajtim me dispozitat e saktësuara si në Kushtet e Përgjithshme të Kontratës dhe detyrat e përshkruara në vendimin mbi emërimin.</p> <p>Po ashtu, Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, me vendim do të cakton një zyrtar për mbikëqyrjen e realizimit të projekteve.</p>
Pagesa	24.1	<p>Pagesa do të kryhet sipas realizimit të punëve në terren, respektivisht situacioneve të aprovuara nga Menaxheri i Kontratës i Autoritetit Kontraktues.</p> <p>Pagesa do të kryhet në afatin sa më të shkurtër kohor, por jo më gjatë se 30 ditë nga data e pranimit dhe evidentimit të faturës nga zyrtari përgjegjës për pranimin dhe protokolimin e faturave i AK-së.</p>
Parapagimi	26.1	<p>Komuna e Vushtrrisë do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit në baze të Ligjit 08/L-193 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për Vitin 2023 Neni 13 pika 4 nga data e caktuar nga Projekt Menaxheri kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin</p>

		<p>Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e fundit dhe të kompletohet shuma e parapagimit të dhëna. Shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim. Shuma e parapagimit është 3 % i vlerës së kontratës.</p> <p>Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.</p> <p>Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat sipas përqindjes së parapagimit të dhënë nga Komuna e Vushtrrisë.</p>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: N / A
Shkaqet kompensim për	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë : deri me datë 10.12.2026 , duke filluar pas nënshkrimit të kontratës dhe fillimit të punimeve, konform Planit dinamik por jo më gjatë se Plani dinamik i përcaktuar në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	<p>Periudha garantuese e defekteve është : Periudha garantuese e defekteve është 5 vite, duke filluar nga data e pranimit teknik të përkohshëm, në shumë prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontratës, për defektet e paraqitura në objekt.</p> <p>Dokumentit - Policës së Sigurimit të kualitetit të punëve e lëshuar nga një Bankë ose Kompani e Sigurimeve e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës, me afat të validitetit për kohëzgjatjen e periudhës sipas nenkriterit për përzgjedhje të aneksi 6 nenkriteri 2 , duke filluar nga data e pranimit teknik të punëve.</p>
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është : përqindja e vlerësuar e punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Konform nenit 42 të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Komerciale në Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike, në pajtim me ligjin në Kosovë.

Shtënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G. Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%-8%-apo-18%. Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy numra pas presëjes dhjetore

RRUGA TERASJA 1									
L1=1+433.20 km, B=2x2.80m, Trotuarët b=1.20m, Gjelbertimi b=1.60m									
1 Punët Pregaditore									
Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSH)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
1.1	"Punët pregaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishes me zyre dhe shenjat e nevojshme për siguri dhe parajalmerim të vendpunishës. (Zyra të katë kushë të mira për punë të jetë e patsur me inventar, printer, internet, të katë tavolin shesë - të vegant për projekt menaxherin dhe organin mbikëqyrës)"	paushall	1.00	11864.41	18.00	14000.00	11864.41	2135.59	14000.00
1.2	Pasirimi i terrenit kontrollimi i instalimeve nentokësore dhe largimi të gjitha pengesave të ndryshme në trasen e rrugës. Materialet e larguara transportohen në depopin e caktuar nga Investitori max 15 km. Parafillimit të punimeve, Investitori-KK Vashtrisë duhet të siguroj të dhënat e instalimeve. Në rastë dëmtimi të instalimeve ekzistuese duhet ti reguloj vetë punëkryesi.	m ³	1433.20	0.85	18.00	1.00	1214.58	218.62	1433.20
1.3	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m ³	1433.20	0.42	18.00	0.50	607.29	109.31	716.60
1.4	Ngritja dhe nivelizimi i pusetave ekzistuese të ujësiallesit. Në këtë pozicion të përshihet edhe furnizimi dhe vendosja e kapacëve metalik deri në 42 ton.	copë	5.00	169.49	18.00	200.00	847.46	152.54	1000.00
1.5	Ngritja dhe nivelizimi i pusetave ekzistuese të kanalizimit fekal e atmosferik. Në këtë pozicion të përshihet edhe furnizimi dhe vendosja e kapacëve metalik deri në 42 ton.	copë	10.00	152.54	18.00	180.00	1525.42	274.58	1800.00
1.6	Demolimi dhe zhvendosja e rrethojave ekzistuese.	m ³	500.00	0.85	18.00	1.00	423.73	76.27	500.00



1.7	Demolimi (largimi) i pemëve dhe drunjëve për gjatë aksese dhe në afërsi të brezit të rrugës. Materiali i demtuar transportohet në deponin e caktuar nga investitori max 15 km.	copë	5.00	63.56	18.00	75.00	317.80	57.20	375.00
1.8	Demolimi i objekteve për gjatë trases së rrugës së projektuar (anekse që gjenden në traser e rrugës së projektuar), rrethojave metalike, mure nga betoni, objektet të perkohshme (kontinier), si dhe barja e materialeve ndërtime në deponi të posaçme (të caktuar nga investitori).	m ³	400.00	7.63	18.00	9.00	3050.85	549.15	3600.00
1.9	Largimi i shtyllave ekzistuese nga druri dhe zëvendesimi i tyre me shtylla të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40°, me bazament të betonit duke përfshirë gërmimin për bazament me dimensione(1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit, shiritin e tokëzimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), reren e imet, montimin e umazes, vendosja e konzolles (për rrijet ajror 0.4kV), trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dh emontimi i senshem i kabllove ekzistuese ajrore dhe nentokësore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshem komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar.	copë	4.00	122.88	18.00	145.00	491.53	88.47	580.00
1.10	Dielokimi i shtyllave ekzistuese të betonit me lartësi H=9m rrethore tip 40°, me bazament të betonit duke përfshirë gërmimin për bazament me dimensione(1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit, shiritin e tokëzimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), reren e imet, montimin e umazes, vendosja e konzolles (për rrijet ajror 0.4kV), trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dh emontimi i senshem i kabllove ekzistuese ajrore dhe nentokësore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshem komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar.	copë	4.00	144.07	18.00	170.00	576.27	103.73	680.00
1.11	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (në rast të ndryshimit nga gjendja e projektuar).	m ³	1433.20	1.69	18.00	2.00	2429.15	437.25	2866.40
2									
2.1	Gërryerja e asfaltit dhe deponimi në vendin e caktuar nga investitori max 15 km. Rruga ka një shtresë asfalt dhe atë me trashësi 8 cm.	m ²	7200.00	1.69	18.00	2.00	12203.39	2196.61	14400.00

2.2	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rruges dhe sanimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, darja e tij ne depoti te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km. Në këtë pozicion është llogaritur edhe gërmimi per pjesen e kyqjeve anesore.	m³	13125.00	2.12	18.00	2.50	27807.20	5005.30	32812.50
2.3	Mbushja humbore ne pjesen e gjetberimit dhe regullimiti e skerpave te rruges dhe kanaleve	m³	1062.00	2.12	18.00	2.50	2250.00	405.00	2655.00
2.4	Nivelizimi dhe ngrajtja e nënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shatës duhet të jetë Mv =35 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe hapësira e rrethodulimit.	m2	11178.95	0.42	18.00	0.50	4736.84	852.63	5589.48
3	Furnizimi dhe Punët montuese								
3.1	Furnizimi, shtrirja dhe ngrajtja e materialit gurorë mbushës rrethor. Moduli i shatës duhet të jetë Mv >35 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për kyqjet anesore.	m³	250.00	4.24	18.00	5.00	1059.32	190.68	1250.00
3.2	Furnizimi, shtrirja dhe ngrajtja e materialit gurorë mbushës 50-150mm t=40 cm. Moduli i shatës duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për kyqjet anesore.	m³	4262.00	4.66	18.00	5.50	19865.25	3575.75	23441.00
3.3	Furnizimi, shtrirja dhe ngrajtja e zhavorit 0-63mm, t=20 cm. Moduli i shatës duhet të jetë Mv >70 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për kyqjet anesore.	m³	2260.50	7.63	18.00	9.00	17241.10	3103.40	20344.50
3.4	Furnizimi, shtrirja dhe ngrajtja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shatës duhet të jetë Mv >90 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për kyqjet anesore.	m³	1015.00	8.47	18.00	10.00	8601.69	1548.31	10150.00
3.5	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave. t=10cm.	m³	75.00	4.24	18.00	5.00	317.80	57.20	375.00
4	Punët e betonit								
4.1	Guret Skajor dhe Kubzat (Trotauret)								

4.1.1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e rretës 10-20mm, d=4-5cm (ne gjendje te ngjeshur).	m ³	71.00	7.63	18.00	9.00	541.53	97.47	639.00
4.1.2	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 18/24 cm, te klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin për fiksimin e gurëve,dhe materialin per mbushjen dhe perpunimin e fugave).	m ³	1433.20	5.93	18.00	7.00	8502.03	1530.37	10032.40
4.1.3	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 10/10 cm, te klasës C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin për fiksimin e gurëve,dhe materialin per mbushjen dhe perpunimin e fugave).	m ³	1433.20	4.66	18.00	5.50	6680.17	1202.43	7882.60
4.1.4	Furnizimi dhe montimi i kubzave nga betoni me trashesi l=6 cm, te klasës C-30/37 ne trojare, (ngjyra dhe modeli te zgjidhen nga Investitori).	m ²	1462.00	5.93	18.00	7.00	8672.88	1561.12	10234.00
4.2	Punimi i lëshesave Gypore								
4.2.1	Furnizimi dhe vendosja e lëshesë gypore Ø 800 mm nga betoni i armuar . Në këtë pozicion është llogaritur koka hyrse dhe dalëse nga betoni-armea duke e llogaritur edhe zhavorin për mbeshijellen e lëshesës (kater copë me l=1.5m)	m ¹	46.00	72.03	18.00	85.00	3313.56	596.44	3910.00
4.3	Punët e Asfaltit								
4.3.1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit BA 0/22 mm në rrugë,dhe udhëkryqe me kyçet e rrugëve anësore, l=8cm	m ²	8025.92	5.93	18.00	7.00	47611.39	8670.05	56181.44
4.3.2	Spërkatja (lyrja) e shtresës se parë te asfaltit me emulzion	m ²	8025.92	0.30	18.00	0.35	2380.57	428.50	2809.07
4.3.3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 11-S mm në rrugë,dhe udhëkryqe me kyçet e rrugëve anësore, l=4cm (zhavori duhet te jetë nga guri eroptiv dhe bitumeni i polimerizuar)	m ²	8025.92	4.24	18.00	5.00	34008.14	6121.46	40129.60
5	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit								
5.1	Testimet e Ngjeshmëris	paushall	1.00	593.22	18.00	700.00	593.22	106.78	700.00



5.2	Testimet e Kubëzave dhe gurëve skajor	paushall	1.00	254.24	18.00	300.00	254.24	45.76	300.00
5.3	Testimet e Asfaltit	paushall	1.00	593.22	18.00	700.00	593.22	106.78	700.00
NENTOTALI I							230,562.02	41,504.76	272,066.79

II LUMI PJESA I P1-P28 L=1+350.00 km

1 Punët Përgaditore

1.1	Punët përgaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishës me zyre (zyra të ketë hapësirë edhe për tavolina punë-takimeve për organin mbikëqyrës dhe projekt menaxherin, internet dhe pajisjet e nevojshme për SSHP) dhe shenjat e nevojshme për siguri dhe paralajmërim të vendpunishës.	paushall	1.00	11864.41	18.00	14000.00	11864.41	2135.59	14000.00
1.2	Pastimi i terrenit, preja e drujiëve dhe shkurreve në të dy anet e lumit, largimi i mbeturave të ndryshme nga shtati i lumit dhe barja e mbejveve në depoti të posaçme të caktuar nga investitori	m ³	1350.00	1.27	18.00	1.50	4716.10	308.90	2025.00
1.3	Shenjëzimi i rasesë dhe përcjellja e punimeve me gjedat	m ³	1350.00	0.85	18.00	1.00	1144.07	205.93	1350.00
1.4	Largimi i shyllave ekzistuese nga druri dhe zëvendesimi i tyre me shylla të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40-, me bazament të betonit duke përfshirë gërrimin për bazament me dimensionet 1.0x1.0x1.5m, vendosjen e betonit shtirtin e tokëzimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), rëfën e imet, montimin e unazës, vendosja e konzolës (për rrjet ajror 0.4kV), trupave ndrrçues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabllove ekzistuese ajrore dhe nëntokësore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshëm komplet me atëste për një shyllë të dislokuar.	copë	1.00	101.69	18.00	120.00	101.69	18.31	120.00



1.5	Zhvendosja e shtyllave ekzistuese nga betoni, me bazament të betonit duke përfshirë gërmimin për betonin, shiritin e tokëzimit Fe/Zn 25x4mm(3,5mm), reren e linet, montimin e unazës, vendosja e konzollës (për rjet ajror 0.4kV), trupave ndërqis (nese ekzistojnë) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabllove ekzistuese ajrore dhe rrethkësore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshem komplet me ateste për një shtyllë të distokuar.	copë	1.00	76.27	18.00	90.00	76.27	13.73	90.00
1.6	Devijimi i ujit të lumit gjatë realizimit të punëve në shtretin e lumit.	m ¹	1350.00	1.14	18.00	1.35	1544.49	278.01	1822.50
1.7	Frqçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (nese projekti ka ndryshime gjatë ekzekutimit).	m ¹	1350.00	0.68	18.00	0.80	915.25	164.75	1080.00
2 Punët e Gërmimit									
2.1	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV në brigjet e lumit dhe për hapjen e themeleve për muret mbrojtëse, sanimi i trupit ekzistues në vendet ku është e nevojshme, bartja e luj në deponi të përshtatshme në largësi deri në 2 km.	m ³	11103.42	1.27	18.00	1.50	14114.51	2540.61	16655.13
3 Punët e objekteve									
3.1	Punimet e mveshjes së lumit me gurë								
3.2	Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrorë të minuar me trashësi imes=15cm në shtretin e lumit sipas detajit të k profilit të rritshok	m ²	3375.00	11.02	18.00	13.00	37182.20	6692.80	43875.00
3.3	Punimi i mureve mbrojtëse								
3.4	Furnizimi, punimi i amatures së brnjezuar S500 profile Ø10 mm, Ø12 mm, Ø14 mm	kg	216437.53	0.76	18.00	0.90	165079.47	29714.30	194793.78
3.5	Furnizimi dhe vendosja në veper e betonit C-25/30 për betonimin e mureve mbrojtëse së bashku me themele duke e llogaritur edhe kallupimin (sipas projektit)	m ³	3203.47	76.27	18.00	90.00	244332.69	43979.88	288312.57
4 Punët e Zhavorit									
4.1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës guror trehanor i cili i plotëson kushtet për mbushje. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për mure mbrojtëse, rampa, nen themelet e pragjeve dhe për pjesën e bazës për gurët e hedhur në brigjet e lumit.	m ³	2350.00	4.24	18.00	5.00	9957.63	1792.37	11750.00

4.2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 0-150mm min l=30cm. Moduli i shafiqes duhet të jetë Mv >50 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur sasia e materialit mbushës për mbushje nën mure mbrojtëse dhe nën shtresën 0-31 mm për trokare.	m³	250.00	4.66	18.00	5.50	1165.25	209.75	1375.00
4.3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm, l=20cm. Moduli i shafiqes duhet të jetë Mv>50 Mpa.	m³	1217.12	7.63	18.00	9.00	9283.10	1570.96	10954.06
4.4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm l=10cm. Moduli i shafiqes duhet të jetë Mv >90 Mpa nga themelet e mureve	m³	470.00	8.05	18.00	9.50	3783.90	681.10	4465.00
4.5	Punimi i mbushjeve në brigjet (argjaturave) dhe fundet e lumit, sipas niveleve dhe formës së parapara me projekt. Mbushja bëhet me materiale rethancore me përmbajtje argjilore më parë të klasifikuara. Mbushja bëhet në shtresa maksimum 30 cm të cilat duhet të ngjeshen deri në kompaktësimin e nevojshëm. Në këtë pozicion përfshihet edhe sjellja e materialit nga huaza, në rast se materiali i gërmuar nuk është klasifikuar si duhet dhe përmban mbeje organike në sasi të madhe.	m³	2000.00	1.69	18.00	2.00	3389.83	510.17	4000.00
5	Punët tjera								
5.1	Furnizimi dhe mbijellja e fidaneve të druajtëve dekorativ. Në këtë pozicion përfshihet hapja e gropës, mjellja e fidaneve, mbulimi me dhe, pleherimi si dhe punimi i rrethojës rreth bazës së fidanit. Lloji i drurit përcaktohet nga investatori. Lartësia minimale e fidanit duhet të jetë 2m. Drujtë të mbillen afërsisht çdo 25m	copë	90.00	29.66	18.00	35.00	2669.49	480.51	3150.00
5.2	Furnizimi dhe vendosja e tabeles informuese me informata për lumin.	copë	4.00	84.75	18.00	100.00	338.98	61.02	400.00
6	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit								
6.1	Testimet e ngjeshmërisë	paushall	1.00	550.85	18.00	650.00	550.85	99.15	650.00
6.2	Testimet e betonit	paushall	1.00	677.97	18.00	800.00	677.97	122.03	800.00
NENTOTALI II							509,888.17	91,779.87	601,668.04

III RRUGA - TRASEJA 2

P70-P131 L1=1+358.91 km, B=2x2.80m, Trotuarët b=1.20m , Gjelbërimi b=1.60m

1 Punët Përgaditore									
1.1	"Punët përgaditore për fillimin e punimeve, mobilizimi i punishtes me zyre dhe shenjat e nevojshme per sigurin dhe parajamimin të vendpunishtes. (Zyra te ketë kushte te mira për punë të fete e paisur me inventar, printer, internet, te ketë favorin shtesë - te veçant për projekt menaxherin dhe organin mbikëqyrës)"	paushall	1.00	11864.41	18.00	14000.00	11864.41	2135.59	14000.00
1.2	Pastirimi i terrenit kontrollimi i instalimeve nentokësore dhe largimi të gjitha pengesave të ndryshme në trasen e rruges. Materialët e larguara transportohen ne deponin e caktuar nga investitori max 15 km. Parafillimi të punimeve, Investitori:KK Vushtrisë duhet te siguroj te dhenat e instalimeve. Ne raste demitimi te instalimeve ekzistuese duhet ti rregulloj vetë punëkryesi.	m'	1358.91	0.85	18.00	1.00	1151.62	207.29	1358.91
1.3	Shpërzëimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet.	m'	1358.91	0.42	18.00	0.50	575.81	103.65	679.46
1.4	Ngritja dhe nivelizimi i pusetave ekzistuese të ujësillesit. Në këtë pozicion të përfshihet edhe furnizimi dhe vendosja e kapacëve metalik deri në 42 ton.	copë	4.00	186.44	18.00	220.00	745.76	134.24	880.00
1.5	Ngritja dhe nivelizimi i pusetave ekzistuese të kanalizimit fekal e atmosferik. Në këtë pozicion të përfshihet edhe furnizimi dhe vendosja e kapacëve metalik deri në 42 ton.	copë	5.00	169.49	18.00	200.00	847.46	152.54	1000.00
1.6	Demolimi dhe zhvendosja e rrethojave ekzistuese.	m'	500.00	1.02	18.00	1.20	508.47	91.53	600.00
1.7	Demolimi (largimi) i pemëve dhe druqëve pengjate akeseve dhe në afërsi të brezit të rruges. Materiali i demouar transportohet ne deponin e caktuar nga investitori max 15 km.	copë	3.00	63.56	18.00	75.00	190.68	34.32	225.00



1.8	Demolimi i objekteve përgjatë trases së rrugës së projektuar (anekse që gjenden në trasen e rrugës së projektuar), rrethojave metalike, mure nga betoni, objekte të perkohshme (kontinier), si dhe barja e materialeve ndërtimore në deponi të posaçme (të caktuar nga Investitori).	m ³	400.00	8.47	18.00	10.00	3389.83	610.17	4000.00	
1.9	Largimi i shtyllave ekzistuese nga druri dhe zëvendësimi i tyre me shtylla të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40, me bazament të betonit duke përfshirë gërmimin për bazament me dimensione(1.0x1.5)m, vendosjen e betonit, shiritin e tokëzimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), rezen e imet, montimin e unazës, vendosja e konzolës (për rrijet ajror 0.4kV), trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dh emontimi i serishem i kabllove ekzistuese ajrore dhe nentokësore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshem komplet me alete për një shtyllë të dislokuar.	copë	3.00	122.88	18.00	145.00	368.64	66.36	435.00	
1.10	Dislokimi i shtyllave ekzistuese të betonit me lartësi H=9m rrethore tip 40, me bazament të betonit duke përfshirë gërmimin për bazament me dimensione(1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit, shiritin e tokëzimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), rezen e imet, montimin e unazës, vendosja e konzolës (për rrijet ajror 0.4kV), trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dh emontimi i serishem i kabllove ekzistuese ajrore dhe nentokësore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshem komplet me alete për një shtyllë të dislokuar.	copë	4.00	144.07	18.00	170.00	576.27	103.73	680.00	
1.11	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (në rast të ndryshimit nga gjendja e projektuar).	m ¹	1358.91	1.69	18.00	2.00	2303.24	414.58	2717.82	
2 Punët e Dheut										
2.1	Gërryerja e asfaltit dhe depozimi në vendin e caktuar nga investitori max 15 km. Rruga ka një shtresë asfalt dhe atë me trashësi 8 cm.	m ²	6795.00	1.69	18.00	2.00	11516.95	2073.05	13590.00	



2.2	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne trupin e rruges dhe sarimi i trupit egzistues ne vendet ku është e nevojshme, bartja e tij ne depoti te pershtatshme ne largesi deri ne 15 km. Në këtë pozicion është llogaritur edhe gërmimi per pjesen e kyqjeve anesore.	m³	11249.00	2.54	18.00	3.00	28599.15	5147.85	33747.00
2.3	Mbushja humurore ne pjesen e gjelberimit dhe rregullimi e skarpave te rruges dhe kanaleve	m³	842.55	1.69	18.00	2.00	1428.05	257.05	1685.10
2.4	Nivalizimi dhe ngjeshja e rënbazës së trupit të rrugës. Moduli i shaftës duhet të jetë Mv =35 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe hapësira e rethrotullimit.	m2	10191.90	0.64	18.00	0.75	6477.90	1166.02	7643.93
3	Punët e Zhavorit								
3.1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës rethanor. Moduli i shaftës duhet të jetë Mv >35 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për kyqjet anesore.	m³	250.00	4.24	18.00	5.00	1059.32	190.68	1250.00
3.2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 50-150mm t=40 cm. Moduli i shaftës duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për kyqjet anesore.	m³	4097.00	5.08	18.00	6.00	20832.20	3749.80	24582.00
3.3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm, t=20 cm. Moduli i shaftës duhet të jetë Mv>70 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për kyqjet anesore.	m³	2144.70	7.63	18.00	9.00	16357.88	2944.42	19302.30
3.4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shaftës duhet të jetë Mv >90 Mpa. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për kyqjet anesore.	m³	960.00	8.47	18.00	10.00	8135.59	1464.41	9600.00
3.5	Furnizimi, shtrirja dhe kompaktimi i zhavorit (material shterp nga gurthuesit) për punimin e bankinave, t=10cm.	m³	75.00	4.66	18.00	5.50	349.58	62.92	412.50
4	Punët e Betonit								
4.1	Guret Skajor dhe Kubzat (Trotuaret)								

4.1.1	Furnizimi, shtirja dhe ngjeshja e rerrës 10-20mm, d=4-5cm (ne gjendje te ngjeshur).	m ³	65.00	9.32	18.00	11.00	605.93	109.07	715.00
4.1.2	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 18/24 cm, te klases C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin për fiksimin e gurëve dhe materialin per mbushjen dhe perpunimin e fugave).	m ³	1358.91	5.93	18.00	7.00	8061.33	1451.04	9512.37
4.1.3	Furnizimi dhe montimi i Gurve Skajor nga betoni 10/10 cm, te klases C-30/37 (duke llogaritur edhe betonin për fiksimin e gurëve dhe materialin per mbushjen dhe perpunimin e fugave).	m ³	1358.91	5.93	18.00	7.00	8061.33	1451.04	9512.37
4.1.4	Furnizimi dhe montimi i kubzave nga betoni me trashesi =6 cm, te klases C-30/37 ne trotuare. (ngjyra dhe modeli te zgjidhen nga Investitori).	m ²	1387.00	6.78	18.00	8.00	9403.39	1692.61	11096.00
4.2	Punimi i lëshesave Gypore								
4.2.1	Furnizimi dhe vendosja e lëshesë gypore Ø 800 mm nga betoni i armuar. Në këtë pozicion është llogaritur koka hyrse dhe dalase nga beton-armea duke e llogaritur edhe zhavorin për mbeshëlfjen e lëshesës (te copë me l=1.5m ¹)	m ¹	35.00	72.03	18.00	85.00	2521.19	453.81	2975.00
4.3	Punët e Asfaltit								
4.3.1	Furnizimi, shtirja dhe ngjeshja e asfaltit BA 0/22 mm në rrugë dhe udhekryqje me kyçjet e rrugëve anësore, l=8cm	m ²	7609.90	6.78	18.00	8.00	51592.54	9286.66	60879.20
4.3.2	Spërkatja (fyrja) e shtresës së parë te asfaltit me emulzion	m ²	7609.90	0.30	18.00	0.35	2257.17	406.29	2663.47
4.3.3	Furnizimi, shtirja dhe ngjeshja e asfaltit AB 11-S mm në rrugë dhe udhekryqje me kyçjet e rrugëve anësore, l=4cm (zhavori duhet te jetë nga guri eroptiv dhe bitumeni i polimerizuar)	m ²	7609.90	5.08	18.00	6.00	39694.41	6964.99	46659.40
5	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit								
5.1	Testimet e Ngjeshmëris	paushall	1.00	593.22	18.00	700.00	593.22	106.78	700.00
5.2	Testimet e Kubzave dhe gurëve skajor	paushall	1.00	254.24	18.00	300.00	254.24	46.76	300.00
5.3	Testimet e Asfaltit	paushall	1.00	593.22	18.00	700.00	593.22	106.78	700.00

NENTOTALI III

239,916.79

43,185.02

283,101.82


IV LUMI PJESA 2

P28-P57 L=1+432.91 km

1 Punët Pregaditore									
1.1	Punëtes me zyre (zyra të keqë hapësitë edhe për tavolina punë-takimeve për organin mbikëqyrës dhe projekt manaxherin, internet dhe paisjet e nevojshme për SSHP) dhe shenjat e nevojshme për siguri dhe parajmerim të vendpunishës.	paushall	1.00	11864.41	18.00	14000.00	11864.41	2135.59	14000.00
1.2	Pastiri i terrenit, preja e drunjtëve dhe shkurreve në të dy anet e lumit, largimi i mbeturinave të ndryshme nga shtrati i lumit dhe barja e mbejtëve në deponi të posaçme të caktuar nga Investitori	m ³	1432.91	1.27	18.00	1.50	1821.50	327.87	2149.37
1.3	Shenjëzimi i trasësë dhe përçelja e punimeve me gjeodet	m ³	1432.91	0.85	18.00	1.00	1214.33	218.58	1432.91
1.4	Largimi i shtyllave ekzistuese nga druri dhe zëvendësimi i tyre me shtylla të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40°, me bazament të betonit duke përfshirë gërmimin për bazament me dimensione(1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit, shiritin e tokëzimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), rërën e imet, montimin e unazës, vendosja e konzollës (për rrjet ajror 0.4kV), trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabllave ekzistuese ajrore dhe nëntokësore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shtyllë të diskluar.	copë	1.00	101.69	18.00	120.00	101.69	18.31	120.00
1.5	Zhvendosja e shtyllave ekzistuese nga betoni, me bazament të betonit duke përfshirë gërmimin për bazament me dimensione(1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit, shiritin e tokëzimit Fe/Zn 25x4mm(3.5mm), reren e imet, montimin e unazës, vendosja e konzollës (për rrjet ajror 0.4kV), trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabllave ekzistuese ajrore dhe nëntokësore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shtyllë të diskluar.	copë	1.00	76.27	18.00	90.00	76.27	13.73	90.00
1.6	Devijimi i ujit të lumit gjatë realizimit të punëve në shtratin e lumit.	m ³	1432.91	1.14	18.00	1.35	1639.35	295.08	1934.43
1.7	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar (nese projekti ka ndryshime gjatë ekzekutimit).	m ³	1432.91	0.68	18.00	0.80	971.46	174.86	1146.33



2 Punët e Gërmimit										
2.1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV ne brigjet e lumit dhe për hapjen e themeleve për muret mbrojtëse , sanimi i trupit ekzistues ne vendet ku është e nevojshme, barrija e tij ne deponi të përshahshme në largësi deri ne 2 km.	m³	11103.42	2.12	18.00	2.50	23524.19	4234.35	27758.55	
3 Punët e objekteve										
3.1 Punimet e mveshjes së lumit me gurë										
3.1.1	Furnizimi dhe vendosja e gurëve natyrore të minuar me trashësi tmes=15cm në shtratin e lumit sipas detajit tëk profil tërthor	m2	3583.00	11.86	18.00	14.00	42510.17	7651.83	50162.00	
3.2 Punimi i mureve mbrojtëse										
3.2.1	Furnizimi, punimi i armatures së brinjëzuar S500 profile Ø10 mm, Ø12 mm, Ø14 mm	kg	225271.70	0.76	18.00	0.90	171817.40	30927.13	202744.53	
3.2.2	Furnizimi dhe vendosja ne vepër e betonit C-25/30 për betonimin e mureve mbrojtëse se bashku me themele duke e llogaritur edhe kallupimin (sipas projektit)	m³	3334.23	76.27	18.00	90.00	254305.45	45774.98	300080.43	
3 Punët e Zhavorit										
3.1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës guror rrethanor i cili i plotëson kushtet për mbushje. Në këtë pozicion është llogaritur edhe sasia e materialit mbushës për mure mbrojtëse, rampa, nën themelet e pragjeve dhe për pjesën e bazës për gurtë e hedhur në brigjet e lumit.	m³	2600.00	3.39	18.00	4.00	8813.56	1586.44	10400.00	
3.2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushës 0-150mm min t=30cm. Moduli i shatës duhet të jetë Mv >50 MPa. Në këtë pozicion është llogaritur sasia e materialit mbushës për mbushje nën mure mbrojtëse dhe nën shtesën 0-31 mm për toluare.	m³	250.00	5.08	18.00	6.00	1271.19	228.81	1500.00	
3.3	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-63mm, t=20cm. Moduli i shatës duhet të jetë Mv>50 Mpa.	m³	1149.12	6.78	18.00	8.00	7790.65	1402.32	9192.97	
3.4	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit 0-31mm t=10cm. Moduli i shatës duhet të jetë Mv >90 Mpa nën themelet e mureve	m³	441.70	7.63	18.00	9.00	3368.89	606.40	3975.29	



3.5	Punimi i mbushjeve në brigjet (argjaturave) dhe fundet e lumit, sipas niveleve dhe formës së parapara me projekt. Mbushja bëhet me materiale rrehanore me përmbajtje argjillore më parë të klasifikuara. Mbushja bëhet në shtresa maksimum 30 cm të cilat duhet të ngjeshen deri në kompaktësimin e nevojshëm. Në këtë pozicion përfshihet edhe shpëllja e materialit nga huaza, në rast se materiali i gërmuar nuk është klasifikuar si dritë dhe përmban mbetje organike në sasi të madhe.	m ³	2000.00	1.69	18.00	2.00	3369.83	610.17	4000.00	
4	Punët tjera									
4.1	Furnizimi dhe mbajtja e fidaneve të druajtëve dekorativ. Në këtë pozicion përfshihet hapja e gropës, myellja e fidaneve, mbulimi me dhe, plehërimi si dhe punimi i rrethojës rreth bazës së fidanit. Lloji i drurit përcaktohet nga investatori. Lartësia minimale e fidanit duhet të jetë 2m. Druajtë të mbillen afërsisht çdo 25m	copë	100.00	29.66	18.00	35.00	2966.10	533.90	3500.00	
4.2	Furnizimi dhe vendosja e tabelës informuese me informata për lumit.	copë	4.00	84.75	18.00	100.00	338.98	61.02	400.00	
5	Testimet e nevojshme për realizimin e projektit									
5.1	Testimet e ngjeshmërisë	paushall	1.00	550.85	18.00	650.00	550.85	99.15	650.00	
5.2	Testimet e betonit	paushall	1.00	677.97	18.00	800.00	677.97	122.03	800.00	
NENTOTALI IV							539,014.23	97,022.56	636,036.80	
V KANALIZIMI FEKAL										
1	Punët Përgaditore									
1.1	Inqizimi gjeodezik trasës së lartërit verifikimi i gjendjes egzistuese punimi i profilit gjatësorë, identifikimi i sakte i pusëtave para fillimit të punimeve, llogaritja per ter gjatësin e trasës	m ³	1433.20	5.08	18.00	6.00	7287.46	1311.74	8599.20	



1.12	Mbulimi i kanalit pas instalimit të gypit dhe mbeshijës së ujë me rërë. Mbulimi bëhet nga dheu i gërmuar dhe atë në shtesa t=30cm dhe me ngjeshje. Llog. m3	m³	297.32	2.30	18.00	2.71	682.83	122.91	805.74
1.13	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) në dëponi të gjetët ose në vendin ku e cakton organi mbikqytës në largësi deri në 5km.	m³	106.68	2.00	18.00	2.36	213.36	38.40	251.76
1.14	Gërmimi i gjere l dheut per hapjen e shterit te rite lumit ne drejtimin e rrjedhes me gjatesi L=158 me dimensione te kanalit b=3.0m ndersa thellësia mesatare h=1.8-3.2 m, llogaria ne m3 te dheut te kanalit, fundi dhe anet e kanalit duhet te jene mir te planifikuar	m³	1042.80	2.97	18.00	3.50	3093.05	556.75	3649.80
2	Punët montuese të gypave								
2.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE për kolektorët kryesor, para fillimit të punimeve të këtyre gypave duhet të silliet mostra dhe atestet për keto lloj gypash								
2.2	PESN8 Ø 400	m'	1433.20	18.64	18.00	22.00	26720.68	4809.72	31530.40
2.3	Punët e Pusetave								
2.4	Ngjeshja e fundit të pusetave me ngjeshës adekuat, si dhe vendosja e zhavorit 0-32mm me ngjeshje, Llogaria në copë, pozicioni i gërmimit të pusetave eshte parapa ne pozicionin B.2.2	copë	29.00	12.71	18.00	15.00	368.64	66.36	435.00
2.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme ne pusea me betonarme C-20/25 d=20cm ne logarin te merrt edhe sasia e betonit per punimin e kretave	m³	8.70	76.27	18.00	90.00	663.56	119.44	783.00
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e armatures rrejtë Q335 në pllaken e poshtme të pusetës. Llog në m2	kg	522.00	1.10	18.00	1.30	575.08	103.52	678.60
2.7	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave (për pusea) prej betonit Ø800mm gjatesia e ndryshueshme varesisht nga thellësia (elemente të parafabrikuar) Llogaria në m³	m³	35.00	118.64	18.00	140.00	4152.54	747.46	4900.00
2.8	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për pusea prej betonit Ø800/600/550mm (elemente të parafabrikuar).	copë	35.00	114.41	18.00	135.00	4004.24	720.76	4725.00
2.9	Furnizimi, punimi dhe montimi i shkallëve prej armatures Ø20 në çdo 30cm dhe inkastimi i tyre në beton, armatura duhet te jene me lrye antikorrozive.	copë	70.00	1.95	18.00	2.30	136.44	24.56	161.00

2.10	Furnizimi, transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize me peshë mbarëse T = 25 ton. Në përmirësim të llogaritjet kapaku, korniza e gizes dhe betoni C-25/30 i përfshuar me armaturë. Llog. në copë	copë	35.00	54.24	18.00	64.00	1898.31	341.69	2240.00
2.11	Furnizimi me material, armimi dhe betonimi i kokës dhe në formën trapezi me dimensione 1.20x1.60m ² sipas projektit, në këtë pozicion është përfshirë edhe punët e gjurmimit planifikimit	m ³	35.50	54.24	18.00	64.00	1925.42	346.58	2272.00
2.12	Furnizimi dhe punimi i kryqeve individuale në puseta, punët përfshin hapjen dhe mbylljen e kanalit me gjatësi l=50m gjyqin PEHD Ø200, reren, largimin e dheut të tapet dhe depozitimin në pusetë	copë	210.00	525.42	18.00	620.00	110338.98	19861.02	130200.00
3	Punët tjera								
3.1	Testimi i rregullt së kanalizimit, në prani të organit mbikqyres. Llogaritja në m ¹ . Testimi do të bëhet sipas normave teknike	m ¹	1433.20	1.19	18.00	1.40	1700.41	306.07	2006.48
3.2	Pas përfundimit të punimeve të bëhet planifikimi i terrenit, dhe për të gjitha materialet të sillen atëherë dhe kompletimi i dokumentacionit me projektin sipas ekzekutimit	m ¹	1433.20	0.97	18.00	1.15	1396.76	251.42	1648.18
NENTOTALI V							181,749.08	32,714.83	214,463.92

VI KANALIZIMI ATMOSFERIK

1	Punët pregaditore								
1.1	Përgaditja e vendpurrësies dhe mobilizimi i kompanisë për fillimin e punimeve.	komplet	1.00	12711.86	18.00	15000.00	42711.86	2288.14	15000.00
1.2	Shenjëzimi i trasësë dhe përcjellja e punimeve me gjedrat. Në terren duhet të bëhet piketimi i të gjitha pusëve sipas projektit dhe përcjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Në llogari është marrë gjatësia e trasësë nëpër të cilën kalojnë gjedrat.	m ¹	2792.11	0.51	18.00	0.60	1419.72	255.55	1675.27
1.3	Inçizimi dhe punimi i projektit të gjendjes së ekzekutuar. Në projekt duhet të paraqitet gjendja reale pas ekzekutimit me të gjitha ndryshimet eventuale gjatë ekzekutimit.	m ¹	2792.11	0.51	18.00	0.60	1419.72	255.55	1675.27
2	Punët tokësore								



3.6	Ø 400	m'	0.00	12.29	18.00	14.50	0.00	0.00	0.00
3.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar HDPE SN8 Ø 160 për ujëmbledhës të kanalizimit atmosferik	m'	400.60	3.81	18.00	4.50	1527.71	274.99	1602.70
3.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i shkallëve prej shufrave të çelikut Ø 25 mm pdo 30 cm sipas detajit në projekt.	copë	476.00	8.47	18.00	10.00	4033.90	726.10	4760.00
4	Punët e betonit dhe armaturës								
4.1	Punë tjera (Beton)								
4.1.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta ujëmbledhëse, d=15 cm (duke e llogaritur edhe një rjetë armatur Q-335)	m³	4.50	67.80	18.00	80.00	305.08	54.92	360.00
4.1.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit C20/25 për pllakën e poshtme për puseta, d=15 cm (duke e llogaritur edhe një rjetë armatur Q-335)	m³	25.70	67.80	18.00	80.00	1742.64	313.68	2056.32
4.1.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kinelat e pusetaëve dhe ujëmbledhësve më përpunim sipas detajit.	m³	12.64	67.80	18.00	80.00	856.98	154.24	1011.12
4.1.4	Furnizimi transporti dhe montimi i gypave prej betonit të armuar (për puseta) Ø 1000/1000 mm (elemente të parafabrikuara).	copë	155.00	67.80	18.00	80.00	10508.47	1891.53	12400.00
4.1.5	Furnizimi, transporti, ndërtimi dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø 600/1000/500 mm (elemente të parafabrikuara)	copë	119.00	29.66	18.00	35.00	3529.66	635.34	4165.00
4.1.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve për pesha të rënda 40 t në pusetat e vendosura në rrugë. Në gnim të llogaritët edhe rregullimi i kokës së pusetaëve me beton C-25/30 dhe një rjetë armatur Q-335	copë	119.00	127.12	18.00	150.00	15127.12	2722.88	17850.00

4.1.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i ujëmbledhësve metalikë së bashku me pusëtan ujëmbledhës nga betoni Ø 400mm(elemente të parafabrikuar), në çmim të floqarit betonit edhe kapaku metalik (ujëmbledhës) për pesha të rënda 40 t.	cope	120.00	118.64	18.00	140.00	14237.29	2562.71	16800.00
4.1.8	Furnizimi, transporti me material dhe punimi i kokës së zbrazjes. Koka e zbrazjes do të punohet nga muret e betonit të armuar me gjatësi L=5.0 m, lartësi h =1.5 m dhe trashësi të mureve t= 25 cm. Themeti është paraparë të jetë b/h=60/40 cm. Në këtë pozicion të parashihet: - gërmimi i materialit për hapjen e themeleve, - furnizimi me material, shtrija dhe ngjeshja e zhavorit 0-63 mm nën bazën e themeleve t= 20 cm, - furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturës Q524, - kallëpimi dhe - betonimi i kokës së zbrazjes. - kthimi i materialit të gërmuar amash mureve dhe përpunimi i skarpates. Klasa e betonit duhet të jetë C25/30 dhe rezistenca ndaj ambientit agresiv.	cope	7.00	847.46	18.00	1000.00	5932.20	1067.80	7000.00
4.1.9	Shtirimi i fundit të lumit(çerrockes) në pikën e shkarkimit me gurë. Në shtratin e lumit, në pikën e zbrazjes duhet të shtrohen gurë me llogaritje me dimensione BxL=5.00x1.50 m. Në këtë pozicion të llogaritjet edhe strimi dhe ngjeshja e zhavorit 0-31.5 me trashësi t=15 cm. Po ashtu duhet të parashihet edhe devijimi (targimi) i ujërave që mos të pengojnë gjatë procesit të punës deri në realizimin e pozicionit.	cope	7.00	336.98	18.00	400.00	2372.88	427.12	2800.00
4.2	Punët tjera								
4.2.1	Testimi i rjetës së kanalizimit. Testimi duhet të bëhet në tërë gjatësinë e gypit të instaluar.	m'	2792.11	0.85	18.00	1.00	2366.19	425.92	2792.11
4.2.2	Pastirimi i terrenit pas perfundimit të punimeve. Duhet të largohen të gjitha materialet e mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve dhe materialet e deponuara.	m'	2792.11	0.85	18.00	1.00	2366.19	425.92	2792.11



NENTOTALI VI

123,811.37


22,286.05

146,097.41


REKAPITULLIMI

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
1	RRUGA TERASJA 1	272,086.79
2	LUMI PUESA 1	601,668.04
3	RRUGA - TRASEJA 2	283,101.82
4	LUMI PUESA 2	636,036.80
5	KANALIZIMI FEKAL	214,463.92
6	KANALIZIMI ATMOSFERIK	146,097.41
TOTALI I PËRGJITHSHËM =		2,153,454.76
TVSH =		387,621.86
TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH = I DERI VI :		2,541,076.62

Veni Re: Logaritia dhe paraqitja e vlerave të sakta
financiare mbetet në përgjegjësin e ofertuesit.



IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)

EMRI I OE:	"INFRA PLUS" SH.P.K
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	ARBËR ISLAMAJ
NËNSHKRIMI:	
DATA:	18.10.2024
VULA:	

