




REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI - OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-24-2635-5-2-1/C890
14 Nr. 466/24
Dt. 25.07.2024

KONTRATË PUNE

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Ilmi Azemi – Drejtor i Drejtorisë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejshëm **PUNËDHËNËSI**), dhe
2. “ **Urban O.P.** “, emri i biznesit, me ARBK: 811279026, me seli në Mitrovicë & “ **RBH** “sh.p.k. emri i biznesit, me ARBK : 811589334, me seli në Skenderaj, të cilët i përfaqëson z. **Ibish Carani**, në tekstin e mëtejshëm: **KRYESI I PUNËVE**

janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike për punë për: **Lot. 1 - Ndërtimi i trotuareve me kubza betoni, si vijon :**

- 1) Ndërtimi i rrugës me trotuar në fsh. Sfararaqak (L= 450m’);
- 2) Ndërtimi i rrugës me trotuar në rr. “ Lidhja e Lezhës “ (L= 135m’);
- 3) Ndërtimi i rrugës me trotuar në rr. “ Hamdi Gashi “ (L=460m’);
- 4) Ndërtimi i rrugës me trotuar në rr. “ Sefedin Maxhunaj (L=530m’);

, me numër identifikues:

Nr. i prokurimit	VU644	2	4	26	3	5	5	2	1
Nr. i brendshëm	VU644	2	4	0	2	5	5	2	1



Neni 1 Lënda

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : ndërtimi i rrugëve me ekzekutimin e punëve si vijon Punëve përgatitore, punët e dheut, punët e zhavorrit, punët e betonit, punët e asfaltit, punët e kanalizimit atmosferik duke përfshirë ato tokësore, montuese, të betonit dhe armaturës, punët e ndriçimit dhe infrastrukturës nëntokësore, punët e sinjalizimit horizontal dhe vertikal, sipas projektit, dokumentacionit standard, Projektit dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **VU644-24-025-521**

- 1.1 **Afati i fillimit të punimeve është 4 (katër) ditë** pas nënshkrimit të kontratës, respektivisht pasi të jetë bërë kërkesa nga Menaxheri i Kontratës i Punëdhënësit për fillim të punimeve dhe në rast se kushtet klimatike, nga palët nënshkruese të kësaj Kontrate, vlerësohen të përshtatshme për punë.
- 1.2 **Punëdhënësi obligohet që para fillimit të punimeve t’ia dorëzoj Punëmarrësit tërë dokumentacionin e kompletuar të projektit në fjalë.**
- 1.3 **Projektin do të realizohet brenda periudhës 60 ditore**, sipas afatit të përcaktuara në Kushtet e Veçanta të Kontratës.
- 1.4 **Punëdhënësi, menjëherë pas lidhjes së kësaj kontrate**, do të emëroi Menaxherin e Projektit si dhe Mbikëqyrësin e Drejtpërdrejtë të Menaxherit të Kontratës duke i përcaktuar edhe përgjegjësitë dhe detyrat lidhur me realizimin e kësaj Kontrate dhe ekzekutimin e projektit.
- 1.5 **Punëmarrësi obligohet që, në kërkesë me shkrim të Punëdhënësit apo organit të autorizuar prej tij, të kryej edhe punë tjera shtesë të paparapara lidhur me projektin në fjalë, por që nuk do të filloi me punimet shtesë përderisa me Punëdhënësin nuk arrihet marrëveshje- aneks kontratë me shkrim për të specifikuar punët dhe çmimin.**
- 1.6 **Vetëm Autoriteti Kontraktues mundë ti miratoi ndryshimet, modifikimet, shmangiet dhe zëvendësimet në Përshkrimin e Punës, në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi që rregullojnë këto çështje.**

- 1.7 Punëmarrësi ka të drejtë në shtyrje të afatit të kryerjes së punimeve në rast të ndikimit të fuqisë madhore, vonesës së Punëdhënësit në përmbushjen e obligimeve kontraktuese dhe atë për aq ditë sa kanë zgjatur rrethanat që e kanë shkaktuar vonesën.
- 1.8 Punëmarrësi do të penalizohet me shumën prej 0,10% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të pajustificuar të kryerjes së punëve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.
- 1.9 Punëmarrësi, pas përfundimit të procedurave të pranimit teknik të punimeve, përmes afatit garantues i cili nuk mundë të jetë më i shkurtë se **24 muaj**, e siguron Punëdhënësin se punët dhe detyrat e besuara janë kryer me një cilësi të lartë dhe sipas konditave të përcaktuara me projekt dhe sipas dispozitave të LMD-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.10 Garantimi i cilësisë së punëve nga ana e Punëmarrësit do të bëhet në afatin dhe në institucionin e përcaktuar si në Kushtet e Veçanta të Kontratës, pjesë e dosjes së tenderit.
- 1.11 **Afati garantues fillon nga dita e pranimit teknik të përkohshëm të objektit.**
- 1.12 Punëmarrësi obligohet që, brenda afatit kohorë garantues, me ftesë- kërkesë të Punëdhënësit t'i eliminoi, me shpenzime të tija, gjitha të metat eventuale të shfaqura në objekt me fajin e tij dhe atë në afatin prej 5 ditësh pune nga dita e dërgimit të ftesës.
- 1.13 Në rast se Punëmarrësi në afatin e paraparë nuk i ndërmerr veprimet për eliminimin e të metave, Punëdhënësi të metat e paraqitura do ti eliminoi përmes angazhimit të një punë kryesi tjetër, e në barrë të Punëmarrësit, duke shfrytëzuar mjetet financiare të depozituara me Garancion të Sigurimit të Cilësisë.
- 1.14 Punëmarrësi nuk do të përgjigjet për të metat e shfaqura si pasojë e shfrytëzimit – përdorimit jo adekuat të objektit të pranuar. Me këtë rast për bazë do të mirën dispozitat e LDM-së që rregullojnë këtë çështje.
- 1.15 Gjatë kryerjes së punimeve do të udhëhiqet libri ndërtimorë dhe ditari i punës sipas normave ligjore në fuqi, ndërsa Punëdhënësi apo organi i autorizuar prej tij do ti vërtetoi punimet e kryera sipas dinamikës, konformë specifikimit në para masë , para llogari dhe planin dinamik të punëve.

Pranimi teknik i objektit

- 1.16 Pas përfundimit të punimeve Punëmarrësi do të kërkoj pranimin teknik të përkohshëm të objektit të përfunduar, ndërsa Punëdhënësi do të zbatoj procedurat e pranimit teknik të përkohshëm të objektit dhe atë nga momenti kur Menaxheri i Kontratës dhe Mbikëqyrësi Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Punëdhënësit e njoftojnë, me shkrim, Punëdhënësin mbi përfundimin e gjitha punëve të parapara.
- 1.17 Në pajtim me Kërkesat e saktësuara si ë Kushtet e Veçanta të Kontratës, Punëmarrësi do të depozitoi Sigurimin e Kualitetit të Punëve në shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontratës, **për një periudhë garantuese të defekteve prej 24 muajve** nga data e pranimit teknik të përkohshëm në emër të shumës së mbajtje së parasë.

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë në euro dhe kapë shumën prej: **36,360.75€ (tridhjetegjashtëmijtreqindegjashtëdhjet/75Euro).**
- 2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.
- 2.3 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Situacionet e aprovuara nga Menaxheri i Projektit dhe Mbikëqyrësi i Drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës i Autoritetit Kontraktues.
- 2.4 Shuma e pagesës në avans nuk aplikohet.
- 2.5 PAGESA E FUNDIT DO TË KRYHET PASI KONTRAKTUESI TË KETË PËRFUNDUAR PUNIMET DHE KOMISIONI I PRANIMIT TEKNIK TË KETË LËSHUAR RAPORTIN PËR PRANIMIN TEKNIK TË PUNIMEVE TË PËRFUNDUARA, ME SITUACION TË NËNSHKRUAR NGA MENAXHERI I PROJEKTI DHE MBIKËQYRËSI I DREJTPËRDRREJTË I MENAXHERIT TË KONTRATËS I AUTORITETIT KONTRAKTUES.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

- 3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
 - (a) Marrëveshja e kontratës;
 - (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
 - (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
 - (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
 - (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);







- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.
- 3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.
- 3.3 Në rast të paqartësisë apo mospërputhshmërisë lidhur me dispozitat e kësaj kontrate, palët do të marrin për bazë dispozitat e përcaktuara si në Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të kontratës si dhe dokumentacionin pjesë përbërëse e dosjes së tenderit me nr. prok. VU644 – 24 – 025 - 521
- 3.4. Kontestet eventuale lidhur me dispozitat e kësaj kontrate palët do t'i zgjedhin me marrëveshje, në të kundërtën, kompetent për zgjidhje të kontestit do të jetë Gjykata Komerciale në Prishtinë, ndërsa për bazë do të merren dispozitat e përcaktuara si në dokumentacionin – Dosjen e Tenderit me nr. prok. VU644 – 24 – 025 – 521

Neni 4 Komunikimet

- 4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.
- 4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.
- 4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.
- 4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe¹ në katër origjinale, prej të cilave 3 janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për : Autoritetin Kontraktues – Komuna
Vushtrri

Për O.E. : “ Urban O.P. “ & “ RBH “sh.p.k. –
Mitrovicë

Emri:	Ilmi Azemi	Emri:	Ibish Carani
Pozita:	drejtor	Pozita:	pronar
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	25.07.2024	Data:	25.07.2024
Vula:		Vula:	

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: VU644-24-2635-5-2-1/C890

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë : Ligji në fuqi në Republikën e Kosovës.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë : gjuhët zyrtare në vend.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është : 10 % (dhjetë përqind) e vlerës së përgjithshme të kontratës. Dokumenti - Polisa e sigurim apo dokument banka të lëshuar nga ndonjë kompani e sigurimeve apo bankë të licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës me afat validiteti për kohëzgjatjen e periudhës prej 100 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve [shëno shumat]; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve [shëno shumat]; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën 10000 (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: 5000 (ii) të personave të tjerë: 5000,00
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda Katër (4) ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është : konform planit dinamik të dorëzuar sipas afatit të përcaktuar paraprakisht në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë : 4 (Katër) ditë pas nënshkrimit të kontratës në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: sipas Planit Dinamik , por jo më gjatë se afat i përcaktuar paraprakisht në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë. - fillimi i punimeve: 4 (Katër) ditë pas nënshkrimit të kontratës, në rast se kushtet klimatike vlerësohen të përshtatshme për punë.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0,10 % të çmimit përfundimtar të Kontratës, për ditë të vonuar. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Kontraktuesi – Kryesi i Punimeve dhe Menaxheri i Projektit i Autoritetit Kontraktues do të mbajnë Librin e Punës dhe Librin Ndërtimor, gjatë gjithë kohës së ekzekutimit të kontratës, për të evidentuar të gjitha përshkrimet e punimeve të ekzekutuara në terren, për të konfirmuar sasinë dhe cilësinë e materialeve të përdorura në objekt – vend punishte, gjithashtu për të evidentuar ecurinë e punimeve, pengesat eventuale, aktivitetet e ndërmarrja për eliminimin e pengesave të shfaqura, kohëzgjatjen e kohës sa kanë zgjatur pengesat dhe në fund, pas përfundimit të punimeve, për të dhënë një Rekapitulim të ecurisë së punimeve përmes të dhënave në shifra dhe data.

Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit: do të emërohet me vendim të veçantë nga Zyrtari Kryesor Administrativ i Autoritetit Kontraktues, pas nënshkrimit të kontratës. Do të jetë përgjegjës për menaxhimin e kontratës dhe mbikëqyrjen e cilësisë, sasisë dhe përshtatshmërisë së punimeve në objekt, në pajtim me dispozitat e saktësuara si në Kushtet e Përgjithshme të Kontratës dhe detyrat e përshkuara në vendimin mbi emërimin.
Pagesa	24.1	Pagesat do të bëhen sipas situacioneve të prezantuar nga Menaxheri i kontratës. Pagesa do të kryhet në afatin sa më të shkurtër kohorë, por jo më gjatë se 30 ditë nga data e pranimit dhe evidentimit të faturës nga zyrtari përgjegjës për pranim dhe protokolim të faturave i AK-së .
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N / A
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: N / A
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë konform Planit dinamik por jo më gjatë se Plani dinamik i përcaktuar në pikën II.3 të Njoftimit për Kontratë.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është : Periudha garantuese e defekteve është : 24 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm në shumë prej 10% të vlerës së përgjithshme të kontratës, për defektet e paraqitura. Dokumentit – Polisa e sigurimit apo dokument bankar të lëshuar nga një bankë apo kompani e sigurimeve e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovë për kualitetin e punëve me afat validiteti për kohëzgjatjen e periudhës prej 24 muaj nga data e pranimit teknik.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është : përqindja e vlerësuar e punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Konform nenit 42 të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Komerciale në Prishtinë, në pajtim me ligjin në Kosovë.

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G. Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%, 8%-apo-18%. Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy numra pas presëgjës dhjetore

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSH)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
-----	--------------------------	---------------	-------	-------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------	------	--------------------

Numri i prokurimit: VU644-24-2635-5-2-1. Numri i brendshëm: VU644-24-25-5-2-1. Titulli: Ndërtimi i trotuareve sipas lot 1 dhe lot 2

I Paramasa - Ndërtimi i rrugës me trotuar - Sfarqak L=450 m									
1 PUNËT PARAPRAKË									
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punështes për punë. Përgatitja e puntoreve dhe komplet plani për ekzekutimin e këtij projekti.	m ¹	450.00	0.10	18.00	0.12	45.76	8.24	54.00
1.2	Shërimi i rrësës para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit të punimeve.	m ¹	450.00	0.08	18.00	0.10	38.14	6.86	45.00
2 PASTRIMI I TERENIT									
2.1	Pastrimi i rrësës nga drunjtë me diametra të ndryshëm, shkurret, bionçy dhe gjessendet fjetja që e pengojnë ekzekutimin e rrugës. Çmimi komplet për gjatësi të rrësës.	m ¹	450.00	0.25	18.00	0.30	114.41	20.59	135.00
2.2	Te rregullohen ngjesh në nivelin e ri pusestat ekzistuese para ekzekutimit të strësës së asfaltit dhe trotuarit. Në çmim të kalkulohet konusit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuar) dhe kapaku nga material metalik gje, përfa mbajtëse 15tona.	copë	1.00	25.42	18.00	30.00	25.42	4.58	30.00
3 PUNIMET E DHEUT									
3.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III, IV dhe V me ngarkim dhe barije në gjatësi 15 km. Sasia e llogaritur në gjendje natyrale.	m ³	189.00	1.69	18.00	2.00	320.34	57.66	378.00
3.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri në 33 N/m ² .	m ²	630.00	0.51	18.00	0.60	320.34	57.66	378.00
3.3	Punimi i mbushjeve me material çlesor për mbushje sipas standardeve për mbushje. Në çmim të kalkulohet furnizimi transporti si dhe ngjeshja deri në 35 N/m ² .	m ³	126.00	5.08	18.00	6.00	640.68	115.32	756.00
3.4	Hapja e kanalëve anësore në formë trapezi sipas projektit, për qarkullimin e ujrave. Në çmim të kalkulohet Çmimi dhe largimi i dheut 15km si dhe formësimi i kanalëve. Komplet për gjatësi të kanalit.	m ¹	450.00	0.85	18.00	1.00	381.36	68.64	450.00

lot 1

4	MBISTRUKTURA																			
4.1	Furnizimi, planifikimi dhe ngrësjtia e materialit guror me diameter 0-63mm .Gjate planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës f=20cm rruga dhe f=25cm trotuari sasia ne gjendje te ngrëshur deri ne 60 N/mm ² .	m ³	157.50	5.93	18.00	7.00	934.32	168.18	1,102.50											
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngrësjtia e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës f=10cm sasija ne gjendje te ngrëshur deri ne 80 N/mm ² .	m ³	63.00	5.93	18.00	7.00	373.73	67.27	441.00											
4.3	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 18/24 .Skajoret do te punohen pergjat asfaltit ekzistues.	m ¹	450.00	3.22	18.00	3.80	1,449.15	260.85	1,710.00											
4.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 8/20 .	m ¹	450.00	3.22	18.00	3.80	1,449.15	260.85	1,710.00											
4.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i trotareve me kubëza betoni f=8cm, forma kubëzave të çarkohen nga organi mbikqyrës. Në çmim të llogaritën, planifikimi i rrethës me ngrësjtje, zhavor (4-8) f=8cm te nivelizohet, si dhe kubëza me ngrësjtje dhe mbushje te ligave.	m ²	630.00	4.24	18.00	5.00	2,689.49	480.51	3,150.00											
4.6	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë pas përfundimit te projektit "ASB Drawing" duke përfshirë te gjitha elemente percjelle te nveletes situacion gjatësor,verhor,dingjami i mbushjeve dingjami i gërmimeve,kordinatat poligonale etj).	m ¹	450.00	0.08	18.00	0.10	38.14	6.86	45.00											
NËTOTALI:										8,800.42	1,584.08	10,384.50								

II Paramasa - Ndërtimi i rrugës me trotuar - Rruga Lidhja e Lezhës L=135m

1	PUNËT PARAPRAKE																			
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishes per punë. Pergaditja e puntoreve dhe komplet plani per ekzekutimin e këtij projekti.	m ¹	135.00	0.10	18.00	0.12	13.73	2.47	16.20											
1.2	Shterimi i trasese para fillimit të punimeve dhe gjate ekzekutimit te punimeve.	m ¹	135.00	0.08	18.00	0.10	11.44	2.06	13.50											
2	PASTRIMI I TERENIT																			
2.1	Pastrimi i trasese nga drunjet me diametra te ndryshem, shkurrete, betonay dhe gjesendet tjera qe e pengojn ekzekutimin e rruges. Çmimi komplet per gjatesi te trasese.	m ¹	135.00	0.25	18.00	0.30	34.32	6.18	40.50											
2.2	Te rregullohen ngrihen ne nivelin e ri pusezat ekzistuese para ekzekutimit te shtrese se asfaltit dhe trotuarit. Ne çmim te kalkulohet konusi Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuar) dhe kapaku nga material metalik gize, pasta mbajtëse 15tona.	copë	1.00	25.42	18.00	30.00	25.42	4.53	30.00											
3	PUNIMET E DHEUT																			
3.1	Gërmimi i dheut te kategoria III, IV dhe V me ngarkim dhe bartje ne gjatesi 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m ³	56.70	1.69	18.00	2.00	96.10	17.30	113.40											

3.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibro cilindri deri ne 35 N/mm ² .	m ²	189.00	0.51	18.00	0.60	96.10	17.30	113.40
3.3	Punimi i mbushjeve me material çlesor për mbushje sipas standardeve për mbushje. Në qmim të kalkulohet furnizimi transporti si dhe ngjeshja deri ne 35 N/mm ² .	m ³	37.80	5.08	18.00	6.00	192.20	34.60	226.80
3.4	Hopja e kanaleve anësore ne form trapeze sipas projektit për qarkullimin e ujrave. Në qmim të kalkulohet Gërmimi dhe largimi i dheut 15km si dhe formësimi i kanaleve. Komplet për gjatësi të kanalit.	m'	135.00	0.85	18.00	1.00	114.41	20.59	135.00
4	MBISTRUKTURA								
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-63mm .Gjate planifikimit rruges t'i ijet trashësia e shtresës t=20cm rruga dhe t=25cm trotuari sasia ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm ² .	m ³	47.25	5.93	18.00	7.00	280.30	50.45	330.75
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'i ijet trashësia e shtresës t=10cm sasia ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm ² .	m ³	18.90	5.93	18.00	7.00	112.12	20.18	132.30
4.3	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 18/24 .Skajoret do te punohen per gjat asfaltit ekzistues.	m'	135.00	3.22	18.00	3.80	434.75	78.25	513.00
4.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 8/20.	m'	135.00	3.22	18.00	3.80	434.75	78.25	513.00
4.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i trotuareve me kubëza betoni t=8cm, forma kubëzave të caktohen nga organi mbikqyrës. Në cmin të Hogarten, planifikimi i nënbazës me ngjeshje, zhavor (4-8) t=8cm të niveletohet, si dhe kubizat me ngjeshje dhe mbushje te fugeave.	m ²	189.00	4.24	18.00	5.00	800.65	144.15	945.00
4.6	Hartimi i projektit detaj nga ana e kompanise, pas përfundimit te projektit "ASB Draining",duke perfshi te gjitha elemente perqelise te niveletes situation,gjatesor,terthor,diagrami i mbushjeve,diagrami i gërmimeve,kordinatat poligonale etj).	m'	135.00	0.08	18.00	0.10	11.44	2.06	13.50
NËTOTALI II:							2,657.92	478.43	3,136.35
III Paramasa - Ndertimi i rruges me trotuar - Rruga Hamdi Gashi L=460m									
1 PUNËT PARAPRAKE									
1.1	Mobilizimi dhe regullimi i punishes për punë. Përgatitja e puntoreve dhe komplet plimi per ekzekutimin e këtij projekti.	m'	460.00	0.10	18.00	0.12	46.78	8.42	55.20
1.2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit te punimeve.	m'	460.00	0.08	18.00	0.10	36.98	7.02	46.00
2 PASTRIMI I TERENIT									

2.1	Pastrimi i trases nga drunjet me diametra te ndryshem, shkurret, betonay dhe gisendet tjera qe e pengojn ekzekutimin e rruges. Qmimi komplet per gjatesi te trases.	m'	460.00	0.25	18.00	0.30	116.95	21.05	138.00
2.2	Te regulohen ngjehen ne nivelin e ri pusetat ekzistuese para ekzekutimit te shtrese se asfaltit dhe trotuarit. Ne qmim te kalkulohet konusi Ø1000/700/600mm (elemente te parabrikuarat) dhe kapaku nga material metalik gize, peshat mbajtese istona.	copë	1.00	25.42	18.00	30.00	25.42	4.58	30.00
3	PUNIMET E DHEUT								
3.1	Germimi i dheut te kategoris III, IV dhe V me ngarkim dhe bartje ne gjatesi 15 km. Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m³	193.20	1.69	18.00	2.00	327.46	58.94	386.40
3.2	Rrafshimi i nenbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 35 N/mm².	m²	644.00	0.51	18.00	0.60	327.46	58.94	386.40
3.3	Punimi i mbushjeve me material cilesor per mbushje sipas standardeve per mbushje. Ne qmim te kalkulohet furnizimi transporti si dhe ngjeshja deri ne 35 N/mm².	m³	128.80	5.08	18.00	6.00	654.92	117.88	772.80
3.4	Ilapia e kanalave anësore ne form trapezi sipas projektit, per qarkullimin e ujrave. Ne qmim te kalkulohet Germimi dhe llogaritja e dheut 15km si dhe formesimi i kanalave. Komplet per gjatesi te kanalit.	m'	460.00	0.85	18.00	1.00	389.83	70.17	460.00
4	MIBISTRUKTURA								
4.1	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-63mm. Gjate planifikimit rruges (l ipet trashesia e shtreses f=20cm rruga dhe f=25cm trotuari sasia ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm².	m³	161.00	5.93	18.00	7.00	955.08	171.92	1,127.00
4.2	Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm. Gjate planifikimit rruges (l ipet trashesia e shtreses f=10cm sasia ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm².	m³	64.40	5.93	18.00	7.00	382.03	68.77	450.80
4.3	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 18/24. Skajoret do te punohen pergjat asfaltit ekzistues.	m'	460.00	3.22	18.00	3.80	1,481.36	266.64	1,748.00
4.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 8/20.	m'	460.00	3.22	18.00	3.80	1,481.36	266.64	1,748.00
4.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i trotuareve me kubeza betoni f=8cm, forma kubezave te caktohen nga organi mbikqytës. Ne qmim te llogariten, planifikimi i nenbazës me ngjeshje, zhanor (4-8) f=8cm te nivelizohet, si dhe kubzat me ngjeshje dhe mbushje te fugeve.	m²	644.00	4.24	18.00	5.00	2,728.81	491.19	3,220.00
4.6	Hartimi i projekti detal nga ana ekomponise, pas perfundimit te projektit "ASB Drawing", duke perfshi te gjitha elemente percjelle te niveletes situacion, gjasori, terrior, diagrami i mbushjeve, diagrami i gemimeve, koordinatat poligonale etj).	m'	460.00	0.08	18.00	0.10	38.98	7.02	46.00

NËTOTALI III:

8,995.42 1,619.18 10,614.60


IV Paramasa - Ndërtimi i rrugës me trotuar - Sëdini Maxhunaj L=530 m

PUNËT PARAPRAKE										
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë, Pergaditja e puntoreve dhe komplet plani per ekzekutimin e kti projekti.	m'	530.00	0.10	18.00	0.12	53.90	9.70	63.60	
1.2	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit te punimeve.	m'	530.00	0.08	18.00	0.10	44.92	8.08	53.00	
2 PASTRIMI I TERENIT										
2.1	Pastrimi i trases nga drunjet me diametra te ndryshem, shkurret, betonay dhe gjesendet tjera qe e pengojn ekzekutimin e rruges. Qmimi komplet per gjatësi te trases.	m'	530.00	0.25	18.00	0.30	134.75	24.25	159.00	
2.2	Te rregulionen ngjnen ne nivelin e ri pusatat ekzistuese para ekzekutimit te shtrese se asfaltit dhe trotuarit. Në qmimi te kalkulohet Konusi Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuar) dhe kapaku nea material metalik size, mesha, mbajtëse, 15tona	copë	1.00	25.42	18.00	30.00	25.42	4.58	30.00	
3 PUNIMET E DHEUT										
3.1	Gërmimi i dheut te kategoris III, IV dhe V me ngarkim dhe barje ne gjatësi 15 km .Sasia e llogaritur ne gjendje natyrale.	m ³	222.60	1.69	18.00	2.00	377.29	67.91	445.20	
3.2	Rrafshimi i nenbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 35 N/mm ² .	m ²	742.00	0.51	18.00	0.60	377.29	67.91	445.20	
3.3	Punimi i mbushjeve me material cilesor per mbushje sipas standardeve per mbushje. Ne qmim te kalkulohet furnizimi transporti si dhe ngjeshja deri ne 35 N/mm ² .	m ³	148.40	5.08	18.00	6.00	754.58	135.82	890.40	
3.4	Hapja e kanaleve anësore ne form trapezi sipas projektit, për qarkullimin e ujrave. Në qmim te kalkulohet Gërmimi dhe largimi i dheut 15km si dhe formësimi i kanaleve. Komplet per gjatësi te kanalit.	m'	530.00	0.85	18.00	1.00	449.15	80.85	530.00	
4 MBISTRUKTURA										
4.1	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-63mm .Gjate planifikimit rruges t'i ipet trashesia e shtreses t=20cm rruga dhe t=25cm trotuari sasia ne gjendje te ngjeshur deri ne 60 N/mm ² .	m ³	185.50	5.93	18.00	7.00	1,100.42	198.08	1,298.50	
4.2	Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diameter 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'i ipet trashesia e shtreses t=10cm sasia ne gjendje te ngjeshur deri ne 80 N/mm ² .	m ³	74.20	5.93	18.00	7.00	440.17	79.23	519.40	
4.3	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 18/24 .Skajoret do te punohen per gjat asfaltit ekzistues.	m'	530.00	3.22	18.00	3.80	1,706.78	307.22	2,014.00	
4.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe betonimi i skajoreve 8/20 .	m'	530.00	3.22	18.00	3.80	1,706.78	307.22	2,014.00	

4.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i trotuareve me kubëza betoni t=8cm, forma kubëzave të caktohen nga organi mbiqytës. Në cmim të Hlogarten, planifikimi i nënbazës me ngjeshje, zhavor (4-8) t=8cm të nivelizohet, si dhe kubizat me ngjeshje dhe mbushje të fugave.	m ²	792.00	4.24	18.00	5.00	3,144.07	565.93	3,710.00	
4.6	Hartimi i projekti detal nga ana e kompanisë, pas perfundimit të projektit "ASB Drawing", duke përfshi të gjitha elemente përcjellje të niveletës situacion, gjatësot, terchor, diagrami i mbushjeve, diagrami i gërmimeve, koordinatat poligonale etj).	m'	530.00	0.08	18.00	0.10	44.92	8.08	53.00	
NETOTALI IV:								10,360.42	1,864.88	12,225.30

R E K A P I T U L I M I

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
1	Paramasa - Ndërtimi i rrugës me trotuar - Sfaragak L=450 m	3,136.35
3	Paramasa - Ndërtimi i rrugës me trotuar - Rruga Lidhja e Lezhës L=135m	3,136.35
4	Paramasa - Ndërtimi i rrugës me trotuar - Rruga Hamdi Gashi L=460m	10,614.60
5	Paramasa - Ndërtimi i rrugës me trotuar - Sefedin Maxhunaj L=530 m	12,225.30
TOTALI PËRGJITHSHËM =		30,814.19
TVSH=		5,546.56
TOTALI PËRGJITHSHËM ME TVSH = I+II:		36,360.75

EMRI I OE:	RBH SHPK
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT	TË OE: BALLI HAKHIU
NËNSHKRIMI:	
DATA:	12.04.2024
VULA:	